

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w Olesznej Podgórskiej
zlokalizowanej w obrębie obiektu mostowego nr 3 na potoku Oldza
dz. nr 355

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	0,13
---	------------	--	----	------

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej	m2	400,00
---	------------	--	----	--------

ROBOTY ZIEMNE

3	D-01.02.02	Zdjęcie humusu na grub. 30cm	m2	455,00
4	D-02.01.01	Wykonanie wykopów	m3	78,48
5	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	m3	451,81

ODWODNIENIE

6	D-03.01.03a	Przepust z rur HDPE: przepust Ø400	m	8,00
	D-03.01.01	kubatura ścianek czołowych z betonu B30	m3	2,14
	D-03.01.01	kubatura ław betonowych z betonu B20	m3	2,68
7	D-03.01.03a	Przepust z rur HDPE: przepust Ø600	m	8,00
	D-03.01.01	kubatura ścianek czołowych z betonu B30	m3	1,23
	D-03.01.01	kubatura ław betonowych z betonu B20	m3	1,34
8	D-08.05.01	Wykonanie ścieków betonowych korytkowych na ławie betonowej grub. 20cm	mb	82,00

NAWIERZCHNIE

9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie grub. 20cm	m2	551,00
10	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm	m2	479,00
11	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	460,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

12	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o CBR≥20% na grub. 20cm	m2	140,00
----	------------	---	----	--------