

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m elewacja frontowa 10.84*8 elewacja boczna 6.92*10 elewacja tylna 10.99*8	m ² m ² m ² m ²	 86.720 69.200 87.920	
				RAZEM	243.840
2	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 243.84	m ² m ²	 243.840	
				RAZEM	243.840
3	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1+1	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięciennych o wys. do 10 m 243.84	m ² m ²	 243.840	
				RAZEM	243.840
5	KNR 19-01 0832-03	Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową elewacja frontowa 1.00*1.73*4*2 1.20*1.75*4*2 elewacja boczna 1.00*1.73 1.20*1.75	m ² m ² m ² m ² m ²	 13.840 16.800 1.730 2.100	
				RAZEM	34.470
6	KNR 19-01 0832-03 ana- logia	Zabezpieczenie podłóg płytą pilśniową parter (2.28*5.02)+(4.52*5.08)+(2.56*5.07) I piętro (7.06*5.00)+(2.59*5.04)	m ² m ² m ²	 47.386 48.354	
				RAZEM	95.740
7	KNR 19-01 0701-07 ana- logia	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 elewacja frontowa 10.84*8.40 elewacja boczna (6.92*8.10)+[(6.92+4.00)/2*2.70] elewacja tylna 11.05*8.40	m ² m ² m ² m ²	 91.056 70.794 92.820	
				RAZEM	254.670
8	KNR 19-01 0701-03	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 I piętro 2.59*5.30 (1.70+0.60+1.83)*5.30	m ² m ² m ²	 13.727 21.889	
				RAZEM	35.616
9	KNR 19-01 0422-05	Krażyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości 2,0-5,0 m - narysowanie parter 7*3 I piętro 6*4	m m m	 21.000 24.000	
				RAZEM	45.000
10	KNR 19-01 0422-07	Krażyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości 2,0-5,0 m - ułożenie 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 19-01 0422-06	Krażyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości 2,0-5,0 m - wykonanie 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
12	TZKBNK V- 279	Podstemplowanie zagrożonych stropów tymczasowe parter 2.90*(3+4)*2 3.65*(3+4)*2 3.95*(3+4) 3.97*3*5 I piętro	m m m m m	 40.600 51.100 27.650 59.550	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.40*8*2*2 3.16*(7+3) 3.00*2*4*2	m m m	76.800 31.600 48.000	
				RAZEM	335.300
13	TZKNBK V-283	Podstemplowanie nadproży tymczasowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 19-01 0421-02	Deskowanie sklepień o powierzchni 2,0-5,0 m2	m ²		
		parter 2.40*1.44*4	m ²	13.824	
		I piętro (1.80+0.85)/2*2.40*6	m ²	19.080	
				RAZEM	32.904
15	KNR 19-01 0421-04	Deskowanie sklepień o powierzchni ponad 10,0 m2	m ²		
		parter (4.44*7.00)-(2.40*1.44*4)	m ²	17.256	
		I piętro (2.59*7.00)-[(1.80+0.86)/2*2.40*2]	m ²	11.746	
		(4.71*7.00)-[(1.80*0.86)/2*2.40*4]	m ²	25.540	
				RAZEM	54.542
16	KNR 19-01 0116-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku - usunięcie zasypki stropowej ze sklepień nad I piętrem 10.10*1.30*0.50*1.20*2	m ³ m ³	 15.756	
				RAZEM	15.756
17	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu - zasypki ze sklepień	m ³ m ³	 15.756	
				RAZEM	15.756
18	KNR 19-01 0351-04	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej	m		
		parter [(1.72*3)+2.40]*2	m	15.120	
		I piętro [(1.72*3)+2.40]*2	m	15.120	
				RAZEM	30.240
19	KNR-W 4-03 1003-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
		parter 8	otw.	8.000	
		I piętro 8	otw.	8.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR-W 4-03 1003-22	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
		parter 8	otw.	8.000	
		I piętro 8	otw.	8.000	
				RAZEM	16.000
21	KNR 4-01 1304-05	Wypalanie otworów w stali profilowanej lub blachach o grub. do 10 mm	szt.		
		2*8*2	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
22	KNR 19-01 0319-09	Założenie belek stalowych o wys. do 140-360 mm	kg		
		(1.72+1.72+1.72+2.40)*2*2*22	kg	665.280	
				RAZEM	665.280
23	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów	kg		
		nad parterem - średnica pręta 24mm 6.80*8*3.55	kg	193.120	
		nad I piętrem - średnica pręta 30mm 6.80*8*5.55	kg	301.920	
				RAZEM	495.040
24	kalkulacja własna	Nagrzanie ściągów stalowych do temperatury 400 stopni Celsjusza w celu sprężenia konstrukcji kotwiącej, nagwintowanie prętów , założenie podkładek i podwójnych nakrętek na końcówki nagwintowanych prętów	szt		
		8*2*2	szt	32.000	
				RAZEM	32.000
25	KNR 19-01 1313-03	Miniowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - trzykrotnie	m		
		6.80*8*2	m	108.800	
				RAZEM	108.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 19-01 0340-01	Okladanie (szpałdowanie) konstrukcji żelbetowych lub stalowych cegłami gr. 1/4 cegły 6.048	m ² m ²	 6.048	
				RAZEM	6.048
27	KNR 19-01 0319-05	Sklepienia cylindryczne i beczkowe z cegieł budowlanych 11.746	m ² m ²	 11.746	
				RAZEM	11.746
28	KNR 19-01 0319-06	Sklepienia krzyżowe klasztorne i żaglowe z cegieł budowlanych (1.80+0.86)/2*2.40*4	m ² m ²	 12.768	
				RAZEM	12.768
29	KNR 19-01 0626-03	Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego o gr. 18 cm (10.10*1.10*2)+(10.10*0.95*2)+(10.10*0.70*2)+(10.10*0.50*2)+(10.10*0.30*2)+(10.10*0.15*2)	m ² m ²	 74.740	
				RAZEM	74.740
30	KNR 19-01 0913-02	Podkłady betonowe na stropie - na keramzycie strych 10.10*1.10*0.05*2	m ³ m ³	 1.111	
				RAZEM	1.111
31	TZKNBK IV- 199	Przemurowanie nadproży łukowych cegłą pełną na zaprawie cementowej I piętro 1.80*0.72*0.50	m ³ m ³	 0.648	
				RAZEM	0.648
32	KNR-W 4-03 1001-05 ana- logia	Ręczne wykucie bruzd dla prętów stalowych w spoinach na głębokość 5cm ściana szczytowa zewnętrzna 2.83*(16+7+2) 3.45*5 3.40+3.80 ściana szczytowa wewnętrzna 0.80*5*2 ściana wewnętrzna 0.80*20	m m m m m	 70.750 17.250 7.200 8.000 16.000	
				RAZEM	119.200
33	KNR-W 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm ściana szczytowa zewnętrzna 2*(16+7+2+5+2) ściana szczytowa wewnętrzna 2*5*2 ściana wewnętrzna 20*2	otw. otw. otw. otw.	 64.000 20.000 40.000	
				RAZEM	124.000
34	KNR 19-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm ściana szczytowa zewnętrzna (0.30+2.83+0.30)*0.89*(16+7+2) (0.30+3.45+0.30)*0.89*5 (0.30+3.40+0.30)*0.89 (0.30+3.80+0.30)*0.89 ściana szczytowa wewnętrzna (0.30+0.80+0.30)*5*2*0.89 ściana wewnętrzna (0.30+0.80+0.30)*0.89*20	kg kg kg kg kg kg kg	 76.318 18.023 3.560 3.916 12.460 24.920	
				RAZEM	139.197
35	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 119.20	m m	 119.200	
				RAZEM	119.200
36	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km poz. 7 254.67*0.025 poz.16 15.756 poz.18 30.24*0.12*0.25 poz.19-20 3.14*0.02*0.02*0.50*32 poz.27 11.746*0.25 poz.28	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 6.367 15.756 0.907 0.020 2.937	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.768*0.25	m ³	3.192	
		poz.32			
		0.015*0.05*119.2	m ³	0.089	
		poz. 33			
		3.14*0.0125*0.0125*0.35*124	m ³	0.021	
				RAZEM	29.289
37	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km - 3 km Krotność = 6 29.289	m ³		
			m ³	29.289	
				RAZEM	29.289
38	kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 29.289*1.800	ton		
			ton	52.720	
				RAZEM	52.720
39	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 8.00*2	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
40	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku elewacja frontowa 0.25*1.80*4 elewacja boczna 0.25*(2.10+1.80+0.85+3.30+0.85)	m ²		
			m ²	1.800	
			m ²	2.225	
				RAZEM	4.025
41	TZKNBK V- 285	Rozebranie stemplowania zagrożonych stropów 335.30	m		
			m	335.300	
				RAZEM	335.300
42	TZKNBK V- 287	Rozebranie stemplowania nadproży 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 19-01 0422-08	Krażyny do deskowań łukowych i sklepień z dwóch warstw desek o rozpiętości 2, 0-5,0 m - demontaż 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
44	KNR 19-01 0729-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na sklepieniach krzyżowych, gotyckich, kopulastych, żaglowych 13.727+21.889	m ²		
			m ²	35.616	
				RAZEM	35.616
45	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach parter pom. 1/3 5.08*3.97*2 2.50*4.44*2 pom. 1/4 (2.56+2.46+5.08+5.08)*3.97 I piętro pom. 2/1 5.03*3.16*2 7.06*2.70*2 pom. 2/2 5.04*3.15*2 2.59*2.70*2	m ²		
			m ²	40.335	
			m ²	22.200	
			m ²	60.265	
			m ²	31.790	
			m ²	38.124	
			m ²	31.752	
			m ²	13.986	
				RAZEM	238.452
46	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach parter (2.56+2.46)/2*5.08	m ²		
			m ²	12.751	
				RAZEM	12.751
47	KNR 19-01 0716-05	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na sklepieniach krzyżowych i beczkowych parter pom. 1/3 (4.44+4.52)/2*6.60 I piętro pom.2/1 2.82*5.30	m ²		
			m ²	29.568	
			m ²	14.946	
				RAZEM	44.514
48	KNR 19-01 0933-05	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów I piętro pom.2/1 34.40	m ²		
			m ²	34.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych o gr. 32 mm I piętro pom. 2/1 34.40	m ² m ²	RAZEM 34.400	34.400
50	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych 34.40	m ² m ²	RAZEM 34.400	34.400
51	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią parter 22.64+12.70 I piętro 34.40+12.73	m ² m ² m ²	RAZEM 35.340 47.130	82.470
52	KNR-W 2-02 1510-09	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych Ściany 238.452 Stropy 35.616+12.751+44.514	m ² m ² m ²	RAZEM 238.452 92.881	331.333
53	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich 331.333	m ² m ²	RAZEM 331.333	331.333
54	KNR 19-01 0629-01	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2 słupki 0.18*4*1.84*8 jętki (0.11+0.14)*2*2.95*11 (0.13+0.14)*2*2.45*4 krokwie (0.12+0.14+0.12)*5.20*22 nadbitki (0.12+0.13+0.12)*3.77*22 0.10*4*2.50*8 miecze (0.12+0.10)*2*1.40*10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 10.598 16.225 5.292 43.472 30.688 8.000 6.160	120.435
55	KNR 19-01 0629-02	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 5,0 m2 belki (0.14+0.15)*2*6.20*4	m ² m ²	RAZEM 14.384	14.384
56	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2 płatwie (0.18+0.19)*2*10.57*2 (0.12+0.14)*2*9.85*2 belki (0.14+0.15)*2*10.57*8	m ² m ² m ²	RAZEM 15.644 10.244 49.045	74.933
57	KNR 19-01 0647-06	Impregnacje grzybobójcze bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi 120.435+14.384+74.933	m ² m ²	RAZEM 209.752	209.752
58	KNR 19-01 0538-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej 4.025	m ² m ²	RAZEM 4.025	4.025
59	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich 254.67	m ² m ²	RAZEM 254.670	254.670
60	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 254.67*0.30	m ² m ²	RAZEM 76.401	76.401
61	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm 10.84+4+11.05	m m	RAZEM 25.890	25.890

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR-W 2-02 1510-12	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych 254.67	m ² m ²	 254.670	
				RAZEM	254.670
63	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich 254.67	m ² m ²	 254.670	
				RAZEM	254.670
64	KNR 19-01 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy cynkowej 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
65	KNR 19-01 0537-02	Wykonanie uchwytów do rur spustowych 4+4	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
66	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec elewacja frontowa 1.53*0.20*4	m ² m ²	 1.224	
				RAZEM	1.224