

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Wykonanie termomodernizacji dachu nad salą gimnastyczną przy Internacie Zespołu Szkół w Lubomierzu

Kod CPV : 45321000-3 Izolacja cieplna

Obiekt : Internat Zespołu Szkół

Kod CPV : 45212222-8 Sale gimnastyczne

Adres : 59-623 Lubomierz, Plac Kościelny 59

Roboty budowlane

Kod CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Inwestor : Zespół Szkół
59-623 Lubomierz, ul. Chopina 9

Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych

Opracował : mgr inż. Krzysztof Ałykow

Data : 2012-10-22

Inwestor :

Wykonawca :

Budowa : Wykonanie termomodernizacji dachu nad salą gimnastyczną przy Internacie Zespołu Szkół w Lubomierzu
Obiekt : Internat Zespołu Szkół
Adres : 59-623 Lubomierz, Plac Kościelny 59

Roboty budowlane

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe

1.	KNR 401-0518-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych pierwsza warstwa	398,600	m2
2.	KNR 401-0518-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych następna warstwa	398,600	m2
3.	KNR 401-0509-02-00 WACETOB Warszawa Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie	92,000	m2
4.	KNR 401-0441-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk	398,600	m2
5.	KNR 401-0441-04-00 WACETOB Warszawa Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 16 cm do 24 cm	85,000	m2
6.	KNR 401-0441-06-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Rozebranie drewnianej więźby dachowej: prostej	398,600	m2
7.	KNR 404-0109-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie ręczne kominów wolnostojących z cegły, przy użyciu : - klinów i młotów	6,500	m3
8.	KNR 404-0109-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96] Rozebranie ręczne ścian z cegły, przy użyciu : - klinów i młotów - rozebranie konstrukcji ścian okna wylazowego na dach	2,200	m3
9.	KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	27,600	m3
10.	KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	27,600	m3

b. ELEMENT : Konstrukcja dachu

11.	KNR 202-0406-02-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murlaty o przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2	3,800	m3
12.	KNR 202-0407-04-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - słupy o długości do 2 m i przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2	4,250	m3

Roboty budowlane

ELEMENT : b. Konstrukcja dachu

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13.	KNR 202-0408-06-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykle o długości ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2	16,400	m3
14.	KNR 202-0407-02-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -podwaliny o długości ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2	3,800	m3
15.	KNR 202-0406-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -ramy górne i płatwie o długości do 3 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2	3,800	m3
16.	KNR 202-0408-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	3,200	m3
17.	KNR 401-1303-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] Wykonanie i montaż ściągów na wysokości powyżej II piętra: z prętów okrągłych i śrub rzymskich - konstrukcja stalowa ściagu do krokwi	486,600	kg
18.	KNR 401-1212-06-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Miniowanie ściągów	35,600	m2
19.	KNR 202-0410-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych	481,200	m2
c. ELEMENT : Termoizolacja			
20.	KNR 202-0612-03-00 WACETOB Warszawa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa	481,200	m2
d. ELEMENT : Pokrycia dachowe			
21.	KNR 202-0501-01-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym: jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze	481,200	m2
22.	KNR 202-0511-01-00 WACETOB Warszawa Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL ułożenie płyt dachowych	481,200	m2
23.	KNR 202-0511-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL ułożenie blach okapowych	125,000	m
24.	KNR 202-0511-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL ułożenie wiatrownic bocznych	36,000	m

Roboty budowlane

ELEMENT : e. Obróbki blacharskie

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

e. ELEMENT : Obróbki blacharskie

25.	KNR 202-0515-02-10 WACETOB Warszawa [Ruszt.] [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obróbki z blachy cynkowej grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	16,000	m2
26.	KNR 202-0520-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o średnicy: 12 cm	31,000	m
27.	KNR 202-0527-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grub. 0,60 mm, o średnicy: 12 cm	16,200	m
28.	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27	1,000	kpl

f. ELEMENT : Rusztowania

29.	PKZ 005-0002-54-00 PP PKZ [Wydanie - Warszawa 1982 r.] Rusztowanie zewnętrzne rurowe kompletne, przy wysokości zarusztowanej ściany: do 20 m	3,000	100 m2
-----	---	-------	--------

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :