

# PRZEDMIAR ROBÓT

Odbudowa mostu w m. Chmieleń nad potokiem dz. nr 156

## Obiekt mostowy

| Obiekt mostowy |                          |                                                                                                                   | Jednostka |                  |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Lp.            | Specyfikacji             | Nazwa pozycji                                                                                                     | Nazwa     | Ilość            |
|                | Technicznej              |                                                                                                                   |           |                  |
| 1              | 2                        | 3                                                                                                                 | 4         | 5                |
| 1              | D-01.02.04               | Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego                                                                          | m3        | 23,00            |
| 2              | D-02.01.01               | Wykopy w gruncie I-IV kat pod proj. przepust i ławy betonowe z odwozem do 1km                                     | m3        | 72,00            |
| 3              | D-02.01.01               | Wykopy w dnie potoku w celu wykonania umocnienia dna potoku brukiem kamiennym                                     | m3        | 36,00            |
| 4              | D-02.03.01               | Wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego w celu uzupełnienia terenu w obrębie projektowanego obiektu mostowego | m3        | 25,00            |
| 5              | M-13.01.00<br>M-12.01.00 | Wykonanie fundamentów pod proj. przepust<br>* kubatura betonu B30<br>* ciężar stali 18G2                          | m3<br>kg  | 35,50<br>1041,46 |
| 6              | D-03.01.02               | Ustawienie przpustu z blachy falistej typu Supercor SC-8B L-6934mm                                                | szt.      | 1,00             |
| 7              | M-13.01.00               | Wykonanie ławy ochronnej przepustu z betonu B-30                                                                  | m3        | 1,80             |
| 8              | D-03.01.02<br>D-10.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych i murów oporowych z kamienia 120/300 na zaprawie cementowej M20                       | m3        | 23,00            |
| 9              | M-13.01.00<br>M-12.01.00 | Wykonanie wieńca żelbetowego<br>* kubatura betonu B30<br>* ciężar stali 18G2                                      | m3<br>kg  | 4,80<br>226,12   |
| 10             | M-13.01.00<br>M-12.01.00 | Wykonanie ławy pod proj. bariery<br>* kubatura betonu B30<br>* ciężar stali 18G2                                  | m3<br>kg  | 2,02<br>356,50   |
| 11             | D-03.01.02               | Wykonanie zasyпки obiektu mostowego                                                                               | m3        | 59,00            |
| 12             | D-03.01.02               | Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250-300g/m2                                                                     | m2        | 34,00            |
| 13             | D-04.01.01               | Korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 40cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni                           | m2        | 240,00           |
| 14             | D-04.02.01               | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm                                                                  | m2        | 240,00           |
| 15             | D-04.04.02               | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. 20cm                                                       | m2        | 205,00           |
| 16             | D-05.03.05b              | Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltową AC16W grub. 4cm                                             | m2        | 195,00           |
| 17             | D-05.03.05a              | Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z betonu asfaltowego AC11S                                                 | m2        | 190,00           |
| 18             | D-06.03.01               | Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31.5 na grub. 10cm                                                     | m2        | 55,00            |
| 19             | D-07.05.01               | Wykonania barieroporeczy BPS                                                                                      | mb        | 12,00            |
| 20             | D-06.01.01               | Umocnienia skarp brukiem kamiennym 120/300 120/300cm na podbudowie z betonu B10 grub. 20cm                        | m2        | 38,00            |
| 21             | D-06.01.01               | Umocnienia dna przepustu oraz wlotu i wylotu brukiem kamiennym 120/300cm na podbudowie z betonu B10 grub. 20cm    | m2        | 90,00            |