

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIELOBRANŻOWA

ARCHITEKT – FIRMA

JELEŃ GÓRA ul. WIDOK 64
PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEL 75 64 26 386
TEL 606 64 24 33

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: Budynek mieszkalny nr 28
TEMAT: Termomodernizacja budynków mieszkalnych
ADRES: 59-623 Lubomierz ul. Majowa nr 28
INWESTOR: Gmina Lubomierz pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz

Niżej podpisani oświadczają, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 20. ust. 4 P.B. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r; zm. Dz. U. Nr 93, poz. 888 04 z późn. zmianami)

Autor przedmiaru robót:
Zdzisław Kasprowicz – Uprawnienia Nr 493/79 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Podpis:.....

Marzec 2013

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont - ściany wewnętrzne i schody			
1	ST1,ST2, d.1 ST5	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków do stanu NRO	m2		
		schody 32,673	m2	32,673	
				RAZEM	32,673
2	ST1,ST2, d.1 ST4	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja	m2		
		ściany zewnętrzne (3,6 * 6 + 2,4 * 3 + 4,96 + 3,65 + 1,3 * 5 + 3,6 * 6) * 2,5 - 1,9 * 1,5 * 6 - 2,9 * 1,5 * 3 - 0,9 * 2,05 * 3	m2	128,090	
		(3,6 * 6 + 2,4 * 3 + 4,96 + 3,65 + 1,3 * 5 + 3,6 * 6) * 2,5 - 1,9 * 1,5 * 9 - 2,9 * 1,5 * 3	m2	125,075	
		sufit 49,1 * 3 + 54,7 * 3	m2	311,400	
				RAZEM	564,565
3	ST1,ST2, d.1 ST4	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach	m2		
		ściany zewnętrzne (3,6 * 6 + 2,4 * 3 + 4,96 + 3,65 + 1,3 * 5 + 3,6 * 6) * 2,5 - 1,9 * 1,5 * 6 - 2,9 * 1,5 * 3 - 0,9 * 2,05 * 3 + (4,9 * 6 + 5,9 * 3 + 5 * 3) * 0,3	m2	146,720	
		(3,6 * 6 + 2,4 * 3 + 4,96 + 3,65 + 1,3 * 5 + 3,6 * 6) * 2,5 - 1,9 * 1,5 * 9 - 2,9 * 1,5 * 3 + (4,9 * 9 + 5,9 * 3) * 0,3	m2	143,615	
		ściany wewnętrzne (4,95 * 2 + 1,18 * 3 + 3,65 * 2 + 2,4 * 3 * 2 + 0,88 * 3 + 2,4 * 6 + 3,6 * 6) * 2,5 - 0,8 * 2,0 * 6	m2	174,850	
				RAZEM	465,185
4	ST1,ST2, d.1 ST4	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach	m2		
		ściany zewnętrzne (3,6 * 6 + 2,4 * 3 + 4,96 + 3,65 + 1,3 * 5 + 3,6 * 6) * 2,5 - 1,9 * 1,5 * 6 - 2,9 * 1,5 * 3 - 0,9 * 2,05 * 3	m2	128,090	
		(3,6 * 6 + 2,4 * 3 + 4,96 + 3,65 + 1,3 * 5 + 3,6 * 6) * 2,5 - 1,9 * 1,5 * 9 - 2,9 * 1,5 * 3	m2	125,075	
		ściany wewnętrzne (4,95 * 2 + 1,18 * 3 + 3,65 * 2 + 2,4 * 3 * 2 + 0,88 * 3 + 2,4 * 6 + 3,6 * 6) * 2,5 - 0,8 * 2,0 * 6	m2	174,850	
				RAZEM	428,015
5	ST1,ST2, d.1 ST4	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips mocowanych bezpośrednio do stropu	m2		
		sufit 49,1 * 3 + 54,7 * 3	m2	311,400	
		schody (2,4 * 1,3 + 2,4 * 1,45 + 1,57 * 0,83 + 1,86 * 0,83 + 0,88 * 0,83 + 0,86 * 0,83) * 3	m2	32,673	
				RAZEM	344,073
6	ST1,ST4, d.1 ST5	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		344,073 + 465,185	m2	809,258	
				RAZEM	809,258
2		Remont - klatki schodowe i kotłownie			
7	ST1,ST2, d.2 ST7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	ST1,ST2, d.2 ST7	Ościeżnice drzwiowe stalowe do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt.		
		9	szt.	9,000	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
9	ST1,ST2, d.2 ST8	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
		2,9 * 9 * 2	m	52,200	
				RAZEM	52,200
10	ST1,ST8, d.2 ST5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2,9 * 0,5 * 9 * 2	m2	26,100	
				RAZEM	26,100
11	ST1,ST2, d.2 ST7	Drzwi przeciwpożarowe EI30	m2		
		0,8 * 2,0 * 6	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
12	ST1,ST2 d.2	Wymiana balustrad schodowych prostych - demontaż i montaż	m		
		3,4 * 3	m	10,200	
				RAZEM	10,200
13	ST1,ST2, d.2 ST9	Wykonanie oświetlenia awaryjnego klatki schodowej z wyłącznikiem głównym	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000