

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa klatki schodowej pożarowej
w Internacie Zespołu Szkół w Lubomierzu

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu

Kod CPV : 45214220-8 Szkoły średnie

Adres : 59-623 Lubomierz Plac Kościelny 5

Roboty budowlane

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Zespół Szkół
59-623 Lubomierz ul. Chopina 9

Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych

Opracował : mgr inż. Krzysztof Ałykow

Data : 2014-07-21

Inwestor :

Wykonawca :

Budowa : Budowa klatki schodowej pożarowej
w Internacie Zespołu Szkół w Lubomierzu
Obiekt : Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu
Adres : 59-623 Lubomierz Plac Kościelny 5

Roboty budowlane

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

a. ELEMENT : Roboty rozbiórkowe

1. KNR 401-0331-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub. ścian ponad 1/2 ceg.	4,600 m3
2. KNR 401-0337-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1 x 1 cegły	8,000 m
3. KNR 401-0348-02-00 WACETOB Warszawa Rozebranie ścianek z cegieł - ścian, filarów, kolumn na zaprawie cementowo-wapiennej	38,200 m3
4. KNR 401-0509-02-00 WACETOB Warszawa Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiovek układanych podwójnie	4,800 m2
5. KNR 401-0436-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podstępłowanie zagrożonych stropów bez deskowania	1,100 100 m
6. KNR 401-0436-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie stęplowań stropów bez deskowania	1,100 100 m
7. KNR 401-0439-01-00 WACETOB Warszawa Rozebranie podłóg drewnianych: ślepych	48,200 m2
8. KNR 401-0440-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Usunięcie ze stropów drewnianych: zasypek	48,200 m2
9. KNR 401-0440-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie podsufitek: z desek otynkowanych	48,200 m2
10. KNR 401-0440-08-00 WACETOB Warszawa Rozebranie drewnianych belek stropowych: o przekroju ponad 300 cm2	16,800 m
11. KNR 401-0441-03-00 WACETOB Warszawa Rozebranie ołączenia dachu: z łat w odstępach do 16 cm	4,800 m2
12. KNR 401-0441-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rozebranie drewnianej więźby dachowej: prostej - wycięcie części jętek	17,200 m2
13. PKZ 005-0002-40-00 PP PKZ [Wydanie - Warszawa 1982 r.] Rozebranie schodów, licząc za 1 stopień	8,000 szt

Roboty budowlane

ELEMENT : b. Roboty ziemne

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

b. ELEMENT : Roboty ziemne

- | | |
|---|-----------------|
| 14. KNR 201-0304-03-00 WACETOB Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1997 r., Rozdz.08 2000 r.]
Odspojenie gruntu z ręcznym załadunkiem na taczki i przewóz na odległość do 10 m i wyładowanie w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład grunt kat. IV | 2,800 m3 |
|---|-----------------|

c. ELEMENT : Fundamenty

- | | |
|--|-----------------|
| 15. KNR 202-0202-01-00 WACETOB Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m | 1,600 m3 |
|--|-----------------|

d. ELEMENT : Konstrukcja ścian

- | | |
|--|-----------------|
| 16. KNR 202-0101-06-00 WACETOB Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej | 0,800 m3 |
|--|-----------------|

- | | |
|---|-------------------|
| 17. KNR 202-0108-03-10 WACETOB Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego długości 59 cm, o grubości: 24 cm, w bud.wielokondygnacyjnych | 174,200 m2 |
|---|-------------------|

- | | |
|---|-----------------|
| 18. KNR 214-0906-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Montaż na ścianach stalowych, pojedynczych belek o przekroju powyżej 400 cm2 | 18,000 m |
|---|-----------------|

- | | |
|---|-----------------|
| 19. PKZ 004-0003-76-00 PP PKZ
Dopłata za nadproża stalowe | 18,400 m |
|---|-----------------|

- | | |
|--|-----------------|
| 20. KNR 202-0212-11-00 WACETOB Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wierńce monolityczne na ścianach: wewnętrznych | 2,400 m3 |
|--|-----------------|

- | | |
|--|----------------|
| 21. KNR 202-0259-01-00 WACETOB Warszawa
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm | 0,150 t |
|--|----------------|

- | | |
|---|----------------|
| 22. KNR 202-0259-01-10 WACETOB Warszawa
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm | 0,400 t |
|---|----------------|

e. ELEMENT : Konstrukcja schodów

- | | |
|---|------------------|
| 23. KNR 202-0219-05-00 WACETOB Warszawa
Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzk.pł.gr.8 cm | 86,400 m2 |
|---|------------------|

- | | |
|--|----------------|
| 24. KNR 202-0259-01-00 WACETOB Warszawa
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm | 0,800 t |
|--|----------------|

- | | |
|---|----------------|
| 25. KNR 202-0259-01-10 WACETOB Warszawa
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm | 1,400 t |
|---|----------------|

Roboty budowlane

ELEMENT : e. Konstrukcja schodów

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

26. KNR 202-0219-06-00 WACETOB Warszawa
Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty

86,400 m2

f. ELEMENT : Konstrukcja dachu

27. PKZ 005-0001-11-00 PP PKZ
[Wydanie - Warszawa 1982 r.]

47,300 m

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm dwustronnie

28. PKZ 005-0000-73-00 PP PKZ

47,300 m

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami jednostronnie

g. ELEMENT : Izolacje cieplne i impregnacja

29. KNR 202-0612-06-00 WACETOB Warszawa

48,200 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe układane na sucho z płyt z wełny mineralnej

30. KNR 401-0627-04-00 IGM Warszawa
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

96,800 m2

Impregnacja poprzez dwukrotne smarowanie grzybobójczymi preparatami solowymi: bali i krawędziaków

31. KNR 401-0631-01-00 IGM Warszawa

96,800 m2

Impregnacja ogniochronna - desek, płyt, bali i krawędziaków

h. ELEMENT : Tynki i okładziny wewnętrzne

32. KNR 202-0802-02-00 WACETOB Warszawa

148,400 m2

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie z transportem mechanicznym przy użyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.III

33. KNR 202-2009-02-00 WACETOB Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]

43,600 m2

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych, pod okładziny z płyt gipsowych na: stropach

34. KNR 202-2008-03-10 WACETOB Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]

43,600 m2

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm - płyty GKF

35. KNR 202-2008-07-10 WACETOB Warszawa

43,800 m2

Nakłady uzupełniające do okładzin z płyt gipsowokartonowych /suchych tynków gipsowych/, na ścianach, na gotowych rusztach - za drugą warstwę płyt o grubości: 12,5 mm - płyty GKF

i. ELEMENT : Stolarka okienna - klapy dymowe

36. ZAŁ.1 - KNNR 002-1105-01-00 MRRiB
[Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.]

2,800 m2

Okna poddaszy połaciowe, fabrycznie wykończone - klapy dymowe z mechanizmem

Roboty budowlane

ELEMENT : j. Stolarka drzwiowa i drzwi pożarowe

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

j. ELEMENT : Stolarka drzwiowa i drzwi pożarowe

37. KNR 202-1025-03-00 WACETOB Warszawa Ościeżnice stalowe do drzwi pożarowych	3,000 szt
38. KNR 202-1026-03-00 WACETOB Warszawa Skrzydła drzwiowe pożarowe	4,800 m2
39. KNR 202-1026-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne: pełne, malowane na budowie farbą olejną	2,400 m2

k. ELEMENT : Podłóża, posadzki, podłogi i okładziny schodów

40. KNR 012-1121-01-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek układanych na klej - - przygotowanie podłóża	0,860 100 m2
41. NNRKB 006-2810-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej "Atlas" o grubości warstwy 5 mm	86,400 m2
42. NNRKB 006-2809-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Listwa wykańczająca przy posadzkach z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawie klejowej	164,000 m
43. NNRKB 006-2809-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej "Atlas"	36,000 m

l. ELEMENT : Elementy ślusarsko-kowalskie

44. KNR 202-1207-03-00 WACETOB Warszawa Balustrady schodowe z prętów stalowych, obsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, o masie: ponad 10 do 14 kg	36,700 m
---	-----------------

m. ELEMENT : Malowanie

45. KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.	148,400 m2
46. KNR 202-1510-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	148,400 m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :