

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 2-25	Rozebranie ogrodzenia z siatki 64+42=108,0	m ²		
d.1	0307-03				
	analogia	108.0	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR-W 2-25	Rozebranie ogrodzenia z prętów metalowych na słupkach	m		
d.1	0309-02				
	analogia	27.0	m	27.000	
				RAZEM	27.000
3	kalkulacja	Demontaż obiektów wiat trenerskich	kpl		
d.1	własna	2.0	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Ogrodzenie					
4	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli drut gr. 5 mm na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 20,0+140,0+64,0+36,0+20,0+112,0=392,0	m		
d.2	1804-11	392.0	m	392.000	
				RAZEM	392.000
5	KNR 2-02	Brama wjazdowa 4,0 mb	kpl.		
d.2	1808-06	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02	Furtki wejściowe	kpl.		
d.2	1808-05	6.0	kpl.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
3 Kabiny dla zawodników rezerwowych					
7	KNR-W 2-25	Kabina dla zawodników rezerwowych 6-osobowa na fundamencie	szt.		
d.3	0201-02	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 Ocieplenie szatni					
8	KNR-W 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow. z fakturą gryśową)16,5+7,2+5,0+5,0+6,2+5,5+10,5+6,2)*2,15-1,2*0,9*5+2,0*1,1*2+0,9*2,05*4	m ²		
d.4	2601-02	115.67	m ²	115.670	
				RAZEM	115.670
9	KNR 0-17	Ochrona narożników kątownikiem metalowym 7*2,15+2,05*8+1,1*4+1,2*10+0,9*9+2,1*2	m		
d.4	2610-10	52.05	m	52.050	
				RAZEM	52.050
10	KNR-W 2-02	Obsadzenie podokienników dł. do 1 m	szt		
d.4	0135-01	5.0	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 2-02	Obsadzenie podokienników dł. ponad 1,0 m	szt		
d.4	0135-02	2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Plac przed szatnią kosta betonowa					
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 10,5*7,7	m ²		
d.5	0101-01	80.85	m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.5	0114-03	80.85	m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
14	KNR 2-31	Zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.5	0104-01	80.85	m ²	80.850	
				RAZEM	80.850
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.5	0407-05	2.5+10.5+7.7	m	20.700	
				RAZEM	20.700
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-03	10.5*7.7	m ²	80.850	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	80.850
6	Plac wjazdowy				
17	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.6	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm 24,0 *12,5=300,0	m ²	300.000	
		300.0			
				RAZEM	300.000
18	0	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.6			m ²	300.000	
		300.0			
				RAZEM	300.000
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po za-	m ²		
d.6	0204-03	gęszcz.10 cm	m ²	300.000	
		300.0			
				RAZEM	300.000
7	Wzwoz ziemi				
20	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.7	0108-06	grunt.kat. III	m ³	56.000	
		56			
				RAZEM	56.000

JÓZEF JĘDRAS
 Uprawnienia budowlane wydane na podstawie:
 §5 Ust.2 §6 Ust.2 i 3 §7 §13 Ust.1 p.1 i 2
 specjalność architektura i konstrukcje budowlane
 Nr 1635/86 wydane przez
 Urząd Województwa Jelenia Góra