

Opis techniczny

Do zgłoszenia robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w

Maciejowcu

Inwestor – Gmina Lubomierz

1. Przedmiot inwestycji

Projekt robót budowlanych dotyczący budynku wolnostojącego w świetlicy wiejskiej budynku mieszkalno – usługowego, wielorodzinny + świetlica wiejska. Dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem dachem dwuspadowym nad budynkiem głównym kryty dachówką i dachem płaskim nad sceną kryty papą . Prace budowlane polegać będą na ,

Ocieplenie stropu i impregnowanie belek stropowych drewnianych wraz podwieszeniem podwalin w budynku głównym i naprawa dachu nad sceną świetlicy

2. Przeznaczenie budynku

Bez zmian

3. Ocieplenie stropu



Strop nad świetlicą w Maciejowcu

Rozbiórka desek nabitych w środkowej części strychu , wyczyszczenie belek stropowych szczotką stalową i zaimpregnowanie środkiem drewnochron lub inny o podobnych właściwościach Ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 15 cm zabezpieczoną folią paro przepuszczalną Przejście od drzwi do okna wyłożyć płytami OSB gr 22 mm szer 12,5m . Pomieszczenie strychu zamknąć drzwiami stalowymi Naciągi wykonać z linki stalowej fi 8 z śrubami rzymskimi zamocowanych na klamrach stalowych z blachy gr. 5 mm w kształcie litery C cztery uchwyty na stronie razem 8 szt.



Strop nad świetlicą w Maciejowcu



Dach nad sceną



Dach nad sceną

Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nienadającej się do użycia

Wykonanie konstrukcji z łat 40*60 mm pod pokrycie z blachy dachówko podobnej

Ocieplenie styropianem gr. 10,0 cm posadzkowego , folia paro przepuszczalna i opierzenie pas nadrynnowy ,wiatrownice pas przy murze , przykręcenie blach powlekanych dachówko podobnych śrubami fi 6-8 z podkładką gumową . Założenie nowych rur spustowych i Rynie z blachy tytan-cynk

JÓZEF JĘDRAS
 Uprawnienia budowlane wydane na podstawie
 §5 Ust.2 8645/2013 Nr 543 Ust.1 pkt 1.2
 specjalność architektura i konstrukcje budowlane
 Nr 1609/65 wydane przez
 Urząd Wojewódzki Zielona Góra

Opracował Jędras Józef