

Lubomierz, dnia 28 stycznia 2020r.

RT.ZP.271.01.2020.02

Dotyczy: zapytania ofertowego: Instalacja i uruchomienie sieci logicznej w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Lubomierzu ul. Kościuszki 5 w ramach realizacji projektu „Lepszy start - rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz” (zadanie 2/20: wyposażenie szkolnej pracowni w okablowanie strukturalne sieci komputerowej) realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 27.01.2020r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1: Gniazda natynkowe mają być marki Legrand ?

Odpowiedź: Jak najbardziej system Legrand jest jak najbardziej wskazany. Zamawiający nie wymaga zastosowania produktów firmy Legrand.

Pytanie nr 2: Jaki jest termin wykonania zadania (termin rozpoczęcia i zakończenia) ?

Odpowiedź: Sugerowany termin to 14-16.02.2020 lub 21-23.02.2020r. Wskazane jest aby termin realizacji był przewidziany w czasie weekendu. Wynika to z funkcjonującej w szkole sieci teleinformatycznej, która musi być czynna w godzinach pracy pracowników szkoły, także w okresie ferii.

Pytanie nr 3: Sieć oraz urządzenia mają być wykonane w standardzie klasy 5 czy kategorii 5 ?

Odpowiedź: Wymagany standard sieci to klasa D o kategorii okablowania nie niższym niż 5e 100%CU.

Pytanie nr 4: W jaki sposób koryta kablowe mają zapewnić dalszą rozbudowę sieci ? Jeśli należy zamontować większe niż potrzebne to proszę podać rozmiar lub wartość procentową.

Odpowiedź: Główna magistrala kablowa prowadzona w korytach naściennych powinna być o średnicy 100x60mm jednak wymagana nie mniejsza niż 60x40mm.

Pytanie nr 5: Czy udzielenie dwudziestopięcioletniej gwarancji systemowej jest wymagane ?

Odpowiedź: Nie, jednak mile widziana.

Pytanie nr 6: Kiedy jest przewidywany termin wizji lokalnej

Odpowiedź: W dowolnej chwili w czasie godzin pracy placówki 8.00 - 15.00.

Pytanie nr 7: Szafa RACK ma być zamykana? pełna ? przeszklona?

Odpowiedź: Sugerowana szafa powinna zawierać ścianki z siatki lub szklane od frontu. Z tyłu drzwiczki mogą być pełne.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
/-/
Marek Chrabąszcz