

**Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na
robotę budowlaną:**

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu

numer ogłoszenia: 532247-N-2020 data zamieszczenia: 17.04.2020

W dniu 29 kwietnia 2020r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie i zaznaczenie na rzutach poszczególnych kondygnacji w jakich pomieszczeniach przewidziano jaką grubość izolacji termicznej xps gdyż są rozbieżności mianowicie przedmiar określa iż należy ułożyć 2x10cm styropianu , przekroje na których wysowano detale wykończeń posadzek określają 20cm, 5 cm lub 10cm . Jeśli jest taka możliwość proszę o dopisanie do tabeli ze strony 72 opisu technicznego dla sumy ogólnej powierzchni grubości izolacji termicznych.

Odpowiedź:

Grubości izolacji należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu. Rysunki:

-A6-Przekrój A-A

A7-Przekrój B-B

A8-Przekrój C-C

A9-Przekrój D-D

A10-Przekrój E-E

A11-Przekrój F-F

A12-Przekrój G-G

przedstawiają przekroje wraz z opisanymi grubościami warstw.

Pytanie 2

W § 7 ust. 1 p. 2) propozycji umowy jest zapisane, że wykonawca ma obowiązek sporządzenia kosztorysu ofertowego (metodą uproszczoną), podobnie w SIWZ (p. 14.4.9.) jest mowa o tym kosztorysie - ma być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

W związku z przedmiotowym kosztorysem mam następujące pytania do Zamawiającego:

co w przypadku, gdy przedmiar robót nie obejmuje wielu pozycji, które powinny się znaleźć w kosztorysie (przykładowo dla źródła ciepła - dział 6 kosztorysu - jest raptem 10 pozycji)? Dopisać nowe pozycje? Zaznaczyć, które pozycje są dopisane? Stworzyć własny przedmiar, obejmujący wszystkie roboty dla danej instalacji? Scałic pozycje z wyceny własnej w taki sposób, by pokrywały się z pozycjami z przedmiaru?

Odpowiedź. Należy scalić pozycje z wyceny własnej w taki sposób, by pokrywały się z pozycjami z przedmiaru.

Pytanie 3: Proszę o określenie konkretnej liczby otworów dolnego źródła.

Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów dla dolnego źródła lub dokładnego projektu z rzutami z podaniem średnic i odległości lub z profilami podłużnymi w celu wykonania takiego zestawienia.

Odpowiedź. Liczba otworów dolnego źródła określona jest w projekcie budowlanym i na rysunku A0. Odwierty oznaczone są czerwonymi okręgami, każdy to (2 przewody HDPE100 RC o średnicy fi40x3,00) zintegrowany z głowicą o głębokości 100m. Obszar oddziaływania sondy min. 8m. Inwestor posiada jedynie projekt budowlany.

Pytanie 4: Czy kotłownia, która zostanie wyłączona z eksploatacji ma być zdemontowana? Jeśli tak, to ze złomem z demontażu (pytanie dotyczy obu kotłowni i instalacji)?

Odpowiedź. Kotłownia która zostanie wyłączona z eksploatacji, ma zostać zdemontowana. O materiale z demontażu zdecyduje przedstawiciel Gminy Lubomierz podczas realizacji.

Pytanie 5: Rozdzielacz c.o. o średnicy DN 150 jest w dziale 7.2 kosztorysu (wewnętrzne instalacje c.o.) - o jaki rozdzielacz chodzi? Czy jest to rozdzielacz obiegów grzewczych? Jeśli tak, to czy nie powinien być w dziale 6 kosztorysu (źródło ciepła)?

Odpowiedź: Rozdzielacz c.o. o średnicy DN 150 należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową i opisową projektu budowlanego.

Pytanie 6: Zakładam, że Zamawiającego oczekuje zachowania ciągłości dostawy ciepła, czyli zakładam, że „przepięcie” istniejących kotłowni na nowe źródło ciepła winno nastąpić w okresie poza sezonem grzewczym (wakacje). Jeśli moje założenia są słuszne, to czy „przepięcie” planować na rok 2021, jak będą już wykonane instalacje wewnętrzne?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zachowania ciągłości dostawy ciepła, podczas realizacji termin należy uzgodnić z przedstawicielem inwestora.

Pytanie 7: STiOR instalacji sanitarnych oraz dokumentacja projektowa części sanitarnej nie zawiera opisu dotyczącego demontażu istniejącej instalacji c.o. czy Zamawiający dokonał już demontażu istniejącej instalacji, czy jest ono objęte zakresem niniejszego postępowania?

Odpowiedź: Wykonawca robót powinien wykonać demontaż istniejącej instalacji c.o

Pytanie 8: STiOR instalacji sanitarnych, robót ogólnobudowlanych ani załączony przedmiar nie przewidują wykonania przejść p.poż przez stropy w budynku – czy jest to zakres nie objęty niniejszym zamówieniem i będzie rozliczany zgodnie z zapisem STiOR obmiarem powykonawczym ?

Odpowiedź: Wykonawca robót powinien wykonać przejścia p.poż przez stropy w budynku zgodnie ze sztuką.

Pytanie 9: Dokumentacja projektowa w części sanitarnej nie zawiera projektu technologii kotłowni. Brak opisu dotyczącego sparowania kotłowni olejowej z pompami ciepła - wnosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o w/w dokumenty.

Odpowiedź: Inwestor posiada jedynie projekt budowlany, nie posiada projektu technologii kotłowni. Sparowanie kotłowni olejowej z pompami ciepła należy wykonać zgodnie ze sztuką.

Pytanie 10: Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia nie zawiera schematów doprowadzenia c.w.u. do pomieszczeń łazienek, czy przedmiot zamówienia nie obejmuje rozprawienia c.w.u. do punktów poboru c.w.u. wnosimy o udostępnienie projektu instalacji c.w.u. lub

wyjaśnienie , iż zakres realizacji przedmiotu zamówienia nie obejmuje rozprowadzenia instalacji wodnych ?

Odpowiedź: Inwestor posiada jedynie projekt budowlany, rozprowadzenie instalacji c.u.w. należy wykonać zgodnie ze sztuką. Projekty wykonawcze niezbędne do wykonania robót powinny zostać wykonane przez wykonawcę.

Pytanie 11: Przedmiot postępowania w zakresie instalacji elektrycznych został określony jako wykonanie nowego przyłącza energetycznego oraz wymiana opraw oświetleniowych. Ze względu na rozbudowaną technologię instalacji c.o. konieczne jest wykonanie kompletnej automatyki kotłowni i starowania zainstalowanymi urządzeniami. Czy bieżące postępowanie nie obejmuje zakresu wykonania automatyki kotłowni oraz starowanie obiegami ? Jeśli jest to objęte niniejszym postępowaniem proszę o załączenie schematów elektrycznych nowej kotłowni ?

Odpowiedź: Postępowanie obejmuje wykonanie automatyki kotłowni oraz starowanie obiegami. Inwestor nie posiada schematów elektrycznych nowej kotłowni.

Pytanie 12: Zamawiający zgodnie z załączonym rzutem przewiduje wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń sali kinowej oraz wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w pozostałych pomieszczeniach . Zwracam się o załączenia schematu instalacji mechanicznej i grawitacyjnej wraz z parametrami przewidzianych urządzeń oraz przekrojami rur wentylacyjnych ?

Odpowiedź: Projekt przewiduje wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń sali kinowej, sali bankietowej oraz sali gimnastycznej. Inwestor posiada jedynie projekt budowlany. Projekty wykonawcze niezbędne do wykonania robót powinny zostać wykonane przez wykonawcę.

Pytanie 13: Czy w związku z wymianą stolarki okiennej oraz zmianą wentylacji nowa stolarka okienna winna być wyposażona w nawietrzaki ?

Odpowiedź: Nowa stolarka okienna winna być wyposażona w nawietrzaki.

Pytanie 14: Zgodnie z zapisami SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami Zamawiający w procesie robót budowlanych wymaga nadzoru architektonicznego oraz nadzoru archeologicznego . W przedmiarze , który jest podstawą dla kosztorysu inwestorskiego nie wykazano pozycji przewidzianych na tego rodzaju prac. W jakim zakresie i w jakich rozmiarach czasowych założono udział w/w osób , czy podobnie jak w przypadku badań stratygraficznych powinna być to usługa jednorazowa ?

Odpowiedź: Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Kosztorys wykonania prac powinien zakładać prace w obiektach budowlanych będących pod nadzorem konserwatorskim.

Pytanie 15: Zamawiający zgodnie z rys. S5 : przewiduje instalacje wentylacji mechanicznej. Na rzucie konstrukcyjnym dachu jest zaznaczone miejsca , w którym ma być zainstalowana wyrzutnia ,ale nie ma projektu wzmocnienia konstrukcji dachu pod tę wyrzutnię. Zwracamy się do zamawiającego o załączenie dokumentacji dotyczącej w/w zagadnienia?

Odpowiedź: Projekt wzmocnienia konstrukcji dachu pod wyrzutnię powinien zostać wykonany przez wykonawcę

Pytanie 16: Projekt wentylacji mechanicznej zakłada umieszczenie jednostek klimatyzacyjnych na elewacji budynku , jednak na projektach elewacji nie są wskazane miejsca w jakich było uzgodnione z konserwatorem umieszczenie jednostek na elewacji zabytkowego budynku. Wnosimy o uzupełnienie przedmiotu opisu postępowania o w/w dokumenty.

Odpowiedź: Projekt wentylacji mechanicznej zakłada umieszczenie jedynie czerpni przy wejściu do kotłowni

Pytanie 17: Zamawiający przewiduje wentylację mechaniczną przechodzącą przez stropy, ponieważ jest to naruszenie konstrukcji istniejącego budynku wnosimy o przedłożenie dokumentacji projektowej przewidującej wykonanie kanałów wentylacyjnych oraz jednocześnie zabezpieczenie tych kanałów w odpowiedni sposób tak aby spełniały przepisy p.poż. Wnosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o w/w dokumenty ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada jedynie projekt budowlany. Projekty wykonawcze niezbędne do wykonania robót powinny zostać wykonane przez wykonawcę.

Pytanie 18: W związku z lokalizacją kotłowni w pomieszczeniach piwnicznych budynku zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada opinię kominiarską dotyczącą badania drożności przewodów oraz potwierdzenia iż występująca wentylacja grawitacyjna jest wystarczająca dla modernizowanej kotłowni ? prosimy o załączenie w/w dokumentu?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada opinii kominiarskiej.

Pytanie 19: W załączniku nr 7 do SIWZ w pozycji 10 Zamawiający przewiduje badanie dachówki pod względem historycznym, fizykochemicznym i wytrzymałościowym. Ponieważ w przedmiarze nie występuje powyższa pozycja, zwracam się z zapytaniem kto powinien wykonać takie badanie i w jakim celu ma ono być wykonane ?

Odpowiedź: Przed rozpoczęciem robót należy wykonać badanie dachówki pod względem historycznym, fizykochemicznym i wytrzymałościowym w celu jej powtórnego wykorzystania, a w przypadku wymogu zastosowania nowej dachówki uzgodnić kształt, kolor i rodzaj dachówki zamiennej. Jest to wymóg określony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w decyzji nr 1868/19 z dnia 26.09.2019r., która została umieszczona na stronie www.bip.lubomierz.pl Badania winien wykonać Wykonawca, wartość badań należy wykazać w zał. nr. 7 – tabela elementów scalonych.

Pytanie 20: Opis przedmiotu zamówienia zakłada lokalizację kotłowni w piwnicy, przygotowanie pomieszczeń odpowiada opisowi zamieszczonym w przedmiarze w zakresie pogłębienia piwnicy. Jednak ilości jakie są podane, przewidują wykonanie nowej posadzki tylko w części pomieszczeń. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie częściowego pogłębienia piwnic czy zgodnie z zapisami STiOR pozostała część prac zostanie rozliczona obmiarem powykonawczym ?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie częściowego pogłębienia piwnic a następnie wykonanie izolacji i posadzki zgodnie z częścią rysunkową. Nie Wykonawca ma wycenić

Pytanie 21: W zakresie niniejszego postępowania przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej, czy Zamawiający posiada przekrój stropów przez jakie mają przechodzić kanały wentylacyjne. Czy w dokumentacji projektowej założono rozwiązania konstrukcyjne w przypadku kolizji konstrukcji stropów z przewodami wentylacyjnymi ?

Odpowiedź: Wymiana stropu pomiędzy salą teatralną a salą bankietową odbędzie się wg odrębnego opracowania (w załączeniu rysunek konstrukcji stropu).

Pytanie 22: W związku z przewidywaną wentylacją mechaniczną prosimy o uzupełnienie przedmiotu zamówienia o część wyliczeniową dotyczącą parametrów dla jakich mają być przewidziane jednostki wentylacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający posiada jedynie projekt budowlany dot. wentylacji.

Pytanie 23: W pomieszczeniach 1.6A, 1.7A, 2.1A, 2.2A, 2.3A, 2.4A, 2.5A, 2.16B, 3.19B na rzutach pięter zaznaczone są podłogi jako do wymiany natomiast na rysunku rzuty posadzki jako do renowacji. Proszę o podanie , który z wariantów powinien być przyjęty do określenia wartości zamówienia.

Odpowiedź: W pomieszczeniach 1.6A, 1.7A, 2.1A, 2.2A, 2.3A, 2.4A, 2.5A, 2.16B, 3.19B posadzki są do wymiany

Pytanie 24: W pomieszczeniach 1.12A, 2.12A, 2.27C, 2.28C na rzutach posadzek zaznaczone są podłogi jako do wymiany natomiast na rysunku rzuty piętra jako do renowacji – proszę o określenie , które z rysunków są nadrzędne.

Odpowiedź: W pomieszczeniu
-1.12a posadzka do wymiany
-2.12a posadzka do wymiany
-2.27c posadzka do wymiany
-2.28c posadzka do wymiany

Dokumentacja fotograficzna dostępna pod linkiem:

<https://we.tl/t-PWTYXIjSWK>

Pytanie 25: W pomieszczeniach piwnicy przewidziano nowa wylewkę betonową zgodnie z przekrojem grubość wylewki powinna być 5 cm ze względu na rozbieżności z załączonym przedmiarem proszę o podanie jakiej grubości wylewka została zaprojektowana w przedmiocie zamówienia i czy powinna być dobrojona .

Odpowiedź: W pomieszczeniach w piwnicy należy wykonać nową izolację przeciwwilgociową oraz termiczną, a następnie wylewkę zgodnie z częścią rysunkową. Grubość wylewki powinna wynosić 5 cm.

Pytanie 26: W miejscu demontażu płyt piaskowcowych , rozbiórka podłoża przewiduje 10 cm zagłębienie w gruncie . Zdemontowana podłoga jest do posiada grubość całkowitą 20 cm natomiast warstwy nowe bez płyt piaskowcowych dają grubość 26 cm ? Wnosimy o skorygowanie opisu przedmiotu zamówienia o właściwe warstwy , podanie grubości płyt piaskowcowych oraz zakres prac związanych z pogłębieniem posadzki?

Odpowiedź: Część istniejących warstw posadzek do rozbiórki będzie możliwa do określenia dopiero podczas realizacji prac.

Pytanie 27: W opisie przedmiotu zamówienia założono wykonanie badań stratygraficznych – proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie Zamawiający wymaga wykonania tych badań i jakich elementów mają dotyczyć.

Odpowiedź: Zakres badań stratygraficznych należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jest to wymóg określony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w decyzji nr 1868/19 z dnia 26.09.2019r. Decyzja została załączona na stronie www.bip.lubomierz.pl razem z dokumentacją dot. niniejszego postępowania.

Pytanie 28: W opisie schemat ocieplenia został opisane docieplenie posadzki styropianem XPS o grubości 10 cm. W zamieszczonych przekrojach poziomym 0 (pomieszczenia niepodpiwniczone)

zaznaczono styropian XPS o grubości 20 cm. Proszę o doprecyzowanie w jakich pomieszczeniach zamawiający przewiduje wykonanie docieplenia styropianem 10 cm a w jakich 20 cm ?

Odpowiedź: Pomieszczenia niepodpiwniczone należy docieplić styropianem o grubości 15 cm.

Pytanie 29: W związku z bieżącym użytkowaniem obiektu czy zamawiający planuje całkowite wyłączenie obiektu, czy prace będą odbywać się na obiekcie czynnym?

Odpowiedź: Prace będą trwały na czynnym obiekcie. Harmonogram prac należy uzgodnić z kierownikiem internatu.

Pytanie 30: W związku w zakresie robot elektrycznych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia jako wymiana przyłącza elektrycznego i wymiana opraw oświetleniowych. Czy w związku ze zmianą źródła zamawiający przewiduje wykonanie instalacji zasilania nowej kotłowni w innym postępowaniu , czy jest zgodnie z opisem STiOR wykonie prac będzie na podstawie obmiaru powykonawczego ?

Odpowiedź: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać przyłącze energetyczne wraz z zasilaniem kotłowni i central wentylacyjnych.

Pytanie 31: W oknach korytarzowych znajdują się witraże . Czy zamawiający ma posiada uzgodnienie z konserwatorem zabytków dotyczące demontażu i utylizacji w/w stolarki okiennej?

Odpowiedź: Dwa owalne witraże znajdujące się na korytarzach należy odrestaurować.

Pytanie 32: W opisie przedmiotu zamówienia stan techniczny więźby został określony jako zły w przedmiarze zostało przyjęte wymiana 30% konstrukcji . Czy wymiana 30% więźby dachowej zagwarantuje odpowiednią wytrzymałość dachu?

Odpowiedź: Wymianę konstrukcji dachu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 33: Zgodnie z opisem technicznych , strop w budynku g został naruszony w wyniku źle wykonywanych robót budowlanych związanych z wykonywaniem kominów. Strop nad budynkiem jest przewidziany do docieplenia . Czy Zamawiający przewiduje najpierw docieplenie stropu a następnie rozbiórkę , czy zakres wymiany stropu nie jest objęty niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź: Docieplenie dachu budynku G należy wykonać w systemie między krokwiowym pomijając docieplenie stropu.

Pytanie 34: Stolarka okienna przewidziana do wymiany sali gimnastycznej w obecnym czasie jest zabezpieczona przez kraty , czy zamawiający przewiduje zamontowanie starych krat po wymianie stolarki czy w jakiś inny sposób ma zamiar zabezpieczyć szyby okienne

Odpowiedź: W sali gimnastycznej okna powinny zawierać szyby bezpieczne.

Pytanie 35: Zgodnie z przedmiarem opisującym przedmiot zamówienie Zamawiający przewiduje wykucie bruzd w ścianach pod instalacje c.o jednak nie przewiduje naprawy bruzd. Czy przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania napraw po przejściach instalacji c.o. ?

Odpowiedź: Bruzdy po wykutych instalacjach należy uzupełnić i pomalować.

Pytanie 36: W Projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej mowa jest o 117 odwiertach o głębokości 100 mb, czyli w sumie 11.700 mb dolnego źródła, a w Projekcie robót geologicznych mowa jest o 130 odwiertach o głębokości 100mb, czyli w sumie 13.000 mb dolnego źródła. Czy do wycen brać zapisy w Projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej?

Odpowiedź: . Ilość oraz głębokość odwiertów należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 37: W zawiązku z nową instalacją kotłowni czy zamawiający wykonanie rozdzielnicy kotłowni przewiduje w zakresie innego zadania, czy prace te mają być wykonane obmiarem powykonawczym ?

Odpowiedź: W kotłowni należy wykonać nowe instalacje elektryczne w ramach bieżącego zadania.

Pytanie 38: Wymiana opraw oświetleniowych zakłada wymianę 1 do 1 . Opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje wymiany przewodów elektrycznych w przypadku innej lokalizacji (chociażby ze względu na zmianę funkcji pomieszczenia). Czy zamawiający zgodnie z opisem STiOR przewiduje wykonanie tych prac i rozliczenie obmiarem powykonawczym ?

Odpowiedź: Nie


Pytanie 39:- Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę kryterium doświadczenia, zapewniające zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, w zakresie doświadczenia, z uwagi na niewielki udział projektów realizowanych w ciągu ostatnich 5 latach, na obiektach wpisanych do rejestru zabytków z pompami ciepła na poniższy: "b) posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 2 robót budowlanych obejmujących zakresem wykonania przebudowy lub remontu budynków zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków) o wartości łącznej nie mniejszej niż 2 300 000,00 zł brutto, i lub w tym 1 roboty budowlanej obejmującej instalację pomp ciepła na kwotę nie mniejsza niż 300 000 zł brutto".

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu dotyczącego wymagań co do doświadczenia wykonawcy. Zapis w SIWZ jest następujący: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaze, że (...): posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 2 robót budowlanych obejmujących zakresem wykonania przebudowy lub remontu budynków zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto i 2 000 000,00 zł brutto, i lub w tym 1 roboty budowlanej obejmującej instalację pomp ciepła na kwotę nie mniejsza niż 300 000 zł brutto.”.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest kompleks budynków znajdujący się w rejestrze zabytków o ogromnej wartości zabytkowej. Zakres robót jest dość duży i będzie prowadzony pod nadzorem konserwatorskim. Zamawiający chce aby zadanie prowadziła firma posiadająca doświadczenie przy takich obiektach. W wymaganiach określiliśmy doświadczenie wykonania min. 2 robót budowlanych przy obiektach znajdujących się w rejestrze zabytków przy czym jedna robota ma opiewać na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. Oczekujemy Wykonawcy, który będzie miał takie doświadczenie w swoim dorobku. Ponadto z uwagi , że zakres naszego zadania obejmuje wykonanie pomp ciepła oczekujemy od Wykonawcy również doświadczenia przy wykonaniu pomp ciepła. Wyjaśniam, że stwierdzenie w SIWZ cyt: „ i lub w tym 1 roboty budowlanej obejmującej instalację pomp ciepła na kwotę nie mniejsza niż 300 000 zł brutto” oznacza, że nie wymagamy doświadczenia wykonania pomp ciepła przy zabytku lecz przy jakiegokolwiek innej przebudowie lub remoncie. Wówczas trzeba będzie wykazać się wykonaniem min. 3 robót budowlanych.

Uwaga: Pod tym linkiem można pobrać xls z dokumentacją foto, o której mowa w odpowiedziach:

<https://we.tl/t-PWTYXljSWK>


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrapaszcz