

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		75,00	m³	75,000	
				RAZEM	75,000
4.5		Zieleń			
193	KNR 2-21	Rekultywacja terenów zielonych z usunięciem zanieczyszczeń i wyrównaniem po-	ha		
d.4.5	0206-02	wierzchni terenu	ha	0,442	
		<rekultywacja terenów zielonych - trawników> 0,4422	ha	0,086	
		<rekultywacja j.w. lecz na skarpie> 0,0855			
				RAZEM	0,528
194	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m²		
d.4.5	0401-05		m²	5 276,020	
		4421,50+854,52		RAZEM	5 276,020
195	KNR 2-21	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą	szt.		
d.4.5	0311-07	zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - wierzbą płacząca "CHRYSO-			
		MA" Salix x sepulclaris	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
196	KNR 2-21	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą	szt.		
d.4.5	0311-07	zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - olsza szara Alnus incana (L.)			
		Moench	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
197	KNR 2-21	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą	szt.		
d.4.5	0311-07	zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - czeremcha zwyczajna Padus			
		avium Mill.	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
198	KNR 2-21	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą	szt.		
d.4.5	0311-07	zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - topola czarna Populus nigra L.			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
199	KNR 2-21	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą	szt.		
d.4.5	0311-07	zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - grab Carpinus L.			
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
200	KNR 2-21	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą	szt.		
d.4.5	0311-07	zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - brzoza omszona			
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
201	KNR 2-21	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą	szt.		
d.4.5	0311-07	zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - lipa Tilia			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
202		Zieleń wodna - trzcina pospolita Phragmites communis	szt		
d.4.5		1907	szt	1 907,000	
				RAZEM	1 907,000
203		Zieleń wodna - skrzyp Equisetum L.	szt		
d.4.5		312	szt	312,000	
				RAZEM	312,000
204		Zieleń wodna - pioropusznik strusi Matteucia pennsylvanica	szt		
d.4.5		274	szt	274,000	
				RAZEM	274,000
205		Zieleń wodna - pałka Typha L.	szt		
d.4.5		1008	szt	1 008,000	
				RAZEM	1 008,000
206		Zieleń wodna - liliowiec rdzawy Hemerokallis fulva	szt		
d.4.5		1545	szt	1 545,000	
				RAZEM	1 545,000
207		Zieleń wodna - rozplaw sercowaty Pontederia cordata	szt		
d.4.5		803	szt	803,000	
				RAZEM	803,000
208		Zieleń wodna - Hizop Gratiola virginiana	szt		
d.4.5		803	szt	803,000	
				RAZEM	803,000
5		SALA TEATRALNA - POZIOM "0"			
5.1		Ściany, sufity - tynki, tapetowanie, prace malarskie			
209	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m²		
d.5.1	0701-05		m²	302,970	
		302,97			

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	302,970
210 d.5.1	KNR-W 4- 01 0701- 11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		130,90	m ²	130,900	
				RAZEM	130,900
211 d.5.1	KNR-W 2- 02 0803- 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		302,97	m ²	302,970	
				RAZEM	302,970
212 d.5.1	KNR-W 2- 02 0803- 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		130,90	m ²	130,900	
		<tynk na stropie ST11> 70,06	m ²	70,060	
				RAZEM	200,960
213 d.5.1	KNR-W 2- 02 1510- 09	Dwukrotne gruntowanie unigruntem powierzchni tynków wewnętrznych	m ²		
		302,97+130,90+70,06	m ²	503,930	
				RAZEM	503,930
214 d.5.1	KNR-W 2- 02 1510- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		119,17+130,90+70,06	m ²	320,130	
				RAZEM	320,130
215 d.5.1	KNR-W 2- 02 1520- 02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²		
		183,80	m ²	183,800	
				RAZEM	183,800
5.2		Strop nad parterem (nad salą teatralną w poz. "0")			
216 d.5.2		Rozbiórka uszkodzonego stropu o konstrukcji mieszanej (stalowo-drewnianej) nad salą teatralną w poziomie "0"	m ²		
		252,00	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
217 d.5.2	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szczerkowanie mechaniczne belek stropowych	m ²		
		0,69*295,00	m ²	203,550	
				RAZEM	203,550
218 d.5.2	KNR-W 4- 01 1212- 33	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną stalowych kształtowników dwuteo- wych (istniejące belki stropowe)	m		
		295,00	m	295,000	
				RAZEM	295,000
219 d.5.2	KNR-W 4- 01 0204- 01	Strop z płyt prefabrykowanych typu WPS na gotowych belkach stalowych - nad salą teatralną w poziomie "0"	m ²		
		252,00	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
220 d.5.2	KNR-W 2- 02 0606- 01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposad- kowe	m ²		
		252,00	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
221 d.5.2	KNR-W 2- 02 0612- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		252,00	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
222 d.5.2	KNR-W 2- 02 0606- 01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposad- kowe	m ²		
		252,00	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
223 d.5.2	KNR-W 2- 02 1104- 01 1104- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm za- tarte na ostro	m ²		
		252,00	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
224 d.5.2		Sufit podwieszony z pustką instalacyjną pod stropem typu WPS: na wieszakach i ruszcie metalowym płyta OSB obłożona deską barlinecką laminowaną (izolacja stropu wełną mineralną gr. 5 cm	m ²		
		135,00	m ²	135,000	

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	135,000
225 d.5.2		Konstrukcje rusztów pod istniejącym stropem na instalacje oświetleniowe	m ²		
		38,24	m ²	38,240	
				RAZEM	38,240
5.3		Posadzki ST7			
226 d.5.3		Podkład akustyczny pod posadzki z desek barlineckich	m²		
		87,65	m²	87,650	
				RAZEM	87,650
227 d.5.3		Podłoga z desek barlineckich olejowanych z wykończeniem podłogi cokolikami przy ścianach	m²		
		87,65	m²	87,650	
				RAZEM	87,650
5.4		Konstrukcja drewniana i podłoga ST8			
228 d.5.4		Konstrukcja drewniana sceny (wys. 78,2 cm). Konstrukcja zabezpieczona preparatami ognioodpornymi	m ²		
		85,26	m ²	85,260	
				RAZEM	85,260
229 d.5.4		Podłoga z olejowanej deski barlineckiej ułożona na podkładzie: konstr. drewniana, płyta OSB 18 mm, podkład akustyczny gr. 6 mm, deska barlinecka	m ²		
		85,56	m ²	85,560	
				RAZEM	85,560
230 d.5.4		Schody drewniane olejowane na scenę (5 stopni, dł. 6,40 m)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5.5		Na stropie ST11			
231 d.5.5	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm na gotowych legarach	m ²		
		70,06	m ²	70,060	
				RAZEM	70,060
232 d.5.5		Szlifowanie podłogi drewnianej i trzykrotne lakierowania	m ²		
		70,06	m ²	70,060	
				RAZEM	70,060
5.6		Wyposażenia			
233 d.5.6		Wyposażenie sali widowiskowej w siedziska z oparciem	szt.		
		144	szt.	144,000	
				RAZEM	144,000
234 d.5.6		Karnisze dł. 1,80 m	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
235 d.5.6		Zasłony dł. 3,40 m, szer. 1,20 m	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
236 d.5.6		Zasłony dł. 2,60 m, szer. 1,20 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
237 d.5.6		Zasłony dł. 2,60 m, szer. 1,60 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
238 d.5.6		Zasłony dł. 2,60 m, szer. 2,80 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
239 d.5.6		Szafy: szer. 124 cm, gł. 45 cm, wys. 200 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
240 d.5.6		Wyposażenie sali widowiskowej w siedziska z oparciem	szt.		
		144	szt.	144,000	
				RAZEM	144,000
241 d.5.6		Szafy: szer. 124 cm, gł. 45 cm, wys. 200 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5.7		Instalacje audio-wizualne			

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
242 d.5.7		Elektryczne i teletechniczne instalacje audio-wizualne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		SALA TEATRALNA - POZOM "1"			
6.1		Ściany, sufity - tynki, tapetowanie, prace malarskie			
243 d.6.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		330,30	m ²	330,300	
				RAZEM	330,300
244 d.6.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
		223,29	m ²	223,290	
				RAZEM	223,290
245 d.6.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		139,80	m ²	139,800	
				RAZEM	139,800
246 d.6.1	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		223,29	m ²	223,290	
				RAZEM	223,290
247 d.6.1	KNR-W 2-02 1510-09	Dwukrotne gruntowanie unigruntem powierzchni tynków wewnętrznych	m ²		
		330,30+223,29	m ²	553,590	
				RAZEM	553,590
248 d.6.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		139,80+223,29	m ²	363,090	
				RAZEM	363,090
249 d.6.1	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²		
		190,50	m ²	190,500	
				RAZEM	190,500
250 d.6.1		Konstrukcje rusztów pod istniejącym stropem na instalacje oświetleniowe	m ²		
		23,16	m ²	23,160	
				RAZEM	23,160
6.2		Podłogi			
251 d.6.2	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm na gotowych legarach	m ²		
		68,01	m ²	68,010	
				RAZEM	68,010
252 d.6.2		Szlifowanie podłogi drewnianej i trzykrotne lakierowania	m ²		
		68,01	m ²	68,010	
				RAZEM	68,010
253 d.6.2		Schody drewniane olejowane na scenę (stopnie, dł. 6,40 m)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6.3		Wyposażenie			
254 d.6.3		Wyposażenie sali widowiskowej w siedziska z oparciem	szt.		
		96	szt.	96,000	
				RAZEM	96,000
255 d.6.3		Karnisze dł. 1,80 m	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
256 d.6.3		Zasłony dł. 3,25 m, szer. 1,20 m	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
257 d.6.3		Zasłony dł. 2,50 m, szer. 1,20 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
258 d.6.3		Zasłony dł. 2,50 m, szer. 1,60 m	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
259 d.6.3		Zasłony dł. 2,50 m, szer. 2,80 m	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
260 d.6.3		Dostarczenie stołów o wym. 1,36x0,85 m	szt.		
	12		szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
261 d.6.3		Dostarczenie stołów o wym. 2,04x0,85 m	szt.		
	8		szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
262 d.6.3		Prace rekonstrukcyjne przy zabytkowych żyrandolach	szt.		
	5		szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6.4		Instalacje audio-wizualne			
263 d.6.4		Elektryczne i teletechniczne instalacje audio-wizualne	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		SANITARIATY			
7.1		Demontaże			
264 d.7.1	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
	22		kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
265 d.7.1	KNR-W 4-02 0233-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
266 d.7.1	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowych i natryskowych	szt.		
	27		szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
267 d.7.1		Demontaż demolacyjny odwodnienia liniowego (posadzkowego)	m		
	4,18		m	4,180	
				RAZEM	4,180
268 d.7.1		Dymontaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (rurociągi wody zimnej i ciepłej, rury kanalizacyjne)	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.2		Ścianki działowe			
269 d.7.2	KNR 9-01 0105-03	Ściany działowe z bloków SILKA M8	m ²		
		<ścianka SW2> 10,65	m ²	10,650	
				RAZEM	10,650
270 d.7.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - płyty g-k "zielone"	m ²		
		<ścianki SW3> 10,39	m ²	10,390	
				RAZEM	10,390
271 d.7.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe ze sklejki wodoodpornej na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
		<ścianki SW4> 56,62	m ²	56,620	
				RAZEM	56,620
272 d.7.2	NNRNKB 202 2030-02	Sufit podwieszony na ruszcie metalowym z obłożeniem sklejką wodoodporną	m ²		
		<sufit ST14> 10,25	m ²	10,250	
				RAZEM	10,250
273 d.7.2		Zabezpieczenie pomieszczeń sanitarnych nad ścianami ("sufit") siatką rozpiętą na profilach stalowych	m ²		
		19,43	m ²	19,430	
				RAZEM	19,430
7.3		Tynki wewnętrzne, wykładziny ściennie, prace malarskie			
274 d.7.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		112,94	m ²	112,940	