

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pasieczniku

Adres inwestycji: **Pasiecznik 92, 59-623 Lubomierz**

Inwestor: **Gmina Lubomierz**

Adres inwestora: **Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz**

Opracował: **Dr inż. Zbigniew Malczewski**

Adres: **Ul. Polna 17, 59-600 Lwówek Śląski**

Data opracowania: **10. 02. 2021 r.**

2. Spis zawartości

1.	Strona tytułowa	1
2	Spis zawartości	2
3.	Opis robót	3
3. 1.	Roboty rozbiórkowe	3
3. 2.	Roboty murowe	3
3. 3.	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	3
3. 4.	Impregnacja więźby dachowej	3
3. 5.	Montaż obróbek blacharskich	3
3. 6.	Pokrycie dachu	3
3. 7.	Montaż rynien i rur spustowych	4
3. 8.	Rusztowania	4
4.	Materiały	5
5.	Dokumentacja fotograficzna	6

3. Opis robót

3.1. Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka pokrycia dachowego;
- demontaż włązów dachowych;
- rozebranie ołączenia dachu;
- rozebranie obróbek blacharskich;
- rozebranie kominów;
- rozebranie rynien i rur spustowych;
- wywiezienie gruzu;
- składowanie gruzu na wysypisku.

3.2. Roboty murowe:

- wykonanie rusztowań przy kominach;
- przemurowanie kominów z cegły;
- spoinowanie ścian zaprawą cementową
- ławy kominiarskie;
- wymiana drzwiczek rewizyjnych kominów.

3.3. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu:

- wymiana krokwi zwykłych;
- wymiana końcówek krokwi.

3.4. Impregnacja więźby dachowej:

- oczyszczenie konstrukcji dachu;
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi;
- ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów drewnianych;
- dwukrotne lakierowanie podbitki.

3.5. Montaż obróbek blacharskich:

- obróbki z blachy tytanowo-cynkowej.

3.6. Pokrycie dachu:

- prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych folią z rozebraniem;
- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii;
- łączenie;
- pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę;
- wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską;
- wykonanie kalenicy - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy;
- wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską;
- montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki;
- akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy.

3. 7. Montaż rynien i rur spustowych:

- rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej;
- montaż rynien dachowych – denko;
- zbiorniczki przy rynnach - z tytanowo-cynkowej;
- rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z tytan-cynku;
- montaż rur spustowych – kolanko.

3. 8. Rusztowania:

- rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m;
- zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań;
- daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m - wejście do budynku;
- zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m.

Powierzchnia pokrycia dachu: - 321,92 m²

4. Materiały

- dachówka – ceramiczna karpiówka 180 x 380 x 14 mm – kolor czerwony;
- dachówka – ceramiczna krawędziowa – kolor czerwony;
- cegła – cegła na kominy, klinkierowa, pełna 350 – kolor czerwony;
- rynny, rury spustowe – blacha tytanowo-cynkowa grubości 0,6 mm;
- obróbki blacharskie – blacha tytanowo-cynkowa grubości 0,6 mm.

UWAGA!

Materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać:

- aprobaty techniczne;
- certyfikaty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną;
- certyfikat na znak bezpieczeństwa;
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich;
- atesty higieniczne.

5. Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1. Elewacja północna



Fot. 2 Elewacja południowa



Fot. 3. Elewacja Wschodnia



Fot. 4. Elewacja zachodnia