
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym
w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
ADRES INWESTYCJI: 59-623 Lubomierz, dz. nr 40/4, 47/4 obręb 0001
NAZWA INWESTORA: Gmina Lubomierz;
ADRES INWESTORA: 59-623 Lubomierz; Plac wolności 1;

DATA OPRACOWANIA: 19.02.2022

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BRANŻA BUDOWLANA			
1.1		Rozbiórka			
1 d.1.1	KNR 13-23 0106-02	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
2 d.1.1	KNR 13-23 0106-03	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
3 d.1.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
4 d.1.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
5 d.1.1	TZKNBK XII 0501-108 analogia	Demontaż okien i drzwi	szt.		
		14 + 2	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
6 d.1.1	KNR 19-01 0428-05	Rozebranie schodów drewnianych	stopień		
		18	stopień	18,000	
				RAZEM	18,000
7 d.1.1	KNR 4-04 0102-05	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$0,5 * (6,63 + 2,35) * 9,40$	m3	42,206	
				RAZEM	42,206
8 d.1.1	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów wewnątrz budynku zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$3,13 * 1,20 + 4,35 * 1,20 + 3,20 * 0,5 + 1,7 * 4,2 + 1,7 * 1,1 + 1,3 * 1,9 * 0,8$	m3	21,562	
				RAZEM	21,562
9 d.1.1	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		3 * 22	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
10 d.1.1	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
		2 * 22	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
11 d.1.1	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		22 * 0,42	m3	9,240	
				RAZEM	9,240
12 d.1.1	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m3		
		$0,7 * (6,63 * 2,35) * 1 + 0,3 * 10 * 1$	m3	13,906	
				RAZEM	13,906
13 d.1.1	KNR K-04 0401-09	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowej	m2		
		18 * 9,30	m2	167,400	
		10 * 2,7 + 9	m2	36,000	
		38 * 2,3 + 40	m2	127,400	
		38 * 3,60 + 38	m2	174,800	

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		38 * 3,60 + 38	m2	174,800	
		11 * 2	m2	22,000	
				RAZEM	702,400
14 d.1.1	KNP 18 0101 -06.09	Ręczne wykuwanie bruzd do 300x50 mm w cegle	m		
		8,5 + 8,5	m	17,000	
				RAZEM	17,000
15 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
		poz.7 + poz.12 + poz.11 + poz.13 * 0,03 + 0,3 * 0,05 * poz.14 + poz.8	m3	108,241	
				RAZEM	108,241
16 d.1.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 10 km	m3		
		(22 * 0,3) * 3	m3	19,800	
				RAZEM	19,800
1.2		Roboty ziemne			
17 d.1.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		poz.12	m3	13,906	
				RAZEM	13,906
18 d.1.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		poz.17	m3	13,906	
				RAZEM	13,906
19 d.1.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni istniejącej	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
20 d.1.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m2		
		9 * 6	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
21 d.1.2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		1 * 26 * 0,85 + 0,6 * 5 * 0,85	m3	24,650	
				RAZEM	24,650
22 d.1.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka	m3		
		32 * (0,3 + 0,3)	m3	19,200	
		15 * 0,3	m3	4,500	
				RAZEM	23,700
23 d.1.2	KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia (Js = 0.97)	m3		
		poz.22	m3	23,700	
				RAZEM	23,700
24 d.1.2	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		0,25 * 52	m3	13,000	
				RAZEM	13,000
25 d.1.2	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu III	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
1.3		Roboty żelbetowe fundamentowe			


Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.3	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. (chudziak)	m3		
		<Pod fundamenty Ł1> 1 * 26 * 0,1	m3	2,600	
		<Pod fundamenty Ł2> 0,5 * 5 * 0,1	m3	0,250	
		<Pod warstwy posadzkowe> 65 * 0,15	m3	9,750	
				RAZEM	12,600
27 d.1.3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,4 * 0,4 * 5	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
28 d.1.3	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,8 * 0,4 * 26	m3	8,320	
				RAZEM	8,320
29 d.1.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm (strzemiona rdzeni Rd1)	t		
		<Ławy fundamentowe> 0,000222 * 0,82 * 160	t	0,029	
		<Słupy do poziomu +0,00> (0,000222 * 0,82 * 5) * 6	t	0,005	
				RAZEM	0,034
30 d.1.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm (pręty główne)	t		
		<Ława Ł1> 0,000888 * 4 * 26	t	0,092	
		<Ława Łw2> 0,000888 * 4 * 5	t	0,018	
		<Dozbrojenie (łączenia+poszerzenia ław+naroża> 0,000888 * 4 * (6)	t	0,021	
		<Słupy do poziomu +0,00> (0,000888 * 4 * 1,6) * 6	t	0,034	
				RAZEM	0,165
31 d.1.3	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		0,24 * 0,9 * 31	m3	6,696	
				RAZEM	6,696
32 d.1.3	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - rdzenie żelbetowe	m3		
		<Do poziomu +0,00> (0,24 * 0,24 * 0,90) * 6	m3	0,311	
				RAZEM	0,311
1.4		Izolacje			
33 d.1.4	KNR AT-40 0204-07 analogia	Iniekcja w ścianach o grubości 4 cegły	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
34 d.1.4	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych - izolacja pozioma	m2		
		0,5 * 26	m2	13,000	
		0,4 * 5	m2	2,000	
				RAZEM	15,000
35 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującym - powierzchnie pionowe	m2		

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26 * 2 + 5	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
36 d.1.4	KNR-W 2-02 0812-01	Tynki cementowe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach podziemia - rapówka cementowa Krotność = 1,5 (Zbyt niska jednostkowa)	m2		
		poz.35	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
37 d.1.4	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		poz.36	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
38 d.1.4	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa	m2		
		poz.37	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
39 d.1.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - XPS 15cm -----materiał	m2		
		Zewnątrz: 0,85 * 26	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
40 d.1.4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach.	m2		
		poz.39	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
41 d.1.4	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej wys. 1m	m2		
		Zewnątrz 0,85 * 26	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
42 d.1.4	KNR 0-23 2612-09 analogia	Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
1.5		Roboty murowe			
43 d.1.5	KNR K-02 0103-09	Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej	m2		
		26 * 9 - (1,2 * 1,23 * 6) - (1,2 * 2,16) * 3	m2	217,368	
				RAZEM	217,368
44 d.1.5	KNR K-02 0105-01	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 na zaprawie tradycyjnej	m2		
		4,65 * 18 - (1 * 2 * 4)	m2	75,700	
		3,60 * 10 - (1 * 2 * 2)	m2	32,000	
		3,33 * 18 - (1 * 2 * 4)	m2	51,940	
				RAZEM	159,640
45 d.1.5	KNR K-58 0102-01 analogia	Dylatacja z płyty styropianowej 2 cm	m2		
		0,75 * 10 + 0,32 * 9,6 * 3 + 4,8	m2	21,516	
				RAZEM	21,516
46 d.1.5	KNR AT-44 0301-03	Nadproża prefabrykowane strunobetonowe o długości 120cm	m belki		
		1,2 * 10	m belki	12,000	
				RAZEM	12,000
47 d.1.5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 150cm (ściany nośne)	m		
		1,5 * 9 * 2	m	27,000	
				RAZEM	27,000

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1.5	KNR 2-11 0413-05	Zalanie nadproży zaprawą cementową	m3		
					
		Nadproża L-19 o długości 150cm na ścianę 25cm (1,5 * 0,0211) * 9	m3	0,285	
				RAZEM	0,285
49 d.1.5	TZKNBK V - 283	Tymczasowe podstemplowanie nadproży	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
50 d.1.5	TZKNBK V - 287	Rozebranie stemplowania nadproży	szt.		
		poz.49	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
51 d.1.5	KNR AT-45 0116-04	Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów 4x17x12 cm - 6 m wysokości komina	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.5	KNR AT-45 0116-04	Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów 4x17x12 cm - 4 m wysokości komina - Dodatek do wysokości	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.5	KNR AT-45 0116-04	Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów 4x17x12 cm - 6 m wysokości komina	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.5	KNR AT-45 0116-04	Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów 4x17x12 cm - 4 m wysokości komina - Dodatek do wysokości	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.5	KNR AT-45 0116-03	Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów 3x17x12 cm - 6 m wysokości komina	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.5	KNR AT-45 0116-03	Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów 3x17x12 cm - 4 m wysokości komina - Dodatek do wysokości	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.5	TZKNBK IV - 199 analogia	Przemurowanie nadproży łukowych cegłą pełną na zaprawie cem.-wap.- renowacja łuków	m3		
		0,47 * 0,5 + 1,45 * 1,5 + 1,3 * 1,5 + 1,2 * 1 + 1,5 * 1,7 + 1 * 1,7	m3	9,810	
				RAZEM	9,810
1.6		Roboty żelbetowe			
58 d.1.6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm (strzemiona)	t		
		<Wieniec 1> 0,000222 * 0,82 * 60	t	0,011	
		<Wieniec 2> 0,000222 * 0,82 * 100	t	0,018	

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Wieniec 3> 0,000222 * 0,82 * 60	t	0,011	
		<Wieniec 4> 0,000222 * 0,82 * 100	t	0,018	
		<Wieniec 5> 0,000222 * 0,82 * 60	t	0,011	
		<Wieniec 6> 0,000222 * 0,82 * 60	t	0,011	
		<Wieniec pozorny> (0,000222 * 0,82 * 40) * 3	t	0,022	
		<Słupy> (0,000222 * 0,82 * 40) * 6	t	0,044	
				RAZEM	0,146
59 d.1.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm (pręty główne)	t		
		<Wieniec 1> 0,000888 * 4 * 12	t	0,043	
		<Wieniec 2> 0,000888 * 4 * 20	t	0,071	
		<Wieniec 3> 0,000888 * 4 * 12	t	0,043	
		<Wieniec 4> 0,000888 * 4 * 20	t	0,071	
		<Wieniec 5> 0,000888 * 4 * 12	t	0,043	
		<Wieniec 6> 0,000888 * 4 * 12	t	0,043	
		<Wieniec pozorny> (0,000888 * 4 * 8) * 3	t	0,085	
		<Słupy> (0,000888 * 4 * 9) * 6	t	0,192	
				RAZEM	0,591
60 d.1.6	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - rdzenie żelbetowe	m3		
		(0,24 * 0,24 * 9) * 6	m3	3,110	
				RAZEM	3,110
61 d.1.6	KNR 2-02 0212-12	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m3		
		<Wieniec 1> 0,24 * 0,25 * 12	m3	0,720	
		<Wieniec 2> 0,24 * 0,25 * 20	m3	1,200	
		<Wieniec 3> 0,24 * 0,25 * 12	m3	0,720	
		<Wieniec 4> 0,24 * 0,25 * 20	m3	1,200	
		<Wieniec 5> 0,24 * 0,25 * 12	m3	0,720	
		<Wieniec 6> 0,24 * 0,25 * 12	m3	0,720	
		<Wieniec pozorny> (0,24 * 0,25 * 8) * 3	m3	1,440	
				RAZEM	6,720
62 d.1.6	KNR 2-02 0215-01 analogia	Stropy gęstożebrowe RECTOR	m2		
		34,5 * 3 + 33,5 * 2	m2	170,500	
				RAZEM	170,500

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.1.6	KNR 2-03 0103-03	Dylatacje pionowe w elementach żelbetowych	m2		
		(0,32 * 8) * 3	m2	7,680	
				RAZEM	7,680
1.7		Dach			
64 d.1.7	KNR AT-09 0102-03 analogia	Izolacje z folii przeciwilgociowej 0,2mm	m2		
		10 * 8	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
65 d.1.7	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z warstwą spadkową z wełny mineralnej gr.od 20- 30 cm poziome	m2		
		poz.64	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
66 d.1.7	KNR AT-27 0305-01 analogia	Izolacja z samoprzylepnych membran PCV na podłożu poziomym	m2		
		poz.65	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
67 d.1.7	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe kwadratowe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		7,5 + 2 + 14	m	23,500	
				RAZEM	23,500
68 d.1.7	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu 60 cm z blachy z cynku	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
69 d.1.7	KNKRB 2 0503-06	Obróbki wyłazów dachowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.7	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Posadzki			
71 d.1.8	TZKNC N- K/VI 1/3-a analogia	Renowacja schodów - czyszczenie,spoinowanie i konserwacja	m2		
		<Poziom -1> 0,18 * 0,28 + 18,7 * 0,28 + 9	m2	14,286	
				RAZEM	14,286
72 d.1.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
73 d.1.8	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		68 + 34	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
74 d.1.8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.72 + poz.73	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
75 d.1.8	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		34 * 5	m2	170,000	
				RAZEM	170,000

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.1.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		34 * 5	m2	170,000	
				RAZEM	170,000
77 d.1.8	KNR BC-02 0410-01 kalk. własna	Posadzka z betonu polerowanego 3 cm	m2		
		4,9 + 3,92 + 17,77 + 2,75 + 2,55 + 36,4 + 20,3 + 8,28 + 8,59 + 4,9 + 3,92 + 18,77 + 2,75 + 2,55 + 35,21	m2	173,560	
				RAZEM	173,560
78 d.1.8	KNKRB 2 1105-04	Posadzka z deszczulek na lepiku	m2		
		32,94 + 41,59	m2	74,530	
				RAZEM	74,530
79 d.1.8	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
80 d.1.8	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		14 + 20 + 14 + 18 + 18	szt.	84,000	
				RAZEM	84,000
81 d.1.8	KNR 4-01 0804-01 analogia	Naprawa podstopnic tynkowanych	szt		
		14 + 20 + 14 + 18 + 18	szt	84,000	
				RAZEM	84,000
82 d.1.8	KNKRB 3 0401-01	Wzmocnienie belek stropowych	m2		
		35 + 28 + 25	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
83 d.1.8	KNNR-W 3 0806-01	Wymiana desek podłogowych	m2		
		poz.82	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
84 d.1.8	KNR 2-23 0604-03	Wykonanie balustrady drewnianej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
85 d.1.8	KNR-W 2-02 1035-03	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.9		Okładziny ściennie i sufitowe			
86 d.1.9	KNNR-W 3 1411-04	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - ochrona przed wykwitami soli i nalotem grzybów	m2		
		10 * 2,7 + 9	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
87 d.1.9	KNR BC-01 0304-05	Tynki wewnętrzne, na ścianach i sufitach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, zacierane na gładko, nakładane maszynowo Krotność = 1,5 (Zbyt niska jednostkowa)	m2		
		3,4 * 26 - (1,2 * 1,23) - (1 * 2)	m2	84,924	
		3,4 * 50 - (1,2 * 2,16 * 3) - (1 * 2 * 9)	m2	144,224	
		3,5 * 40,5 - (1,2 * 0,9) - (1,2 * 1,23) - (1 * 2 * 5)	m2	129,194	
		2,8 * 30 - (1,2 * 0,9 * 6)	m2	77,520	
		3,2 * 18 - (1,2 * 1,23 * 3)	m2	53,172	
		2,2 * 20 - (1,2 * 0,93) - (1,2 * 1,23) - (1 * 2)	m2	39,408	
		130	m2	130,000	
				RAZEM	658,442

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.1.9	KNR K-04 0301-06	Tynki wewnętrzne na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm Krotność = 1,5 (Zbyt niska jednostkowa)	m2		
		$(0,15 * (1,2 + 2,6 * 2,16)) * 3$	m2	3,067	
		$(0,15 * (1,2 + 1,23 * 1,23)) * 8$	m2	3,255	
		10 + 9	m2	19,000	
		38 * 2,3 + 40	m2	127,400	
		38 * 3,60 + 38	m2	174,800	
		38 * 3,60 + 38	m2	174,800	
		11 * 2	m2	22,000	
				RAZEM	524,322
89 d.1.9	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m2		
		30 + 13,5	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
90 d.1.9	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m2		
		poz.89	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
91 d.1.9	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach Krotność = 1,5 (Zbyt niska jednostkowa)	m2		
		poz.87	m2	658,442	
				RAZEM	658,442
92 d.1.9	KNKRB 2 1402-04	Malowanie sufitów farbą emulsyjną dwukrotnie + zagruntowaniem	m2		
		poz.90 + poz.91 + poz.93	m2	1 226,264	
				RAZEM	1 226,264
93 d.1.9	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach Krotność = 1,5 (Zbyt niska jednostkowa)	m2		
		poz.88	m2	524,322	
				RAZEM	524,322
94 d.1.9	KNR AT-22 0205-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		$(2 * 8,8 - 2) * 2$	m2	31,200	
		$(2 * 8 - 4) * 2$	m2	24,000	
		$(2 * 7,3 - 4) * 2$	m2	21,200	
		$(2 * 6,1 - 2) * 2$	m2	20,400	
				RAZEM	96,800
95 d.1.9	KNR 2-02 2103-02	Parapety z konglomeratu - grubości 4 cm i szerokości do 30 cm	m		
		1,2 * 9	m	10,800	
				RAZEM	10,800
96 d.1.9	KNR 2-03 0307-04 analogia	Zabudowy drewniane - siedziska Krotność = 2	m2		
		2 * 6	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
1.10		Stolarka			
97 d.1.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt		
		$(0,9 * 2) * 10$	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
98 d.1.10	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt		
		10	szt	10,000	

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
99 d.1.10	KNR-W 2-02 1039-02	Okna PCV z nakładką aluminiową otwierane	m2		
		(1,2 * 2,16) * 3	m2	7,776	
		(1,2 * 1,23) * 6	m2	8,856	
				RAZEM	16,632
1.11		Elewacja			
100 d.1.11	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ścian pod wyklejenie płyt styropianowych	m2		
		17 * 9,7 - (1,2 * 1,23 * 6) - (1,2 * 2,16 * 3)	m2	148,268	
				RAZEM	148,268
101 d.1.11	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 15cm	m2		
		poz.100	m2	148,268	
				RAZEM	148,268
102 d.1.11	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 5 cm	m2		
		((1,2 + 1,23 + 1,23) * 0,15) * 6	m2	3,294	
		((1,2 * 2,16 * 1,2) * 0,15) * 3	m2	1,400	
				RAZEM	4,694
103 d.1.11	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian (1m2-4szt)	szt.		
		poz.101 * 4	szt.	593,072	
				RAZEM	593,072
104 d.1.11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.101	m2	148,268	
				RAZEM	148,268
105 d.1.11	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		poz.102	m2	4,694	
				RAZEM	4,694
106 d.1.11	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - naroża budynku	m		
		9,7	m	9,700	
				RAZEM	9,700
107 d.1.11	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
108 d.1.11	ZKNR C-2 0116-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu; ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.104	m2	148,268	
				RAZEM	148,268
109 d.1.11	ZKNR C-2 0116-08	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu; ościeża	m2		
		poz.105	m2	4,694	
				RAZEM	4,694
110 d.1.11	KNR-W 2-02 2104-05	Parapety zewnętrzne granitowe	m		
		1,3 * 6 + 2,3 * 3	m	14,700	
				RAZEM	14,700

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		BRANŻA ELEKTRYCZNA			
2.1		Rozdzielnica			
111 d.2.1	KNR 4-01 0330--56	Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1/2 cegły	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
112 d.2.1	KNNR 5 0405-4	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 150 kg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.2.1	KNNR 5 1305-100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.2.1	KNNR 5 1305--56	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - następna	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
115 d.2.1	KNNR 5 1301-100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 1 faza	pomi ar		
		24	pomi ar	24,000	
				RAZEM	24,000
116 d.2.1	KNNR 5 1301--56	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 3 fazy	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		Okablowanie			
117 d.2.2	KNNR 5 0701--12	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3		
		32	m3	32,000	
				RAZEM	32,000
118 d.2.2	KNNR 5 0705-100	Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 140 mm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
119 d.2.2	KNNR 5 1209--55	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu, długość przebicia w do 30 cm (cegły), średnica otworów 40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.2.2	KNNR 5 1209--56	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu, długość przebicia w do 30 cm (cegły), średnica otworów 25 mm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
121 d.2.2	KNNR 5 0713-5	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 9,0-kg/m	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
122 d.2.2	KNNR 5 1207--112	Wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS22 na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		672	m	672,000	
				RAZEM	672,000
123 d.2.2	KNNR 5 0101-1	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi-18	m		
		542	m	542,000	
				RAZEM	542,000
124 d.2.2	KNNR 5 0101-2	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi-22	m		

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
125 d.2.2	KNNR 5 0101-2	Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi-25	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
126 d.2.2	KNNR 5 0203-1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ²	m		
		512	m	512,000	
				RAZEM	512,000
127 d.2.2	KNNR 5 0203-1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ²	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
128 d.2.2	KNNR 5 0203-1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm ²	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
129 d.2.2	KNNR 5 0203-3	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30·mm ²	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
130 d.2.2	KNNR 5 1208--12	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		1,68	m ³	1,680	
				RAZEM	1,680
131 d.2.2	KNNR 5 1208-100	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		672	m	672,000	
				RAZEM	672,000
2.3		Osprzęt			
132 d.2.3	KNNR 5 0301--24	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu z gazobetonu	szt.		
		56	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
133 d.2.3	KNNR 5 0302-100	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyncze	szt.		
		56	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
134 d.2.3	KNNR 5 0306--56	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowy	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
135 d.2.3	KNNR 5 0306--112	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszcze instalacyjnej, schodowy dwubiegunowy	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
136 d.2.3	KNNR 5 0307-101	Przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, jednobiegunowe	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
137 d.2.3	KNNR 5 0406-100	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.2.3	KNNR 5 0308--56	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe, obciążalność w amperach/przerój przewodu do 10/2,5 mm ² przelotowe pojedyncze	szt.		

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
139 d.2.3	KNNR 5 0308--12	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe, obciążalność w amperach/przekrój przewodu do 16/2,5 mm2 przykręcane	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2.4		Uziemienie i odgromowa			
140 d.2.4	KNNR 5 0603-1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120·mm2	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
141 d.2.4	KNNR 5 0601-3	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
142 d.2.4	KNNR 5 0601-3	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.2.4	KNNR 5 0601-3	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
144 d.2.4	KNNR 5 0103-1	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi-20	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
145 d.2.4	KNNR 5 0404-5	Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1·m2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
146 d.2.4	KNNR 5 0612-6	Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
147 d.2.4	KNNR 5 1304-3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.2.4	KNNR 5 1304-4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.2.4	KNNR 5 0406-1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.2.4	KNNR 5 1207--112	Wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS22 na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
151 d.2.4	KNNR 5 0202-2	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 10·mm2	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.2.4	KNNR 5 1208--12	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,075	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
153 d.2.4	KNNR 5 1208-100	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
154 d.2.4	KNNR 5 1304-1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
155 d.2.4	KNNR 5 1304-2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2.5		Oświetlenie			
156 d.2.5	KNNR 5 0501-2	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetłówkowe, 2x40·W	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
157 d.2.5	KNNR 5 0502-2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 20·W	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
158 d.2.5	KNNR 5 0502-2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 20·W	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
159 d.2.5	KNNR 5 0502-2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 20·W	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.2.5	KNNR 5 0502-2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 20·W	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
161 d.2.5	KNNR 5 0502-2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 20·W	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
162 d.2.5	KNNR 5 0502-1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza	kpl		
		24	kpl	24,000	
				RAZEM	24,000
163 d.2.5	KNNR 5 0502-1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza	kpl		
		12	kpl	12,000	
				RAZEM	12,000
164 d.2.5	KNNR 5 0502-3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 40·W	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
165 d.2.5	KNNR 5 0502-3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 40·W	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
166 d.2.5	KNNR 5 0502-1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza	kpl		

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11	kpl	11,000	
				RAZEM	11,000
167 d.2.5	KNNR 5 0502-1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.2.5	KNNR 5 0502-1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
169 d.2.5	KNR 13-21 0301-3	Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywany na stanowisku	kpl		
		20	kpl	20,000	
				RAZEM	20,000
3		BRANŻA SANITARNA			
3.1		Demontaże.			
170 d.3.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
171 d.3.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
172 d.3.1	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
173 d.3.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
174 d.3.1	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
175 d.3.1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
176 d.3.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2		Instalacje zimnej wody, ciepłej i cyrkulacji.			
3.2.1		Instalacje wody zimnej.			
177 d.3.2. 1	KNNR 5 1209-1001 analogia	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		8	otw.	8,000	
				RAZEM	8,000
178 d.3.2. 1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
179 d.3.2. 1	KNNR 5 1208-05 analogia	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10 * 0,1 * 0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
180 d.3.2. 1	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
181 d.3.2. 1	KNR-W 2-15 0111-03 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
182 d.3.2. 1	KNR-W 2-15 0111-02 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
183 d.3.2. 1	KNR-W 2-15 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
184 d.3.2. 1	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
185 d.3.2. 1	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		34 + 14	m	48,000	
				RAZEM	48,000
186 d.3.2. 1	KNR-W 2-15 0128-02 analogia	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Krotność = 2	m		
		17,5 + 4,5 + 8	m	30,000	
				RAZEM	30,000
187 d.3.2. 1	kalk. własna	Dezynfekcja instalacji wodociągowej	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
188 d.3.2. 1	S-215 0700- 03 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
189 d.3.2. 1	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
190 d.3.2. 1	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
191 d.3.2. 1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
192 d.3.2. 1	KNR 2-15 0118-02	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.3.2. 1	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
194 d.3.2. 1	KNNR 4 0142-02 analogia	Szafki wewnętrzne do wodomierzy.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.3.2. 1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
196 d.3.2. 1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2.2		Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji.			
197 d.3.2. 2	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
198 d.3.2. 2	KNNR 5 1208-05 analogia	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		30 * 0,1 * 0,1	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
199 d.3.2. 2	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
200 d.3.2. 2	KNNR 5 1209-1001 analogia	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		10	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
201 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0111-03 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - C.W. DN32	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
202 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0111-02 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - C.W. DN25	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
203 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - C.W. DN20	m		
		18 + 34	m	52,000	
				RAZEM	52,000

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
204 d.3.2. 2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		18 + 34	m	52,000	
				RAZEM	52,000
205 d.3.2. 2	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
		34 + 14	m	48,000	
				RAZEM	48,000
206 d.3.2. 2	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
207 d.3.2. 2	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
208 d.3.2. 2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
209 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
210 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0121-02	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
211 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0121-01	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3.3		Instalacje kanalizacji sanitarnej.			
212 d.3.3	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
213 d.3.3	KNNR 5 1208-05 analogia	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		10 * 0,1 * 0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
214 d.3.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
215 d.3.3	KNNR 5 1209-1001 analogia	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		28	otw.	28,000	
				RAZEM	28,000
216 d.3.3	KNR-W 2-15 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
217 d.3.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
218 d.3.3	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
219 d.3.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
220 d.3.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
221 d.3.3	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
222 d.3.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
223 d.3.3	KNR-W 2-15 0222-01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
224 d.3.3	KNR-W 2-15 0213-05 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
225 d.3.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
226 d.3.3	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
227 d.3.3	KNR 2-15 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - dla niepełnosprawnych.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
228 d.3.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
229 d.3.3	KSNR 2 1201-02 kalk. własna	Pochwyty stalowe na wspornikach - dla niepełnosprawnych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230 d.3.3	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3.4		Instalacje centralnego ogrzewania.			
231 d.3.4	KNR 2-15 0423-02 analogia	Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 - 46/214 KK 700 mm / 800 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
232 d.3.4	KNR 2-15 0419-01 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o dług. 660 mm - 11KV/600 400 mm / 600 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
233 d.3.4	KNR 2-15 0419-04 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm - 22KV/600 1200 mm, 21KV/600 800 mm, 22KV/900 800 mm	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
234 d.3.4	KNR-W 2-15 0404-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		22 * 2 + 17 * 2 + 10 * 2	m	98,000	
				RAZEM	98,000
235 d.3.4	KNR-W 2-15 0404-02 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		(15 + 10) * 2 + 10 * 2 + 6 * 2	m	82,000	
				RAZEM	82,000
236 d.3.4	KNR-W 2-15 0404-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		10 * 2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
237 d.3.4	KNNR 5 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
238 d.3.4	KNNR 5 1209-1001 analogia	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		14	otw.	14,000	
				RAZEM	14,000
239 d.3.4	KNNR 5 1208-05 analogia	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		12 * 0,1 * 0,1	m3	0,120	
				RAZEM	0,120
240 d.3.4	KNR-W 2-15 0412-07 analogia	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
241 d.3.4	S-215 0400-01 analogia	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm - dodatkowe nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
242 d.3.4	KNNR 4 0406-03 analogia	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	1,000
243 d.3.4	KNNR 4 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		15	urz.	15,000	
				RAZEM	15,000
244 d.3.4	KNR 0-31 0113-08	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm	m		
		98	m	98,000	
				RAZEM	98,000
245 d.3.4	KNR 0-31 0113-09	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 28 mm	m		
		82	m	82,000	
				RAZEM	82,000
246 d.3.4	KNZ-15 23- 04	Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 35 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
247 d.3.4	KNR-W 2-15 0411-03 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - zawory równoważące STAD DN25 PN25	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3.5		Instalacje wentylacji.			
248 d.3.5	KNR 2-17 0204-01 analogia	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
249 d.3.5	KNR 2-17 0204-02 analogia	Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - wentylator promieniowy wywiewny V=200m ³ /h - kanałowy fi200mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
250 d.3.5	KNR 2-17 0101-02 z.o.3.3. 9903 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - kanał wentylacyjny podposadzkowy 150*150	m2		
		12 * 2 + 13,8	m2	37,800	
				RAZEM	37,800
251 d.3.5	KNR 2-17 0101-03 z.o.3.3. 9903 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - kanał wentylacyjny podposadzkowy 200*200	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
252 d.3.5	KNR 2-17 0101-03 z.o.3.3. 9903 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - kanał wentylacyjny podposadzkowy 200*200	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
253 d.3.5	KNR 9-16 0101-02 analogia	Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izola cji		

Remont części budynku byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m2 izolacji	20,000	
				RAZEM	20,000
254 d.3.5	KNR 2-17 0148-01 analogia	Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1000 mm, w układach kanałowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
255 d.3.5	KNR 2-17 0138-01 z.o.3.3. 9903 analogia	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
256 d.3.5	KNR 2-17 0154-01 analogia	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000