

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-25 0307-01 analogia	Zabezpieczenie budowy z siatki na słupkach stalowych na prefabrykowanych elementach 235.0	m m	 235.000	 235.000
				RAZEM	235.000
2	KNR 2-25 0307-02	Demontaż z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa 235.0	m m	 235.000	 235.000
				RAZEM	235.000
3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 139.8	m ² m ²	 139.800	 139.800
				RAZEM	139.800
4	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek żwirowych o grubości 8 cm 112.0	m ² m ²	 112.000	 112.000
				RAZEM	112.000
5	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 28.2	m ² m ²	 28.200	 28.200
				RAZEM	28.200
6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 280.0	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
7	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 155.0	m m	 155.000	 155.000
				RAZEM	155.000
8	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 155.0	m m	 155.000	 155.000
				RAZEM	155.000
9	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 280.0	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
10	KNR 2-31 0804-07	Demontaż rynny ściekowej przy drodze dojazdowej 39.0	m ² m ²	 39.000	 39.000
				RAZEM	39.000
11	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 282.0	m ² m ²	 282.000	 282.000
				RAZEM	282.000
12	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 186.0	m m	 186.000	 186.000
				RAZEM	186.000
13	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 282.0	m ² m ²	 282.000	 282.000
				RAZEM	282.000
14	KNR 2-31 0104-01	Zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 282.0	m ² m ²	 282.000	 282.000
				RAZEM	282.000
15	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 186.0	m m	 186.000	 186.000
				RAZEM	186.000
16	KNR 2-31 0301-07	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej nowej 282.0	m ² m ²	 282.000	 282.000
				RAZEM	282.000
17	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 154.0	m ² m ²	 154.000	 154.000
				RAZEM	154.000
18	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 280.0	m ² m ²	 280.000	 280.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	280.000
19	KNR 2-31 0104-01	Zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 110.0	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
20	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie obrzeży betonowych 110.0	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
21	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 110.0	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
22	KNR 2-31 0301-07	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej nowej 154.0	m ² m ²	154.000	
				RAZEM	154.000
23	KNR 2-31 0302-01	Montaż rynny ściekowej przy drodze dojazdowej 39.0	m ² m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
24	KNR 2-31 0301-07	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej nowej 280.0	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
25	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi asfaltu i jego utylizacja 21.48	m ³ m ³	21.480	
				RAZEM	21.480
26	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 95.0	m ³ m ³	95.000	
				RAZEM	95.000