

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Świetlica Pasiecznik					
1		Roboty rozbiórkowe - kotłownia			
1 d.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		1,400 * 1,800 * 2 + 1,900 * 1,800 + 2,200 * 1,900 * 2 + 1,900 * 2,250 * 2 - 1,900 * 0,900	m2	23,660	
				RAZEM	23,660
2 d.1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m2		
		2,200 * 1,800 + 2,200 * 2,200 + 2,200 * 2,250	m2	13,750	
				RAZEM	13,750
3 d.1	KNR-W 4-01 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów gładkich z cegły ceramicznej	m2		
		23,660 + 13,750	m2	37,410	
				RAZEM	37,410
4 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		(23,660 + 13,750) * 0,025 * 1,3	m3	1,216	
				RAZEM	1,216
5 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 8	m3		
		1,216	m3	1,216	
				RAZEM	1,216
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Składowanie gruzu na wysypisku	m3		
		1,216	m3	1,216	
				RAZEM	1,216
2		Ściany pomieszczenia kotłowni			
7 d.2	Wymiana pieca co	Udrożnienie wentylacji w kotłowni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m2		
		23,660	m2	23,660	
				RAZEM	23,660
9 d.2	KNR-W 4-01 0737-01 analogia	Oczyszczenie stropów gładkich z cegły	m2		
		13,750	m2	13,750	
				RAZEM	13,750
10 d.2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m2		
		23,660 + 13,750	m2	37,410	
				RAZEM	37,410
3		Cokół betonowy pod pkocioł co			
11 d.3	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m3		
		2,100 * 1,900 * 0,06	m3	0,239	
				RAZEM	0,239
12 d.3	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		2,100 * 1,900	m2	3,990	
				RAZEM	3,990

Świetlica Pasiecznik
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Instalacja co - piwnica			
13 d.4	KNNR 4 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		6,000	m	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.4	KNNR 0-31 0113-05	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm	m		
		6,000	m	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.4	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.4	KNNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.4	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600/600 (białe)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wymiana kotła co			
19 d.5	Wymiana pieca co	Wymiana kotła co	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	Analiza własna	Uziemienie instalacji co i cwu.	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5	Analiza własna	Badania i pomiary instalacji elektrycznej zasilania gniazd.- badania udokumentowane pozytywnym protokołem	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Wymiana drzwi			
22 d.6	Wymiana drzwi frontowych	Wymiana drzwi frontowych do budynku z ościeżami i listwami drewnianymi obudowy. Wymiar zewnętrzny 1,53 m x 3,04 m.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.6	Wymiana drzwi frontowych	Wymiana drzwi tylnych budynku z ościeżami. Wymiar zewnętrzny 1,10 m x 2,12 m.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Posadzka-sala			
24 d.7	KNNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 10 mm	m2		
		8,550 * 4,900	m2	41,895	
				RAZEM	41,895
25 d.7	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		8,550 * 4,900	m2	41,895	

Świetlica Pasiecznik
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41,895
26 d.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, 10 cm	m2		
		8,550 * 4,900	m2	41,895	
				RAZEM	41,895
27 d.7	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m3		
		4,900 * 8,550 * 0,04	m3	1,676	
				RAZEM	1,676
28 d.7	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		8,550 * 4,900	m2	41,895	
				RAZEM	41,895
8		Okładanie-sala			
29 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		8,550 * 4,900	m2	41,895	
				RAZEM	41,895
30 d.8	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m2		
		8,550 * 4,900	m2	41,895	
				RAZEM	41,895
31 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(8,550 * 2 + 4,900 * 2 - 0,900 - 0,950) * 0,200	m2	5,010	
				RAZEM	5,010
32 d.8	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		5,010 * 0,5	m2	2,505	
				RAZEM	2,505
33 d.8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą, cokół	m2		
		2,505	m2	2,505	
				RAZEM	2,505
34 d.8	KNNR 2 0805-07	Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		8,550 * 2 + 4,900 * 2 - 0,900 - 0,950	m	25,050	
				RAZEM	25,050
35 d.8	Kalkulacja własna	Listwy dylatacyjne - próg	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Wymiana okien piwnicznych			
36 d.9	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna dwuszybowe	m2		
	Okno 1	0,600 * 0,400	m2	0,240	
	Okno 2	1,000 * 1,000	m2	1,000	
				RAZEM	1,240
37 d.9	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna dwuszybowe	m2		
	Okno 3	1,250 * 1,250	m2	1,563	
				RAZEM	1,563

Świetlica Pasiecznik

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		Rusztowania			
38 d.10	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 22, 23)			