



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Przedmiar

"Utrzymanie cieków Lubomierka w m. Lubomierz gm. Lubomierz"

Obiekt	Ciek naturalny o nazwie ewid. Lubomierka
Kod CPV	90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
Lokalizacja	Miejscowość Lubomierz gm. Lubomierz
Zamawiający	Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim/Nadzór Wodny Lubań
Poziom cen	

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

PGW WP Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Nadzór Wodny Żagań
MŁODSZY SPECJALISTA
Mateusz Mazurek
Mateusz Mazurek

Sporządził Mateusz Mazurek
Sprawdził Aleksandra Czeladka

Żagań, 26 września 2025 r.

Przedmiar

Ciek naturalny o nazwie ewid. Lubomierka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Utrzymanie ciek		
1	KNR 15-01 0114/03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m2	4 185,00
2	KNR 15-01 0115/02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m	m2	4 185,00
3	KNNR-W 10 2509/04	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,10m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 1,6-1,9m	m	670,00
4	KNNR-W 10 2509/08	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,10m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 5,0-6,0m	m	290,00
5	KNNR-W 10 2509/08	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,30m z cieków o głębokości do 1,5m i szerokości dna 5,0-6,0m	m	240,00
6	KNR 15-01 0115/08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%	m2	603,00
7	KNR 15-01 0115/09	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	m2	2 226,00
8	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości (bez karczowania)	ha	0,27
9	KNR 2-01 0109/06	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich (bez karczowania)	ha	0,06
10	KNR-W 4-01 0109/05	Wywóz nieczystości wraz z utylizacją	m3	100,00