


<b>A</b>	5,2mm	papa nawierzchniowa zagrzewana
	4,0mm	papa podkładowa zagrzewana
	25,0cm	styropian FS 20 na kl. bitum./p
	3,0mm	papa izolacyjna (paroz izolacyjna)
	1 – 10cm	wylewka bet. spadkowa
		pręta żelbetowa prefabrykowane
		strop istniejący
	1,5cm	tylnk cem. – wop.
	0,5cm	grazdz tylnk. cem. – wop.

B	
1,5cm	plytki gresowe /wykładzina
3,5cm	jastyrch cementowy zbrojony
	folia PE 0,2mm
0,4mm	2x folia PE 0,2mm
—	strop istniejący
1,5cm	tylnk cem. - wop.

C	
1,5cm	płytki gresowe / wykładzina
3,5cm	jastrych cementowy zbrojony
0,2mm	folia PE 0,2mm
0,4mm	2x folia PE 0,2mm
	stop istniejący
1,5cm	tynk cem. – wop.

D	
0,15mm	plytki gres. na kleju / wykładzina
5,0cm	jastrych cementowy
0,2mm	folia PE 0,2mm
10,0cm	styropian EPS 100
0,4mm	2x folia izolacyjna PE
2,0cm	warstwa wyrównawcza
	listn. warstwy na gruncie

E	
0,1mm	farba zmywalna
0,5cm	gładź tynkarska cem. – wap.
1,5cm	tynk cem. – wap.
	istn. ściana budynku
1,5cm	tynk cem. – wap.
11–25cm	stropian EPS 70 na siatce
0,5cm	tynk zewnętrzny



# PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100

Zespół projektowy :		Imię i nazwisko :		Nr upr. :		Podpis :		<b>ARCHITEKT</b>	
Opracował : mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI (upr. w specj. architektonicznej bez ograniczeń)		41/08/DOIA						mgr inż. arch. JANUSZ TERPIŁOWSKI 59-300 LUBIN, PL GRODZIŃSKA 14	
								Inwestor :	
								Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski	
								Obiekt :	
								BUDYNEK ZESPÓŁU SZKÓŁ EKONOM - TECHNICZNYCH PRZEBUDOWA RAKOWICE WIELKIE 48, dz. nr 309/64	
Rysunek :								Data :	
Branża : ARCHITEKTURA								1.10.2018	
Skala : <b>1:100</b>								Stadium : P.W.	
								Rys. nr : <b>A-6</b>	

# PRZEKRÓJ A-A