

Lwówek Śląski dnia 18.05.2018 r.

DT.402-46/18  
ZDP-1291/18

Urząd Gminy i Miasta  
Al. Wojska Polskiego 25A  
59-600 Lwówek Śląski

”

W odpowiedzi na pismo L.dz. IN.7021.132.2018 z dnia 18.04.2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim **uzgadnia pozytywnie:**

projekt przebudowy drogi gminnej nas działce nr 185, obręb Dębowy Gaj w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2528D zgodnie z zał. dokumentacją pod warunkiem:

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2528D
- opracowania projektu organizacji ruchu docelowego dla w/w skrzyżowania.
- ~~uzgodnienia dodatkowego spływu wód z korytek ściekowych z właścicielami działek przez które przebiega rów po opuszczeniu pasa drogowego drogi powiatowej~~

*zrezygnowano z wykonania korytek ściekowych*

mgr inż. Aleksander Lorych  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności  
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ  
nr ewid.: 36798/JG

Równocześnie wyrażamy zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2528D – działka nr 198/1 obręb Dębowy Gaj

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

"OLEX"  
FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA  
mgr inż. Aleksander Lorych  
WŁAŚCICIEL

KIEROWNIK  
Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śl.  
mgr inż. Marek Makowski









# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 185dr  
W M. DĘBOWY GAJ, GM. LWÓWEK ŚLĄSKI

SKALA 1:500

## LEGENDA:

-  - Granice działek ewidencyjnych
-  - Krawędź nawierzchni bitumicznej projektowanej drogi
-  - Oś projektowanej drogi
-  - Betonowe korytka ściekowe, szer. 0,60 m
-  - Jezdnia - mieszanka mineralno - asfaltowa
-  - Pobocze - kruszywo łamane 0÷31,5 mm, szer. 0,75 m

*zrezygnowano z wykonania  
korytek ściekowych*

mgr inż. Aleksander Lorych  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności  
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ  
nr ewid.: 36/98/JG

Uzgodniono pismem

nr 01.402 z dnia 16.05.2018 r.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w Lwówku Śląskim  
59-600 Lwówek Śl., ul. Szpitalna 4  
tel./fax 75 644 28 72, tel. 75 732 26 10  
REGON 230826489, NIP 616-14-13-012


ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

"OLEX"  
FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA  
mgr inż. Aleksander Lorych  
WŁAŚCICIEL

KIEROWNIK  
Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śl.  
mgr inż. Marek Makowski

# "OLEX"


FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA  
Aleksander Lorych  
58-560 JELENIA GÓRA ul. Strzelecka 6  
tel. 75 64 26 346, biuro@olexprojekt.pl

Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi gminnej na działce 185dr w m. Dębowy Gaj, gm. Lwówek Śląski				
Przedmiot rysunku	Projekt Zagospodarowania Terenu				
Projektant	mgr inż. Aleksander Lorych	upr. nr 36/98/JG konstr. bud. bez ogr.	data: 16.05.2018	podpis: 	Skala 1:500
Asystent projektanta	mgr inż. Krzysztof Olbromski		data:	podpis:	Rys. Nr 2



Przekrój drogowy – normalny

POBOCZE UTWARDZONE	JEZDNIĄ BITUMICZNA	POBOCZE UTWARDZONE
-----------------------	--------------------	-----------------------



- Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC-11S-50/70, grub. 4cm
- Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC-16W-50/70, grub. 4cm
- Podbudowa – kruszywo łamane 0÷31,5mm stabilizowane mechanicznie, śr. grub. 20cm
- Istniejąca droga gruntowa wzmocniona kruszywem łamany, sprofilowana i zagęszczona mechanicznie

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - NORMALNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 185dr  
W M. DĘBOWY GAJ, GM. LWÓWEK ŚLĄSKI

SKALA 1:50

Uzgodniono pismem  
nr 10.402 z 16/18 z dnia 16.05.2018

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
w Lwówku Śląskim  
59-600 Lwówek Śl., ul. Szpitalna 4  
tel./fax 75 644 28 72, tel. 75 782 28 10  
REGON 230926489, NIP 616-14-13-012

KIEROWNIK  
Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śl.  
mgr inż. Marek Makowski

"OLEX"

FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA  
Aleksander Lorych  
58-560 JELENIA GÓRA ul. Strzelecka 6  
tel. 75 64 26 346, biuro@olexprojekt.pl

Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi gminnej na działce 185dr w m. Dębowy Gaj, gm. Lwówek Śląski			
Przedmiot rysunku	Przekrój poprzeczny - normalny			
Projektant br. drogowa	mgr inż. Aleksander Lorych	upr. nr 36/98/JC	data: 16.05.2018	Skala 1:50
Asystent projektanta	mgr inż. Krzysztof Olbromski	konstr. bud. bez ogran.	data:	Rys. Nr 4
AutoCAD Civil 3D 2009 © by Autodesk, Inc.; product serial no.: 349-11521211				