

OCIEPLONY DACH PODDASZA

U=0,17 [W/m²K]

- proj. łupek dachowy -
- proj. drewniane łaty dachowe 6x4cm 4cm
- proj. drewniane kontrłaty dachowe 4x2cm 2cm
- proj. membrana dachowa paroprzepuszczalna 3-warstwowa (135g/m² ± 15g) -
- proj. wełna mineralna [$\lambda \leq 0,035$ W/mK] 20cm
- proj. paroizolacja - folia PE (0,2mm) 0,2mm
- istn. okładziny stropów poddasza - płyty GK -

SUFIT PODWIESZANY w WC

U=0,18 [W/m²K]

- istn. sklepienie łukowe -
- pustka powietrzna -
- proj. folia paroprzepuszczalna -
- proj. wełna mineralna [$\lambda \leq 0,035$ W/mK] 20cm
- proj. paroizolacja - folia PE (0,2mm) 0,2mm
- proj. stelaż z profili stalowych 5cm
- proj. płyty 2xGK 3,0cm



PROJ. PODŁOGA NA GRUNCIE (WC)

U=0,30 [W/m²K]

- płytki gresowe na kleju 1cm
- płyta betonowa C16/20 (B20) zbrojona włóknem stalowym 10mm
- 2x folia PE na zakład 0,2mm
- płyty styropianowe EPS 100-038 podłogowe 10cm
- 1x folia PE 0,2mm
- płyta żelbetowa (siatka z Ø10 o oczku 15cm dołem i góra) 15cm
- podkład betonowy C8/16 (B10) 5cm
- pospółka żwirowa zagęszczona 15cm
- grunt rodzimy -

ata
ata
ata
ata
ata
ata
ata

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
tel./fax: (0-75) 721 49 92
BIURO: 59-600 LUBAŃ
tel: (0-75) 721 00 31
UL. CMENTARNA 1
tel: 0-602 256 428
pp_ata@poczta.onet.pl tel: 0-606 620 834

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski

ADRES OBIEKTU:

Kaplica cmentarna w Lwówku Śląskim
ul. Warsztatowa, dz. nr 447

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. ARTUR BIEN
DS/0072 nr upr.: 2723/94

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. ELŻBIETA SUCHCICKA
DS/0685 nr upr.: 2137/90

ASYSTENT:

techn. bud. ARTUR WOJTECZEK

NR RYSUNKU:

A-3

SKALA:

1:100

DATA:

11-2016