DRZWI										
OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4	
LOKALIZACJA		WC niepełnospr.		WC K / M		kabiny		kabina M	
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT 1:100								lekka konstrukcja HPL - rozpatrywać łącznie ze ścianką wydzielającą kabinę 	
Wymiary w świetle otworu	So	111		101		91		100	
	Ho	205		205		205		255	
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz	100		90		80		80	
	Hz	200		200		200		200	
Kierunek otwierania	L/P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER	[szt.]	1	-	1	1	1	1	-	1
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		1	-	1	1	1	1	-	1

OKNA			
OZNACZENIE		O1	O1
ZESTAWIENIE OKIEN 1:100 U≤1,1W/m²K			
UWAGI		drewniane, kolor biały, nawietrzaki, rozwieralno - uchylne	drewniane, kolor biały, nawietrzaki, szprosy, rozwieralno - uchylne
Wymiary zestawcze	So x Ho	100 x 140	160 x 160
Wymiary w świetle otworu [cm]	So	100	160
	Ho	140	160
Powierzchnia [m²]	SxH	0,94	2,17
Ilość [szt.]	PARTER	-	-
	PODDASZE	5	1
Razem [szt.]		5	1
UWAGA: Ze względu na niewielkie różnice wymiarów przed wykonaniem stolarki drzwiowej i okiennej dokładnie zmierzyć wymiary wykonanych otworów. Okna wyposażone w nawietrzaki w ramach.			

ata ata ata ata ata ata ata ata

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI tel./fax: (0-75) 721 49 92
BIURO: tel. (0-75) 721 00 31
59-800 LUBAŃ tel. 0-602 256 428
UL. CMENTARNA 1 tel. 0-606 620 834
pp_ata@poczta.onet.pl

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU: STOLARKA BUDOWLANA

BRANŻA: ARCHITEKTURA

INWESTOR:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski

ADRES OBIEKTU:
Kaplica cmentarna w Lwówku Śląskim
ul. Warsztatowa, dz. nr 447, Obr. 2, AM-6

PROJEKTANT: mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG

ASYSTENT: techn. bud. ARTUR WOJTECZEK

NR RYSUNKU: A-12

SKALA: 1:100

DATA: 01-2017