


UWAGI:
Wymiana pokrycia dachowego - łupek (w kolorze naturalnym) krycie podwójne, łupki prostokątne.
Należy uwzględnić niezbędne akcesoria. Powierzchnia dachu: 620,0m²
Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm.
Istniejące kominy do przemurowania od poziomu 0,5m pod powierzchnią połaci.

- wyłaz dachowy 46x75cm szyba hartowana 4H-10-4H (5 szt.)
- ława kominiarska ocynkowana i malowana proszkowo grafitowa - 3 szt.
- stopnie kominiarskie ocynkowane i malowane proszkowo grafitowe - 12 szt.
- płotki przeciwśniegowe ocynkowane i malowane proszkowo grafitowe [26,0mb]
- rynny Ø150 - 65,0mb
- rury spustowe Ø120 - 21,0mb
- zakres wykonania izolacji termicznej nad pomieszczeniami poddasza użytkowego (ok. 140,0m²)

ata
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
BIURO:
59-800 LUBAŃ
UL. CMENTARNA 1
tel./fax: (0-75) 721 49 92
tel. (0-75) 721 00 31
tel. 0-602 226 428
tel. 0-606 620 804
pp_ata@poczta.onet.pl

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski

ADRES OBIEKTU:
Kaplica cmentarna w Lwówku Śląskim
ul. Warsztatowa, dz. nr 447

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU

BRANŻA: ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE: mgr inż. MIROSŁAW SOCZYŃSKI
DOŚ/BO/0164/01 nr upr.: 2631/94, 19/96 UW JG

ASYSTENT: techn. bud. ARTUR WOJTECZEK

NR RYSUNKU: A-2

SKALA: 1:100

DATA: 12-2016