
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy ul. Słowackiego - Kościelnej w Lwówku Śląskim
ADRES INWESTYCJI : Lwówek Śl. - ul. Słowackiego
INWESTOR : Gmina i Miasto Lwówek Śląski
ADRES INWESTORA : 59-600 Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A
BRANŻA : Drogowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aleksander Lorych
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Aleksander Lorych
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	D-02.01.01	Roboty ziemne - wykopy pod konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników i zatoki postojowej w starych podbudowach, wykopy pod ławy betonowe krawężników i obrzeży, z wywozem i kosztami składowania urobku	m ³		
d.1		592,11	m ³	592,11	
				RAZEM	592,11
2	D-02.01.01	Roboty ziemne - dostarczenie ziemi urodzajnej i wbudowanie w miejsca nowych trawników, warstwa grub. min.20cm	m ³		
d.1		57,28	m ³	57,28	
				RAZEM	57,28
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni boiska z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie, z wywozem, kosztami składowania i utylizacją odpadów asfaltowych	m ²		
d.1		250,00	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
2		ELEMENTY ULIC			
4	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych łącznie pod ściek przykrawężnikowy z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m		
d.2		147,20	m	147,20	
				RAZEM	147,20
5	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych łącznie pod ściek przykrawężnikowy z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2	m		
d.2		253,30	m	253,30	
				RAZEM	253,30
6	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 o Fb 0,04 m2	m		
d.2		322,00	m	322,00	
				RAZEM	322,00
7	D-08.05.06a	Ścieki uliczne szerok. 20cm z kostki bet. bruk. grub 8cm - dwa rzędy na ławie betonowej z betonu C12/25 o Fb=0.	m		
d.2		60,00	m	60,00	
				RAZEM	60,00
3		PODBUDOWY			
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm - CHODNIKI	m ²		
d.3		323,00	m ²	323,00	
				RAZEM	323,00
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm - DROGA DOJAZDOWA, MANEWROWA, STANOWISKA POSTOJOWE	m ²		
d.3		561,50+401,00	m ²	962,50	
				RAZEM	962,50
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m ²		
d.3		1285,50	m ²	1 285,50	
				RAZEM	1 285,50
11	D-04.05.01a	Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem (twarowa) o Rm=2,5MPa, grub. 20cm (JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ, DR. MANEWROWA I MIEJSCA POSTOJOWE	m ²		
d.3		561,50+401,00	m ²	962,50	
				RAZEM	962,50
4		NAWIERZCHNIE			
12	D-05.03.23a	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm, kolor szary - DROGA DOJAZDOWA WZDŁUŻ BUDYNKÓW I DROGA MANEWROWA	m ²		
d.4		561,50	m ²	561,50	
				RAZEM	561,50
13	D-05.03.23a	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm, kolor grafit - MIEJSCA POSTOJOWE (linie podziału kostka szara)	m ²		
d.4		401,00	m ²	401,00	
				RAZEM	401,00

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	D-05.03.23a	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, szara - CHODNIKI 323,00	m ² m ²	 323,00	 RAZEM 323,00
5		ZIELEŃ, TRAWNIKI			
15 d.5	D-09.01.01	Odtworzenie terenów zielonych - trawników poprzez oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, plantowanie terenu, uzupełnienie warstwy humusu (ziemi urodzajnej), posianie trawy 225,42+233,50	m ² m ²	 458,92	 RAZEM 458,92
16 d.5	D-09.01.02	Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową, o pokroju kulistym (Acer platanoides Globosum), na terenie płaskim w gruncie z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m, wysokość sadzonki 180-200cm 3	szt szt	 3,00	 RAZEM 3,00
17 d.5	D-10.02.01	Schody terenowe ze stopni betonowych blokowych 15x35cm. Stopnie blokowe układane na podłożu z betonu C12/15 średniej grubości 15 cm 18,00	m m	 18,00	 RAZEM 18,00
18 d.5	D-10.02.01	Podkład betonowy z betonu C12/15 na podłożu z pospółki - podkład betonowy pod schody terenowe 0,86	m ³ m ³	 0,86	 RAZEM 0,86
19 d.5	D-01.02.01	Mechaniczne ściecie drzew wraz z karczowaniem pni i uporządkowaniem terenu z wywozem drewna, karpiny, karczy i resztek. Drzewa 4 szt. - zgodnie zezwoleniem na wycinkę. 3	szt szt	 3,00	 RAZEM 3,00
6		KANALIZACJA DESZCZOWA			
20 d.6	D-03.02.01	Kanały z rur polichlorko-winylowych PVC-U z kielichami o śr. 250 mm wraz z wykopami, zasypaniem i zabudową podsypki oraz obsypki 17,29	m m	 17,29	 RAZEM 17,29
21 d.6	D-03.02.01	Kanały z rur polichlorko-winylowych PVC-U z kielichami o śr. 200 mm, wraz z wykopami, zasypaniem i zabudową podsypki oraz obsypki 77,00	m m	 77,00	 RAZEM 77,00
22 d.6	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 2,00 m o zwieńczeniach z włazami klasy D400 7	stud. stud.	 7,00	 RAZEM 7,00
23 d.6	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem klasy D400 2	stud. stud.	 2,00	 RAZEM 2,00
7		OŚWIETLENIE			
24 d.7	D-07.01.01	Zabudowa oświetlenia składającego się z 5 słupów stalowych ocynkowanych, sześciokątnych o wysokości 10m na fundamentach betonowych, prefabrykowanych, z wysięgnikami dwuramiennymi o długości 1,00m oraz oprawami LED o mocy 108W wraz z okablowaniem (110mb) 5	szt szt	 5,00	 RAZEM 5,00