
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 108721D, dz. nr 252dr (odc. 500mb) w m. Brunów, gmina Lwówek Śląski
ADRES INWESTYCJI : Brunów, dz. nr 252dr, Gmina i Miasto Lwówek Śląski
INWESTOR : Gmina i Miasto Lwówek Śląski
ADRES INWESTORA : Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aleksander Lorych
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Aleksander Lorych
DATA OPRACOWANIA : 01.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, pomiar powykonawczy	km		
		0,50	km	0,50	
				RAZEM	0,50
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów w starej nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem z wywozem i kosztami składowania - mijanka + zjazdy	m ³		
		19,72	m ³	19,72	
				RAZEM	19,72
3		PODBUDOWY			
3 d.3	D-04.01.01	Spulchnienie istniejącej nawierzchni z kruszywa, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni, mijanek i zjazdów	m ²		
		2108,00	m ²	2 108,00	
				RAZEM	2 108,00
4 d.3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 - 20 cm z wyrównaniem lokalnych nierówności, przełomów i wyboi: JEZDNIA	m ²		
		1950,00	m ²	1 950,00	
				RAZEM	1 950,00
5 d.3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 25 cm : MIJANKI, ZJAZDY	m ²		
		58,00	m ²	58,00	
				RAZEM	58,00
6 d.3	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skroplenie (emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,7 - 1,0 kg/m ²) warstw konstrukcyjnych : - podbudowy z kruszywa łamanego - 2008m ² - międzywarstwowe pomiędzy warstwą wiążącą a warstwą ścieralną - 1808m ²	m ²		
		2008,00	m ²	2 008,00	
				RAZEM	2 008,00
4		NAWIERZCHNIE			
7 d.4	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 5 cm - AC-0/16-W-50/70 - JEZDNIA, MIJANKI, ZJAZDY	m ²		
		1868,00	m ²	1 868,00	
				RAZEM	1 868,00
8 d.4	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm - AC-0/11-S-50/70 - JEZDNIA, MIJANKI, ZJAZDY	m ²		
		1808,00	m ²	1 808,00	
				RAZEM	1 808,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9 d.5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie krzewów, porostów z karczowaniem, uporządkowaniem, wywozem i składowaniem (2450,00 m ²)	ha		
		0,25	ha	0,25	
				RAZEM	0,25
10 d.5	D-06.03.01a	Uzupełnienie i wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm stabilizowanym mechanicznie, grub. 10cm	m ²		
		750,00	m ²	750,00	
				RAZEM	750,00
11 d.5	D-06.04.01	Renowacja rowu przydrożnego poprzez wykoszenie trawy i porostów z wyprofilowaniem skarp i dna, oczyszczenie dna z namotu, z wywozem i składowaniem urobku	m		
		490,00	m	490,00	
				RAZEM	490,00