

PRZEDMIAR ROBÓT – Karłowiec.

1.Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. III	m	18.000
RAZEM		18.000
2.Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	
2285*0.7*0.4 =		639.800 m3
RAZEM		639.800
3.Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	68.000
RAZEM		68.000
4.Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	2401.000
RAZEM		2401.000
5.Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	2401.000
RAZEM		2401.000
6.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	60.000
RAZEM		60.000
7.Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	60.000
RAZEM		60.000
8.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m kpl. przew.	60.000 kpl.	
RAZEM		60.000
9.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	60.000
RAZEM		60.000
10.Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m	2401.000
RAZEM		2401.000
11.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	60.000
RAZEM		60.000
12.Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	
2285*0.7*0.4 =		639.800 m3
RAZEM		639.800
13.Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	17.000
RAZEM		17.000
14.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	60.000
RAZEM		60.000
15.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000
RAZEM		1.000
16.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	60.000
RAZEM		60.000
17.Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000
RAZEM		1.000
18.Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	60.000
RAZEM		60.000

UWAGA – SO – szt.2 wraz z liniami zasilającymi zostały wykonane w 2009r.

W opisie technicznym w pkt.7 w pozycji – słupy oświetleniowe typu S-80 jest szt.52(błąd) powinno być – szt. – 60.

Za zajęcie pasa drogowego nie będą naliczane opłaty – wystąpienie o zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych wykona UMiG Mirsk – na wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego oznakowania zajętego pasa i przywrócenie do stanu poprzedniego.