

PRZEDMIAR ROBÓT – Mroczkowie

1.Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	10.000
RAZEM		10.000
2.Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV		
1486*0.7*0.4 =	416.080 m3	
RAZEM		416.080
3.Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	128.000
RAZEM		128.000
4.Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	1486.000
RAZEM		1486.000
5.Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	1556.000
RAZEM		1556.000
6.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	36.000
RAZEM		36.000
7.Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	36.000
RAZEM		36.000
8.Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m kpl. przew.		36.000
RAZEM		36.000
9.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	36.000
RAZEM		36.000
10.Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m	1556.000
RAZEM		1556.000
11.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	36.000
RAZEM		36.000
12.Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	
1486*0.7*0.4 =	416.080 m3	
RAZEM		416.080
13.Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	9.000
RAZEM		9.000
14.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	36.000
RAZEM		36.000
15.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000
RAZEM		1.000
16.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	35.000
RAZEM		35.000
17.Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1.000
RAZEM		1.000
18.Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	35.000
RAZEM		35.000

UWAGA – SO wraz z linią zasilającą została wykonana w 2009r.

W opisie technicznym w pkt.3.4 w pozycji – montaż fundamentów fundamentów-150 jest kpl. 13(błąd) powinno być – kpl. - 36

Za zajęcie pasa drogowego nie będą naliczane opłaty – roboty realizowane przy drogach gminnych – na wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego oznakowania zajętego pasa i przywrócenie do stanu poprzedniego.