

PRZEDMIAR ROBÓT – plac zabaw.

1. Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	3.000	
	RAZEM	3.000	
2. Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	2,500	
	RAZEM	2,500	
3. Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	7.500	
	RAZEM	7.500	
4. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV		137*0.7*0.4 = 38.360 m ³	
	RAZEM	38.360	
5. Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 100 mm pod obiektami	m	8.000	
	RAZEM	8.000	
6. Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m	137.000	
	RAZEM	137.000	
7. Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	149.000	
	RAZEM	149.000	
8. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	6.000	
	RAZEM	6.000	
9. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	6.000	
	RAZEM	6.000	
10. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	6.000	
	RAZEM	6.000	
11. Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm ²)	m	149.000	
	RAZEM	149.000	
12. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	6.000	
	RAZEM	6.000	
13. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³	137*0.7*0.4 = 38.360 m ³	
	RAZEM	38.360	
14. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3.000	
	RAZEM	3.000	
15. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	6.000	
	RAZEM	6.000	
16. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000	
	RAZEM	1.000	
17. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	5.000	
	RAZEM	5.000	
18. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób	1.000	
	RAZEM	1.000	
19. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	5.000	
	RAZEM	5.000	

Za zajęcie pasa drogowego nie będą naliczane opłaty – roboty realizowane przy drodze gminnej – na wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego oznakowania zajętego pasa i przywrócenie do stanu poprzedniego.