

Nasz znak: IN/2221/WW/12/2010

Kto: **Gmina Mirsk**
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Do kogo: ***PT Wykonawcy wg rozdzielnika***

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn: „**Przebudowa wieży ciśnien na wieżę widokową w Mirsku**”, realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą: „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”.

W związku z pytaniami skierowanymi faxem w dniu 12.03.2010r. przez jednego z potencjalnych Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie jak wyżej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o treści pytań oraz udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Jakimi środkami należy zabezpieczyć konstrukcję wsporczą klatki schodowej oraz barierki podestów i biegów? Wg aneksu do opisu techn. zabezpieczenie do R60. Przedmiar nie precyzuje w/w zakresu robót. Prosimy o sprostowanie i wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie, znak: IN/2221/WW/09/2010 z dnia 16.03.2010r.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju krat pomostowych. Wg zestawienia stali kraty pomostowe to KP 30*44 40*3 ocynkowane a wg rys.1BWI/5 to kraty vema KPS 40*3. Jakie kraty zamawiający ma na myśli (w stosunku do załączonych informacji firmy Gilmet do proj. bud) Vema KV, KNZ, KOZ itd.?

Odpowiedź:

Do zabudowy i wyceny na podestach, spniach schodowych i pomoście widokowym należy zastosować kratę ocynkowaną VEMA KPS 40*3 jak na rys. 1BWI/5.

Pytanie nr 3:

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju stopni schodowych z krat. Czy mają one być z wypełnieniem typu vema, ocynkowane, obramowane, o jakich parametrach? Bak informacji w dokumentacji.

Odpowiedź:

Ujęta w odpowiedzi na pytanie nr 2

Pytanie nr 4:

W dokumentacji projektowej występują nieścisłości dotyczące stolarki okiennej. Inne ilości i schematy przedstawiają rysunki elewacji, inne przekroje (rys. 1BWI/5), inne zestawienie stolarki oraz inne przedmiar. Prosimy o ujednolicenie zestawienia, podanie parametrów technicznych stolarki/ślusarki (kolorystyka, szklenie, itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie, znak: IN/2221/WW/11/2010 z dnia 22.03.2010r.

Pytanie nr 5:

Czy wycenie podlegają drzwi wyjściowe na taras widokowy?

Odpowiedź:

Obiekt nie posiada tarasu widokowego, natomiast wycenie będą podlegały drzwi wewnętrzne drewniane wykazane w zestawieniu stolarki a nie ujęte w przedmiarze robót.

Zamawiający uzupełni zakres przedmiotu zamówienia i przedmiar robót o roboty niezbędne do wykonania zadania.

Pytanie nr 6:

Pozycja nr 49 przedmiaru mówi o tablicy informacyjnej. Brak parametrów technicznych tablicy, typu, wytycznych do montażu oraz instalacji elektrycznej, lokalizacji. Brak tych danych uniemożliwia właściwą wycenę. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie, znak: IN/2221/WW/11/2010 z dnia 22.03.2010r.

Pytanie nr 7:

Czy poz. nr 54 przedmiaru dotyczy skrzynki SL?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 8:

Brak schematów rozdzielnic RS1 i RS2 telewizji dozorowej. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź:

Ogłoszenie o przetargu zostało uzupełnione o schemat blokowy instalacji telewizji dozorowej.

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie typów opraw oświetleniowych (poz. 69,70,71 przedmiaru), klasę szczelności itp. Brak w przedmiarach opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz rozgraniczenia na oprawy awaryjne.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie, znak: IN/2221/WW/11/2010 z dnia 22.03.2010r.

Pytanie nr 10:

Czy właściwą ilością ławek parkowych będzie liczba 4 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający określi ilość ławek parkowych w uzupełnieniu zakresu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11:

Czy w poz. nr 46 przedmiaru robót należy ująć wykopy i fundament o wym. 0,25x0,8m pod ogrodzenie klinkierowo-metalowe? Czy w /w pozycji należy ująć bramę metalową i furtkę? Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający określi zakres robót w/w pozycji w uzupełnieniu zakresu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12:

Brak w przedmiarach pozycji dotyczących przygotowania powierzchni i malowania tynków zewnętrznych wieży. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający określi zakres robót j/w w uzupełnieniu zakresu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 13:

Jaką ilość pionów wodociągowych należy zdemontować? Jakie są ich średnice i rodzaj instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z demontażu pionów wodociągowych. W związku z powyższym poz. 8 przedmiaru robót (załącznik nr 7 do SIWZ) **nie należy wyceniać**.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Mirsk

Andrzej Jasiński

Sprawę prowadzi:

Tadeusz Nowik

Inspektor d/s Inwestycji

tel. 75 647045

