

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze CPV 45215000-9 ST-01-00					
1	KNR 4-01	Rozebranie słupów	m		
d.1	0428-04	20*4	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0431-02	(0.75*4.65)+(0.75*6.15)*5	m ²	26.550	
				RAZEM	26.550
3	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	5.2*2*5	m	52.000	
				RAZEM	52.000
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	5.2*1*5	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
5	KNR 4-04	Rozebranie balustrad drewnianych	m ²		
d.1	0404-05	(1.0*1.3)*5+(5.7*1.3)*5+(1.3*4.65)*2+(1.3*6.15)*2*5	m ²	135.590	
				RAZEM	135.590
6	KNR 4-01	Cięcie konstrukcji stalowej zbiornika - roboty na 6-tej kondygnacji.	m spoi-ny m spoi-ny	14.400	
d.1	1304-04	6.0*2+1.2*2			
				RAZEM	14.400
7	KNR 4-01	Cięcie konstrukcji stalowej zbiornika w celu usunięcia z obiektu i transportu na złom - roboty na 6-tej kondygnacji.	m spoi-ny m spoi-ny	8.400	
d.1	1304-04	1.2*7			
				RAZEM	8.400
8	analiza	Demontaż pionów wodociagowych wg wskazań Zamawiającego	kpl.		
d.1	indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	analiza	Demontaż urządzenia wodowskazowego	kpl.		
d.1	indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl 3 km	t		
d.1	1107-01	0.6	t	0.600	
				RAZEM	0.600
2 Roboty budowlane ST-02					
2.1 Wymiana stolarki otworowej CPV 45421000-4 ST-02-01					
11	KNR 0-19	Wymiana stolarki okiennej na aluminiową	m ²		
d.2.	0931-02/				
1	03	(1*1.5)*11+(0.93*1.63)*3+(0.95*2.22)*4+(1.0*1.94)*4+(0.8*2.1)*2	m ²	40.604	
				RAZEM	40.604
12	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
d.2.	02 1027-				
1	05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.4*3.7	m ²	5.180	
				RAZEM	5.180
2.2 Schody wewnętrzne stalowe CPV 45223100-7 ST-02-02					
13	KNR-W 4-	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na	szt.		
d.2.	01 0336-	zaprawie cementowo-wapiennej			
2	08	8*4+2	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
14	KNR 4-01	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców	szt.		
d.2.	0317-06	belek			
2		8*4+2	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
15	KSNR 7	Wykonanie i montaż konstrukcji spawanych - schody i poręcze	t		
d.2.	0208-06				
2		9418.2/1000	t	9.418	
				RAZEM	9.418
16	KNR 2-05	Pomosty z kraty 'Vema' o masie elementu do 0.5 t spawane	t		
d.2.	0506-05				
2		3842.464/1000	t	3.842	
				RAZEM	3.842
17	KNR 2-05	Stopnie z kraty 'Vema' o masie elementu do 0.5 t spawane	t		
d.2.	0506-05				
2		1795.786/1000	t	1.796	
				RAZEM	1.796
18	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.2.	0105-01				
2		5638.25/1000	m ²	5.638	
				RAZEM	5.638
2.3 Tynki wewnętrzne CPV 45410000-4 ST-02-03					
19	KNR-W 4-	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²		
d.2.	01 0737-				
3	01	(7.2*3.14)*(5.35+4.55+4.55+8.45)	m ²	517.723	
				RAZEM	517.723
20	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty	m ²		
d.2.	1604-08z	dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości			
3		rusztowania do 9m - 20 m nad poziomem podłogi parteru	m ²	587.808	
		7.20*3.14*26			
				RAZEM	587.808
21	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na	m ²		
d.2.	0701-05	ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2			
3		(7.2*3.14)*5.35	m ²	120.953	
				RAZEM	120.953
22	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.mechanicznie na ścianach	m ²		
d.2.	0804-01	płaskich i słupach			
3		(7.2*3.14)*(5.35+4.55+4.55+8.45)	m ²	517.723	
				RAZEM	517.723
2.4 Roboty malarskie wewnętrne CPV 45442100-8 ST-02-04					
23	KNR-W 2-	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty	m ²		
d.2.	02 1604-	dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wys. rusz-			
4	08	towania do 9 m	m ²	587.808	
		587.808			
				RAZEM	587.808

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.2. 4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		517.723	m ²	517.723	
				RAZEM	517.723
25 d.2. 4	KNNR 7 0901-01	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji hal typu lekkiego	t		
		5.638	t	5.638	
				RAZEM	5.638
26 d.2. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		517.723	m ²	517.723	
				RAZEM	517.723
2.5 Elewacja CPV 45410000-4, 45452000-0 ST-02-03					
27 d.2. 5	KNR AT- 05 1651- 06	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 35 m	m ²		
		914.5	m ²	914.500	
				RAZEM	914.500
28 d.2. 5	KNR AT- 05 1663- 01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.2. 5	KNR AT- 05 1663- 04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
		10.902	m ²	10.902	
				RAZEM	10.902
30 d.2. 5	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
31 d.2. 5	KNR-W 2- 02 0923- 01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
		40.604	m ²	40.604	
				RAZEM	40.604
32 d.2. 5	KNR-W 4- 01 0737- 01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²		
		580.586	m ²	580.586	
				RAZEM	580.586
33 d.2. 5	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m ²		
		580.586	m ²	580.586	
				RAZEM	580.586
34 d.2. 5	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg	t		
		0.045	t	0.045	
				RAZEM	0.045
35 d.2. 5	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2. 5	KNR 4-01 0308-06	Wymiana pokrycia gzymsu z dachówki karpiówki w łuskę	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2.6 Zagospodarowanie terenu CPV 45333161-5 ST-02-05					
37 d.2. 6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		110.16	m ²	110.160	
				RAZEM	110.160
38 d.2. 6	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		110.16	m ²	110.160	
				RAZEM	110.160
39 d.2. 6	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		110.16	m ²	110.160	
				RAZEM	110.160
40 d.2. 6	KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
		110.16	m ²	110.160	
				RAZEM	110.160
41 d.2. 6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²		
		110.16	m ²	110.160	
				RAZEM	110.160
42 d.2. 6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		83	m	83.000	
				RAZEM	83.000
43 d.2. 6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		83*0.2*0.2	m ³	3.320	
				RAZEM	3.320
44 d.2. 6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		83	m	83.000	
				RAZEM	83.000
45 d.2. 6	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe na fund. betonowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
46 d.2. 6		Ogrodzenie analogiczne jak istniejące od strony ul. Wodnej - cokół i słupki z cegły klinkierowej, przęsła stalowe.	m		
		32.5+33.5+19	m	85.000	
				RAZEM	85.000
47 d.2. 6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza zewnętrznego z betonową stopą	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.2. 6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż panoramicznych lunet widokowych (obiektyw 80 mm, powiększenie 30x, wysokość 150 cm, obrót poziomy min. 180 st. wychył pionowy 60 st. zasilanie z zewnętrznego akumulatora). 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
49 d.2. 6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej dużej, podświetlanej, zabezpieczonej poliwęglanem przezroczystym, jednostronnej + opracowanie zawartości + fundament i montaż + zasilanie i instalacja elektryczna. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 Instalacje elektryczne CPV 45310000-3 ST-03-01					
50 d.3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 11	m ³ m ³	 11.000	
				RAZEM	11.000
51 d.3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 11	m ³ m ³	 11.000	
				RAZEM	11.000
52 d.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
53 d.3	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
54 d.3	KSNR 5 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.3	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
56 d.3	KNNR 5 0107-04	Rury stalowe o śr. do 36 mm układane n.t. na betonie 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
57 d.3	KNNR 5 1102-07	Konstrukcje wsporcze o masie do 5 kg - do 4 mocowań - wysięgnik 150 cm z rury stalowej 1,5" na wysokości 5,75 m n.p.t. 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
58 d.3	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 5	otw. otw.	 5.000	
				RAZEM	5.000
59 d.3	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie 210	m m	 210.000	
				RAZEM	210.000
60 d.3	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
61 d.3	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
62 d.3	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 18	szt.ży ↓ szt.ży ↓	18.000	
				RAZEM	18.000
63 d.3	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym 42	szt. szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
64 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65 d.3	KNR 5-08 0306-17	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.insta-lacyjnych uniwersalnych do 2.5mm2 (bezśrubowo) z podłącze-niem przewodów kabelkowych do 2.5mm2 (3 wyloty) 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
66 d.3	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtyn-kowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67 d.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgosz-czelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
68 d.3	KNR 5-08 0502-07	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach wstrzeliwanych (il.mocowań 2) 39	kpl. kpl.	39.000	
				RAZEM	39.000
69 d.3	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówko-wa do 3x40 W 13	kpl. kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
70 d.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa 26	kpl. kpl.	26.000	
				RAZEM	26.000
71 d.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe metalowo-halogenowe 400 W zewnętrz-ne 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
72 d.3	KNR-W 5- 08 0901- 01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fa-zowy, pierwszy pomiar 1	po-miar po-miar	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.3	KNR-W 5- 08 0901- 02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fa-zowy, każdy następny pomiar 6	po-miar po-miar	6.000	
				RAZEM	6.000
4 Telewizja dozorowa CPV 45312000-7 ST-03-02					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	analiza	Przebicie otworów śr. 40 mm, dług 2 i 1/2 c. w ścianach lub	szt		
d.4	indywidualna	stropach z cegły			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
75	analiza	Przebicie otworów śr. 40 mm, dług 3 c. w ścianach lub stropach	szt		
d.4	indywidualna	z cegły			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
76	analiza	Przebicie otworów śr. 25 mm, dług 1 i 1/2 c. w ścianach lub	szt		
d.4	indywidualna	stropach z cegły			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
77	analiza	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cem-wap z ich	m ³		
d.4	indywidualna	otynkowaniem			
		0.017	m ³	0.017	
				RAZEM	0.017
78	analiza	Montaż rozdzielnicy RS1 z wyposażeniem (rozdzielnica RWN	kpl.		
d.4	indywidualna	3x12 z drzwiczkami nr 6024 13 Legrand + transformator 24 V			
		40 VA Legrand nr 042855 - 4 szt + wyłącznik S301B 10 - 2 szt			
		+ gniazdo TH nr 0042 80 Legrand - 4 szt + złączka UT 4-HESI-			
		LED 24 Phoenix - 8 szt + złączka UT4 Phoenix - 8 szt + wspor-			
		nik końcowy E/NS 35N Phoenix - 4 szt)			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	analiza	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cem-wap z ich	m ³		
d.4	indywidualna	otynkowaniem			
		0.014	m ³	0.014	
				RAZEM	0.014
80	analiza	Montaż rozdzielnicy RS2 z wyposażeniem (rozdzielnica RWN	kpl.		
d.4	indywidualna	2x12 z drzwiczkami nr 6024 12 Legrand + transformator 24 V			
		40 VA Legrand nr 042855 - 4 szt + wyłącznik S301B 10 - 2 szt			
		+ gniazdo TH nr 0042 80 Legrand - 4 szt + złączka UT4 Phoe-			
		nix - 8 szt + wspornik końcowy E/NS 35N Phoenix - 2 szt)			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	analiza	Montaż puszek rozgałęźnej wraz z przygotowaniem podłoża	szt		
d.4	indywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
82	analiza	Montaż gniazda wtykowego wraz z przygotowaniem podłoża i	szt		
d.4	indywidualna	pomiarami			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
83	analiza	Dostawa przedłużacza 4 gniazdowego	szt		
d.4	indywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
84	analiza	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle wraz z za-	m		
d.4	indywidualna	prawieniem			
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.4	analiza indywidualna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beto- nowe - YDY 3x2,5 mm2 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
86 d.4	analiza indywidualna	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 mm2 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
87 d.4	analiza indywidualna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm 2 układane w tynku innym niż betonowy - OMY 2x1,5 mm2 75	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
88 d.4	analiza indywidualna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm 2 układane w tynku innym niż betonowy - przewód TRISET 113 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
89 d.4	analiza indywidualna	Listwy elektroinstalacyjne z PCW przykrecane do cegły - Listwa kablowa LN 40x16 z pokrywką 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
90 d.4	analiza indywidualna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm 2 układane w kanałach elektroinstalacyjnych - przewód TRISET 113 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
91 d.4	analiza indywidualna	Montaż masztów antenowych UML 40L30x60 Dipol 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
92 d.4	analiza indywidualna	Montaż do muru kamer wandaloodpornych NVC-HDN400VPH/ IR-2 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
93 d.4	analiza indywidualna	Montaż nadajników TCO 5808h (Camsat) na masztach anteno- wych poprzez przykręcenie na cybantach 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
94 d.4	analiza indywidualna	Montaż odbiorników TCO 5808h (Camsat) na masztach ante- nowych poprzez przykręcenie na cybantach 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
95 d.4	analiza indywidualna	Uruchomienie nadajników i odbiorników 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
96 d.4	analiza indywidualna	Uruchomienie i regulacja kamery 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97 d.4	analiza indywidualna	Zarabianie i podłączenie przewodów koncentrycznych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
98 d.4	analiza indywidualna	Montaż złączy BNC	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
99 d.4	analiza indywidualna	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce - OMY, YDY	szt		
		26	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
100 d.4	analiza indywidualna	Montaż i oprogramowanie rejestratora cyfrowego NV-DVR1014	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.4	analiza indywidualna	Uruchomienie rejestratora	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.4	analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie monitora LCD NVM-319 LCD	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.4	analiza indywidualna	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - montaż wyłącznika S301B16 w rozdzielnicy TP2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
104 d.4	analiza indywidualna	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy w rozdzielnicach - montaż wyłącznika S300B16 w rozdzielnicy RE	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000