

Nasz znak: IN/2221/WW/14/2010

Kto: **Gmina Mirsk**
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Do kogo: ***PT Wykonawcy wg rozdzielnika***

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn: „**Przebudowa wieży ciśnien na wieżę widokową w Mirsku**”, realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą: „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”.

W oparciu o pkt 5, ppkt 5.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zadanie jak wyżej, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zmienia treść SIWZ o uzupełnienie zakresu przedmiotu zamówienia (pkt 3 SIWZ) i przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ) w zakresie robót niezbędnych do wykonania zadania w następujących elementach:

2.1. WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ.

- 1) Rozebranie zamurowanych otworów okiennych cegłą o gr. 1/2 c na zaprawie cem.-wap w ilości **8,36 m²**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 11A** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 4-01, t. 0348/03.
- 2) Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, jednoskrzydłowych pełnych fabrycznie wykończonych w ilości **1,6 m²**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 12A** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 2-02, t. 1022/01.

2.4. ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE

- 1) Czyszczenie i dwukrotne malowanie rur wodociągowych o średnicy ponad 100mm do 200mm w ilości **72m**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 26A** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 4-01, t. 1212/34.
- 2) Czyszczenie do drugiego stopnia czystości (piaskowanie) powierzchni metalowych pełnych w tym: płaszcz zbiornika na wodę od wewnątrz i zewnątrz, istniejące elementy konstrukcji metalowych ścian i otoczenia zbiornika w ilości **344,00 m²**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 26B** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 7-12, t. 0109/01.
- 3) Malowanie natryskiem farbą miniową konstrukcji j/w w ilości **344,00 m²**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 26 C** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 7-12, t. 0217/01.
- 4) Malowanie natryskiem farbą chlorokauczukową konstrukcji j/w w ilości **344,00 m²**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 26D** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 7-12, t. 0224/01.

2.5. ELEWACJA

- 1) Malowanie farbami emulsyjnymi tynków zewnętrznych w ilości **295,00 m²** Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 30A** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 2-02, t. 1510/10.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- 1) Z uwagi na dodatkowy chodnik łączący wieżę widokową od strony Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych pozycje przedmiaru robót od **nr 37 do 41** należy zwiększyć i wycenić w kosztorysie ofertowym o **15,00 m²** do łącznej ilości **125,16 m²**.
- 2) Z uwagi na dodatkowy chodnik łączący wieżę widokową od strony Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych pozycje przedmiaru robót od **nr 42 do 44** należy zwiększyć i wycenić w kosztorysie ofertowym o **12,00 m** do łącznej ilości **95,00 m²**.
- 3) **Pozycję 45** przedmiaru robót – ławki parkowe należy zwiększyć i wycenić w kosztorysie ofertowym o 4 szt. do łącznej ilości **10 szt.**
- 4) **Pozycję 46** przedmiaru robót – ogrodzenie analogiczne jak istniejące od strony ul. Wodnej należy zmniejszyć i wycenić w kosztorysie ofertowym o **1,50 m** do łącznej ilości **83,5 m**.
- 5) **Pozycję 47** przedmiaru robót – dostawa i montaż kosza zewnętrznego należy zwiększyć i wycenić w kosztorysie ofertowym o 3 szt. do łącznej ilości **10 szt.**
- 6) Wykonanie furtki wejściowej w ogrodzeniu od strony Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych o wymiarach 1,20 x 1,50 z materiałów analogicznych jak ogrodzenie. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 46A** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie kalkulacji własnej.
- 7) W kalkulacji ofertowej pozycji nr 46 i 46A ogrodzenie i furka należy uwzględnić wykonanie wykopu i ław fundamentowych o wym. 0,25 x 0,80 m.

2.7. POSADZKI (dodatkowy element)

- 1) Montaż wjazdu piwnicznego o wym. 0,6 x 06 m, **szt. 1**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 105** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 2-02, t. 1215/03.
- 2) Warstwa wyrównawcza pod posadzki gr. 20 mm zatarta no gładko w ilości: **57,10 m²**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 106** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 2-02, t. 1104/02.
- 3) Posadzki z płytek gress układanych na klej w ilości **57,10 m²**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 107** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 0-12, t. 1118/03.
- 4) Cokoliki z płytek układanych na klej o wys. 15 cm w ilości: **40,00 m**. Kosztorys ofertowy należy uzupełnić o **poz. 108** z wyliczeniem w/w ilości na podstawie KNR-W 0-12, t. 1119/02.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński

Sprawę prowadzi:

Tadeusz Nowik
Inspektor d/s Inwestycji
tel. 075 6470457



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

