

Przedmiar robót droga na 112717 D Gierczyn działka 516

1. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średnio 15 cm m³
 $(40*2.7+60*2.6+100*2.6+114*2.4+23*3.8)*0.15$ m³ 132.750
RAZEM 132.750
2. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm³/m² m²
 $(40*2.7+60*2.6+100*2.6+114*2.4+23*3.8)$ m² 885.000
RAZEM 885.000
3. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² m²
 $(40*2.7+60*2.6+100*2.6+114*2.4+23*3.8)$ m² 885.000
RAZEM 885.000
4. Wyrównanie poboczy niesoretem bazaltowym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm m³
 $(337*0.5*2)*0.15$ m³ 50.550
RAZEM 50.550

Przedmiar robót droga na 112717 D Gierczyn działka 579/1

1. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średnio 15 cm m³
 $(20+427.0*2.2+211.0*3)*0.15$ m³ 238.860
RAZEM 238.860
2. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm³/m² m²
 $20+427.0*2.2+211.0*3.0$ m² 1592.400
RAZEM 1592.400
3. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² m²
 $20+427.0*2.2+211.0*3$ m² 1592.400
RAZEM 1592.400
4. Wyrównanie poboczy niesoretem bazaltowym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm m³
 $(638*0.5*2)*0.15$ m³ 95.700
RAZEM 95.700
5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) na płycie obiektu mostowego 4,0x3,5= 14,00 m² m²
 $4.0*3.5$ m² 14.000
RAZEM 14.000
6. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m
 $16.0+130$ m 146.000
RAZEM 146.000

- 7.Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe m3
 $6.0*0.6*0.3$ m3 1.080
RAZEM 1.080
- 8.Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
szt 2.000
RAZEM 2.000
- 9.Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m
6 m 6.000
RAZEM 6.000

Przedmiar robót droga na 309 w Krobicy

- 1.Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średnio 15 cm m3
 $(207.0*3+23.45)*0.15$ m3 96.668
RAZEM 96.668
- 2.Wyrównanie poboczy niesoretem bazaltowym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm m3
 $(207.0+180.0)*0.5*0.15$ m3 29.025
RAZEM 29.025
- 3.Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m
74 m 74.000
RAZEM 74.000
- 4.Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD śr 40 cm m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
- 5.Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe z kamienia łamanego wraz ze spoinowaniem dla rur o średnicy 40 cmszt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
- 6.Obudowy wylotów przepustu o średnicy 40 cm z kamienia szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
- 7.Ścieki uliczne szer 0,5 m z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm ułożone na ławie z betonu B 15 grubości 20 cm - 2 rzędy kostki m
27 m 27.000
RAZEM 27.000
- 8.Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej, dalszy 1 rząd kostki ponad 2 m
27 m 27.000
RAZEM 27.000
- 9.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2
 $207.0*3.0+23.45$ m2 644.450
RAZEM 644.450

10. Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) m2
 $207.0 \cdot 3.0 + 23.45$ m2 644.450
RAZEM 644.450
11. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A 7 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13. Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów fi 1000 z przykrywa betonowa o głębokości 1 m. szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14. Wykonanie studzienki ściekowej z kratą murowana z kamienia szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Przedmiar robót droga na 307 w Krobicy

1. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średnio 15 cm m3
 $(63.0 \cdot 3.0 + 6.1 \cdot 3.0 + 5) \cdot 0.15$ m3 31.845
RAZEM 31.845
2. Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2
 $(63.0 + 6.10) \cdot 3.0 + 5$ m2 212.300
RAZEM 212.300
3. Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) m2
 $(63.0 + 6.10) \cdot 3.0 + 5$ m2 212.300
RAZEM 212.300
4. Wyrównanie poboczy niesoretem bazaltowym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm m3
 $(69.1 \cdot 0.5 \cdot 2) \cdot 0.15$ m3 10.365
RAZEM 10.365
5. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 znak A-7
szt. 1.000
RAZEM 1.000