

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej - ul. Zdrojowa prawa strona od ul. Zielonej do ul. Wodnej m 310.50
RAZEM 310.500
2. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) m2 960
RAZEM 960.000
3. Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych krawężników betonowych, płytek chodnikowych, kostki kamiennej nieregularnej i nawierzchni bitumicznej i betonowej na odległość do 1 km m3 $960.00 \cdot 0.05 + 0.15 \cdot 0.3 \cdot 310.50 = 61.973$
RAZEM 61.973
4. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat. III-IV m $332.50 + 48.90 \text{ m} = 381.400$
RAZEM 381.400
5. Rowki pod obrzeża trawnikowe m 424.70 m
RAZEM 424.700
6. Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem m3
 $(332.5 + 48.9) \cdot 0.4 \cdot 0.2 + 424.70 \cdot 0.2 \cdot 0.1 \text{ m3} = 39.006$
RAZEM 39.006
7. Krawężniki kamienne (granitowe) wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - krawężnik granitowy m 332.500
RAZEM 332.500
8. Krawężniki betonowe na leżące na wjazdach o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 48.900
RAZEM 48.900
9. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z wyp. spoin zaprawą cementową 424.700 m
RAZEM 424.700
10. Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy niesortem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm m3 $1164.70 \cdot 0.1 \text{ m3} = 116.470$
RAZEM 116.470
11. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 m2 1164.700
RAZEM 1164.700
12. Regulacja pionowa 14 szt. studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 m3 $14 \cdot 0.2 \text{ m3} = 2.800$
RAZEM 2.800
13. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie nawierzchni przy krawężnikach. $300.0 \cdot 0.5 \cdot 0.1 \text{ t} = 15.000$
RAZEM 15.000
14. Koryto gł. 40 cm wykonywane dla zatoki przystankowej autobusowej Krotność = 2 m2 87.50 m2 87.500
RAZEM 87.500
15. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV m3 $87.50 \cdot 0.4 \text{ m3} = 35.000$
RAZEM 35.000
16. Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm m2 87.500
RAZEM 87.500
17. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 87.50 m2
RAZEM 87.500
18. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2 87.50 m2
RAZEM 87.500

wiążąca)	m2	87.50	m2
		RAZEM	87.500

ścieralna)	m2	87.500	
		RAZEM	87.500