

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego: - odc. AB = 129 m - odc. CD = 239 m -zjazd = 7 m
===== Razem = 375 m km
0.375 km 0.375
RAZEM 0.375
2. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i samosiejek wzdłuż drogi, na poboczach i skarpach w granicach pasa drogowego oraz ścinanie konarów drzew wystających w skrajnię drogową ha 0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
3. Wywożenie gałęzi i karpiny na odkład mp 15 mp 15.000
RAZEM 15.000
4. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu:
 $(129+239+7)*0,5*2 = 826,0$ m² m²
 $375*0,5*2$ m² 375.000
RAZEM 375.000
5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: - odc. AB, L= 129 m - odc. CD, L= 239 m -zjazd do 16 L= 7m $(8,0+3,5:2)*5+95,0*3,5+34,0*2,5+239,0*2,5+7,0*2,5=1043,75$ m²
1043.75 m² 1043.750
RAZEM 1043.750
6. Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm ułożone na ławie betonowej z betonu B 15 w ilości 0,06 m³ na 1 mb: Na odcinku AB: - km 0+000 do 0+017, L= 17 m m
17 m 17.000
RAZEM 17.000
7. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm - odc. AB, L= 129 m - odc. CD, L= 239 m -zjazd do 16 L= 7m $(8,0+3,5:2)*5+95,0*3,5+34,0*2,5+239,0*2,5+7,0*2,5=1043,75$
===== Razem 1043,75 m² m³ 156.563
RAZEM 156.563
8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) - 1043,75 m² Krotność = 0.75m²
1043.75 m² 1043.750
RAZEM 1043.750
9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - 1043,75 m² m² 1043.750
RAZEM 1043.750
10. Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o grubości średnio 7 cm: m³ $(129+239+7)*0,5*0,07*2$ m³ 26.250
RAZEM 26.250
11. Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m² - 375 m² m² 375.000
RAZEM 375.000
12. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych -Oznakowanie skrzyżowań szt.
szt. 2.000
RAZEM 2.000
13. Pionowe znaki drogowe - znaki, ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m² szt.
szt. 2.000
RAZEM 2.000