

PRZEDMIAR ROBÓT

ciąg dróg 126/1 i 197/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.	Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy	poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości popocza 0,50 m	m2		
		$387 \cdot 0.5 \cdot 2$	m2	387.000	
		RAZEM			387.000
2.	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp	z namułu gr. 40 cm z odwozem na odległość do 3 km	Krotność = 2 m		
		60 m		60.000	
		RAZEM			60.000
3.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych	gr. 15 cm	Krotność = 0.5 m2		
		$112 \cdot 2.5 + 275 \cdot 2.5$	m2	1017.500	
		RAZEM			1017.500
4.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych	gr. 8 cm	m2		
		$112 \cdot 2.5 + 275 \cdot 2.5 + 50$	m2	1017.500	
		RAZEM			1017.500
5.	KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	Krotność = 0.75 m2			
		$112 \cdot 2.5 + 275 \cdot 2.5 + 50$	m2	1017.500	
		RAZEM			1017.500
6.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2			
		$112 \cdot 2.5 + 275 \cdot 2.5 + 50$	m2	1017.500	
		RAZEM			1017.500
7.	Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5	grubości 7 cm	m3		
		$112 \cdot 0.5 \cdot 0.1 \cdot 2 + 275 \cdot 0.5 \cdot 0.1 \cdot 2$	m3	38.700	
		RAZEM			38.700
8.	Wykonanie studzienki ściekowej typowej lub murowanej z kratą ściekowa typową	szt			
		1 szt		1.000	
		RAZEM			1.000
9.	Ścieki z elementów betonowych	gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		50 m		50.000	
		RAZEM			50.000
10.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m			
		15 m		15.000	
		RAZEM			15.000
11.	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II	m3			
		$15 \cdot 0.3 \cdot 0.75$	m3	3.375	
		RAZEM			3.375

PRZEDMIAR ROBÓT

droga 127

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.	Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy	poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości popocza 0,50 m	300,00x 0,5x2 = 300 m2		
		300 m2		300.000	
		RAZEM			300.000

2. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i samosiejek wzdłuż drogi w rowach, na skarpach i poboczach średniej gęstości krzaków i podszycia 0,07 haha
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
3. KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm z odwozem na odległość do 3 km Krotność = 2 m
280 m 280.000
RAZEM 280.000
4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2
300*2.50+30 m2 780.000
RAZEM 750.000
5. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2
300*2.50+30 m2 780.000
RAZEM 780.000
6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2
300*2.50+30 m2 780.000
RAZEM 780.000
7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) m2
300*2.50+30 m2 780.000
RAZEM 750.000
8. Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0-31,3 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm m3
300*0.5*0.1*2 m3 30.000
RAZEM 30.000