

PRZEDMIARY ROBÓT – LIKWIDACJA SZKÓD POWODZIOWYCH 2011

ZADANIE I – droga 112725 D Proszowa - Kłopotnica

1. Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m m2
 $1100 \cdot 0.5 \cdot 2$ m2 1100.000
 RAZEM 1100.000
2. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm z odwozem na odległość do 3 km Krotność = 2 m
 1100 m 1100.000
 RAZEM 1100.000
3. Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 15 cm m2
 $1100 \cdot 3.0 + 50$ m2 3350.000
 RAZEM 3350.000
4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2
 $1100 \cdot 3.0 + 50$ m2 3350.000
 RAZEM 3350.000
5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) m2
 $1100 \cdot 3.0 + 50$ m2 3350.000
 RAZEM 3350.000
6. Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 7 cm m3
 $1100 \cdot 0.5 \cdot 0.1 \cdot 2$ m3 110.000
 RAZEM 110.000
7. Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 m2
 1100 m2 1100.000
 RAZEM 1100.000

ZADANIE II – droga 112711 D w miejscowości Kamień

1. Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m m2
 $700 \cdot 0.5 \cdot 2$ m2 700.000
 RAZEM 700.000
2. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm z odwozem na odległość do 3 km Krotność = 2 m
 300 m 300.000
 RAZEM 300.000
3. Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 20 cm Krotność = 1.25 m2
 $700 \cdot 3.0 + 50$ m2 2150.000
 RAZEM 2150.000
4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2
 $700 \cdot 3.0 + 50$ m2 2150.000
 RAZEM 2150.000

5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm
(warstwa ścieralna) m2
700*3.0+50 m2 2150.000
RAZEM 2150.000
6. Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 7 cm m3
700*0.5*0.1*2 m3 70.000
RAZEM 70.000
7. Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm
w ilości 8 dm3/m2 m2
700 m2 700.000
RAZEM 700.000

ZADANIE III – droga wewnętrzna 473 w Mirsku

1. Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m m2
120*0.5*2 m2 120.000
RAZEM 120.000
2. Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 22 cm
Krotność = 1.5 m2
120*3.0+15 m2 375.000
RAZEM 375.000
3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca) m2
120*3.0+15 m2 375.000
RAZEM 375.000
4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm
(warstwa ścieralna) m2
120*3.0+15 m2 375.000
RAZEM 375.000
5. Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 7 cm m3
120*0.5*0.1*2 m3 12.000
RAZEM 12.000
6. Powierzchniowe utrwalaanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm
w ilości 8 dm3/m2 m2
120 m2 120.000
RAZEM 120.000