

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1.1 Kominy					
1	Pozycja opisowa	Całość kominów na nieruchomości posiada objętość 7,581 m3. Remont dotyczy 0,749 m3 kominów co stanowi 9,8 % ilości ogólnej. Według Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1446/2012 z dnia 09.03.2012 udział Gminy Mirsk w nieruchomości wynosi 45 % i jest większy niż udział remontowanego elementu w całości tego elementu.	m ³		
d.1. 1		9.2*(0.8*0.4+1.26*0.4)	m ³	7.581	
				RAZEM	7.581
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1. 0310-02		(2.18+0.3)*0.8*0.4<w tym 1,3*0,4*0,8 ponad dachem klinkier>	m ³	0.794	
1				RAZEM	0.794
3	KNR-W 2-	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
d.1. 02 0515-01		<obróbka wokół komina>0.80*0.25*2+(0.40+0.25+0.25)*0.25*2	m ²	0.850	
1				RAZEM	0.850
1.2 Pokrycia dachowe					
4	Pozycja opisowa	Całość pokrycia dachowego na nieruchomości posiada powierzchnię 277,8 m2. Remont dotyczy 34,8 m2 dachu co stanowi 12,5 % ilości ogólnej. Według Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1446/2012 z dnia 09.03.2012 udział Gminy Mirsk w nieruchomości wynosi 45 % i jest większy niż udział remontowanego elementu w całości tego elementu.	m ²		
d.1. 2		16.40*10.74*1.4+2.56*9.04*1.35	m ²	277.833	
				RAZEM	277.833
5	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1. 01 0509-03		<przy kominie>0.40*0.80*2+0.40*1.0*2	m ²	1.440	
2		<nad częścią nowego węzła sanitarnego>3.85*9.04	m ²	34.804	
				RAZEM	36.244
6	KNR-W 4-	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki podwójnie w koronkę	m ²		
d.1. 01 0501-02		<przy kominie>0.40*0.80*2+0.40*1.0*2	m ²	1.440	
2				RAZEM	1.440
7	KNR-W 4-	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1. 01 0441-04		<nad częścią nowego węzła sanitarnego>3.85*9.04	m ²	34.804	
2				RAZEM	34.804
8	KNR-W 4-	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrybiana ponad 2 m2	m ²		
d.1. 01 0610-03		<nad częścią nowego węzła sanitarnego>3.85*9.04	m ²	34.804	
2				RAZEM	34.804
9	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
d.1. 0628-04		<nad częścią nowego węzła sanitarnego>3.85*9.04	m ²	34.804	
2				RAZEM	34.804
10	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1. 01 0545-04		9.04+<front>16.20	m	25.240	
2				RAZEM	25.240
11	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1. 01 0545-06		2.04*2+4.13*2	m	12.340	
2				RAZEM	12.340
12	KNR-W 4-	Rozebranie elementów więźb dachowych - krokwie zwykłe oraz murlaty	m ²		
d.1. 01 0441-07		3.85*9.04	m ²	34.804	
2 wycena indywidualna				RAZEM	34.804

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2- d.1. 02 0406-01 2	Murlaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.12*0.12*8.90+0.12*0.12*3.0*2	m ³ drew. m ³ drew.	 0.215	
				RAZEM	0.215
14	KNR-W 2- d.1. 02 0408-04 2	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.08*0.16*3.80*9	m ³ m ³	 0.438	
				RAZEM	0.438
15	KNR-W 2- d.1. 02 0409-01 2 analogia	Belki 10 x 16 z tarcicy nasyczonej 0.10*0.16*2.40*9	m ³ m ³	 0.346	
				RAZEM	0.346
16	KNR AT-09 d.1. 0103-03 2	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m 3.85*9.04	m ² m ²	 34.804	
				RAZEM	34.804
17	KNR AT-09 d.1. 0101-04 2	Łacenie - rozstaw łat 30 cm 3.85*9.04	m ² m ²	 34.804	
				RAZEM	34.804
18	KNR-W 2- d.1. 02 0513-04 2	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę 3.85*9.04	m ² m ²	 34.804	
				RAZEM	34.804
19	KNR 2-02 d.1. 0507-01 2	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku <pas okapowy>0.25*9.04	m ² m ²	 2.260	
				RAZEM	2.260
20	NNRNKB d.1. 202 0517- 2 03 wycena in- dywidualna	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo cynkowej półokrągłych o śr. 12 cm 9.04+16.2	m m	 25.240	
				RAZEM	25.240
21	NNRNKB d.1. 202 0519- 2 02 wycena in- dywidualna	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej okrągłych o śr. 10 cm 2.44*2+4.13*2	m m	 13.140	
				RAZEM	13.140
1.3 Roboty przygotowawcze					
22	KNR-W 4- d.1. 01 0348-02 3	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <ścianka w pomieszczeniu gospodarczym>0.37	m ³ m ³	 0.370	
				RAZEM	0.370
23	KNR-W 4- d.1. 01 0348-02 3 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Usunięcie wypełnienia ścianek o konstrukcji drewnianej na poddaszu <poddasze>5.93*2.40*0.18	m ³ m ³	 2.562	
				RAZEM	2.562
24	KNR-W 4- d.1. 01 0338-07 3	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <otwory pod nadproża>1.50*2+1.20+1.20*2	m m	 6.600	
				RAZEM	6.600
25	KNR 2-02 d.1. 0126-05 3	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1.50*3*2+1.20*3*3	m m	 19.800	
				RAZEM	19.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR-W 4- d.1. 01 0331-03 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych $1.0*2.10*0.35+1.10*2.10*0.65+1.10*2.10*0.47*2$	m ³		
			m ³	4.408	
				RAZEM	4.408
27	KNR-W 4- d.1. 01 0348-02 3	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <szczyty> $0.52*(2.12*1.5)/2+0.65*(2.12*1.5)/2$	m ³		
			m ³	1.860	
				RAZEM	1.860
28	KNR-W 2- d.1. 02 1036-04 3 wycena indywidualna	Rozebranie boazerii z paneli $1.40*(9.50*2+6.15*2)-(1.0*1.40+0.54*1.55*4)$	m ²		
			m ²	39.072	
				RAZEM	39.072
29	KNR-W 4- d.1. 01 1011-02 3	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami $2.05*0.55*0.73$	m ³		
			m ³	0.823	
				RAZEM	0.823
30	KNR 4-01 d.1. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. $9.50*6.15+2.0*3.10$	m ²		
			m ²	64.625	
				RAZEM	64.625
31	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <pom 1,5> $2.0*1.2+3.04*1.2$	m ²		
			m ²	6.048	
				RAZEM	6.048
32	KNR 4-01 d.1. 0108-11 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km $0.794+0.37+2.562+0.4125+4.408+1.86+(38.964*0.02)+0.823+(58.425*0.01)$	m ³		
			m ³	12.593	
				RAZEM	12.593
33	KNR 4-01 d.1. 0108-12 3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 31 $0.794+0.37+2.562+0.4125+4.408+1.86+(38.964*0.02)+0.823+(58.425*0.01)$	m ³		
			m ³	12.593	
				RAZEM	12.593
1.4 Roboty murewe					
34	KNR-W 4- d.1. 01 0304-01 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami $0.35*1.10*2.10+0.35*0.9*1.90$ $0.62*0.55*4.05+0.62*0.42*5.10+0.52*(1.70*1.70)/2+0.65*(1.57*1.75)/2-(0.25*0.25*8.90+0.25*0.25*2.41*2)$	m ³		
			m ³	1.407	
			m ³	3.496	
				RAZEM	4.903
35	KNR-W 4- d.1. 01 0304-01 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami <okna w pom.1,2 1,3> $0.65*0.52*0.4+0.45*0.52*0.4$	m ³		
			m ³	0.229	
				RAZEM	0.229
1.5 Roboty betonowe					
36	KNR-W 2- d.1. 02 0259-01 5	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie <wieniec> 0.012	t		
			t	0.012	
				RAZEM	0.012
37	KNR-W 2- d.1. 02 0259-02 5	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.059	t		
			t	0.059	
				RAZEM	0.059
38	KNR 2-02 d.1. 0213-13 5	Wierce w ścianach $0.25*0.25*8.9+0.25*0.25*2.41*2$	m ³		
			m ³	0.858	
				RAZEM	0.858

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 2-02 d.1. 0218-01 5	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
1.6 Stolarka drzwiowa					
40	KNR-W 4- d.1. 01 0353-04 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 4- d.1. 01 0353-05 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
42	KNR-W 4- d.1. 01 0320-02 6	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR-W 4- d.1. 01 0320-06 6	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w zewnętrznych ścianach z cegieł	m ²		
		1.0*2.10*2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
44	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.0*2.10+3*0.9*2.05	m ²	7.635	
				RAZEM	7.635
45	KNR-W 2- d.1. 02 1027-02 6	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		<drzwi zewnętrzne wejściowe>1.0*2.16	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
1.7 Tynki wewnętrzne					
46	KNR-W 2- d.1. 02 2009-02 7	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m ²		
		<parter>10.6	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
47	KNR 2-02 d.1. 2006-04 7	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		<parter>10.6	m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
48	KNR 0-14 d.1. 2012-03 7	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		<sala świetlicy>9.50*6.15	m ²	58.425	
				RAZEM	58.425
49	KNR 0-14 d.1. 2011-07 7	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		<sala świetlicy>6.15*(0.22+0.21+0.22)*2	m ²	7.995	
				RAZEM	7.995
50	KNR-W 4- d.1. 01 0701-05 7	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
		<świetlica>9.50*3.10*2+6.15*3.10*2	m ²	97.030	
		<pom 1.5>3.04*3.10+1.91*3.10	m ²	15.345	
		<pom gospodarcze>6.15*1.95*2+1.50*1.95+1.96*1.95+0.4*1.95	m ²	31.512	
				RAZEM	143.887
51	KNR-W 4- d.1. 01 0716-02 7	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		<świetlica>9.50*3.10*2+6.15*3.10*2	m ²	97.030	
		<pom 1.5>3.04*3.10+1.91*3.10	m ²	15.345	
		<pom gospodarcze>6.15*2.50*2+1.50*2.50+1.96*2.50+0.4*2.50+1.50*2.50*2+1.96*2.50*2-0.9*2.05*2	m ²	54.010	
				RAZEM	166.385

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-02 d.1. 2009-02 7	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <światlica>9.50*3.10*2+6.15*3.10*2 <pom 1.5>3.04*3.10+1.91*3.10 <pom gospodarcze>6.15*0.50*2+1.50*0.50+1.96*0.50+0.4*0.50+1.50*0.50*2+1.96*0.50*2	m ² m ² m ² m ²	 97.030 15.345 11.540	
				RAZEM	123.915
53	KNR-W 2- d.1. 02 2009-01 7	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach <poddasze rama konstrukcji drewnianej>5.93*2.40*4	m ² m ²	 56.928	
				RAZEM	56.928
54	KNR-W 2- d.1. 02 2008-03 7	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach <poddasze rama konstrukcji drewnianej>5.93*2.40*4	m ² m ²	 56.928	
				RAZEM	56.928
55	KNR 0-23 d.1. 2611-03 7 analogia	Dwukrotne gruntowanie emulsją ESCO FLUAT 9.50*1.25*2+6.15*1.25*2	m ² m ²	 39.125	
				RAZEM	39.125
56	KNR 0-26 d.1. 0642-02 7	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - wykonywane ręcznie 9.50*1.25*2+6.15*1.25*2	m ² m ²	 39.125	
				RAZEM	39.125
57	KNR 0-28 d.1. 2630-01 7 analogia	Tynk wygładzający Thermopal FS 33 9.50*1.25*2+6.15*1.25*2	m ² m ²	 39.125	
				RAZEM	39.125
1.8 Ściany działowe					
58	KNR 0-14 d.1. 2010-03 8	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 <pom 1.5>12.18	m ² m ²	 12.180	
				RAZEM	12.180
59	KNR 0-14 d.1. 2011-07 8	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - Obudowa biegu schodowego (1.2+1.2)*1.91	m ² m ²	 4.584	
				RAZEM	4.584
60	KNR-W 2- d.1. 02 0105-01 8	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegieł kratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg. <pom 1,1 1,2 1,3>1.96*2.5+1.50*2.5-0.9*2.05	m ² m ²	 6.805	
				RAZEM	6.805
61	KNR 2-02 d.1. 0829-06 8	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <pom1,2 1,2 1,3>18+11.98+11.59 <pom 1,5 jedna ściana>1.91*1.5+0.6*1.5*2	m ² m ² m ²	 41.570 4.665	
				RAZEM	46.235
1.9 Ściany zewnętrzne					
62	Pozycja d.1. opisowa 9	Całość elewacji nieruchomości posiada powierzchnię 375,595 m ² . Remont dotyczy 169,02 m ² elewacji co stanowi 45 % ilości ogólnej i jest równe udziałowi Gminy Mirsk w nieruchomości według Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1446/2012 z dnia 09.03.2012. <elewacja frontowa>16.08*(3.51+0.57) <elewacje szczytowe>[12.85*3.51+(12.85*3.6)/2+12.85*0.57]*2 <elewacja ogrodowa>16.08*7.18 <część modernizowana>2.97*(2.21+8.80+2.35)+(2.20*1.7)/2*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 65.606 151.116 115.454 43.419	
				RAZEM	375.595
63	KNR 4-01 d.1. 0726-02 9	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 9.2*(0.8*0.4+1.26*0.4)	m ² m ²	 7.581	
				RAZEM	7.581

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 0-28 d.1. 2630-06 9	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Demandit	m ²		
		169.02	m ²	169.020	
				RAZEM	169.020
1.10 Posadzki					
65	KNR 4-01 d.1. 0804-07 10	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		<pomieszczenia 1.1 1.2 1.3>10.33	m ²	10.330	
		<pomieszczenie 1,5>6.80	m ²	6.800	
				RAZEM	17.130
66	KNR 4-01 d.1. 0106-01 10 analogia	usunięcie warstwy żwiru w pomieszczeniach 1,1 1,2 1,3 w celu wykonania nowych warstw	m ³		
		<pomieszczenia 1.1 1.2 1.3>10.33*0.20	m ³	2.066	
				RAZEM	2.066
67	KNR-W 2- d.1. 02 1101-01 10	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		<pomieszczenia 1.1 1.2 1.3>10.33*0.15	m ³	1.550	
				RAZEM	1.550
68	NNRNKB d.1. 202 0618- 10 03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
		<pomieszczenia 1.1 1.2 1.3>10.33	m ²	10.330	
				RAZEM	10.330
69	KNR-W 2- d.1. 02 0608-03 10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		<pomieszczenia 1.1 1.2 1.3>10.33	m ²	10.330	
				RAZEM	10.330
70	KNR 2-02 d.1. 0607-01 10	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		<pomieszczenia 1.1 1.2 1.3>10.33	m ²	10.330	
				RAZEM	10.330
71	KNR 2-02 d.1. 1102-02 10	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		<pomieszczenia 1.1 1.2 1.3>10.33	m ²	10.330	
				RAZEM	10.330
72	KNR 2-02 d.1. 1102-03 10	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2	m ²		
		<pomieszczenia 1.1 1.2 1.3>10.33	m ²	10.330	
				RAZEM	10.330
73	KNR 2-02 d.1. 1118-01 10 R- 2 M - 2	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		<pomieszczenie 1.4>9.50*6.15	m ²	58.425	
		<pomieszczenie 1,5>6.80	m ²	6.800	
				RAZEM	65.225
74	KNR-W 2- d.1. 02 1109-04 10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		<pomieszczenia 1.1 1.2 1.3>10.33	m ²	10.330	
		<pomieszczenie 1,5>6.80	m ²	6.800	
		<pomieszczenie 1.4>9.50*6.15	m ²	58.425	
				RAZEM	75.555
75	KNR 2-02 d.1. 1120-01 10	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		55+9.5*2+6.15*2-(1.0+0.9+0.9)	m	83.500	
				RAZEM	83.500
76	KNR 2-02 d.1. 1120-02 10	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		55+9.5*2+6.15*2-(1.0+0.9+0.9)	m	83.500	
				RAZEM	83.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77	KNR 2-02 d.1. 1121-01 10	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		<nowe schody do świetlicy>4.63	m ²	4.630	
				RAZEM	4.630
78	KNR 2-02 d.1. 1121-03 10	Okładziny schodów z płytek 15x15 cm układanych na klej metodą kombi- nowaną schody zewnętrzne	m ²		
		<nowe schody do świetlicy>4.63	m ²	4.630	
				RAZEM	4.630
1.11 Izolacje stropu nad wc oraz ścian na poddaszu					
79	Pozycja d.1. opisowa 11	Całość stropów na nieruchomości posiada powierzchnię 75,55 m2. Re- mont dotyczy 17,13 m2 stropów co stanowi 22,7 % ilości ogólnej. Wed- ług Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1446/2012 z dnia 09.03.2012 udział Gminy Mirsk w nieruchomości wynosi 45 % i jest większy niż udział remontowanego elementu w całości tego elementu. 4.85+2.74+2.74+58.42+6.80	m ²		
			m ²	75.550	
				RAZEM	75.550
80	KNR-W 2- d.1. 02 2009-02 11	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m ²		
		<pom 1,1 1,2 1,3>4.85+2.74+2.74	m ²	10.330	
		<pomieszczenie 1,5>6.8	m ²	6.800	
				RAZEM	17.130
81	KNR 2-02 d.1. 2006-04 11	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		<pom 1,1 1,2 1,3>4.85+2.74+2.74	m ²	10.330	
		<pomieszczenie 1,5>6.8	m ²	6.800	
				RAZEM	17.130
82	KNR 2-02 d.1. 0613-03 11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		<pom 1,1 1,2 1,3>4.85+2.74+2.74	m ²	10.330	
				RAZEM	10.330
83	KNR 2-02 d.1. 0613-06 11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		<wypełnienie konstrukcji drewnianej ścian poddasze>5.93*2.40*2	m ²	28.464	
				RAZEM	28.464
84	KNNR 2 d.1. 0601-07 11 analogia	Izolacje paroszczelna z folii paroizolacyjnej	m ²		
		<strop nad sanitariatami i holem>10.33	m ²	10.330	
		<ścianki drewniane z okładziną GK poddasze>28.464	m ²	28.464	
				RAZEM	38.794
1.12 Malowanie					
85	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		<pom sanitariatów oraz holu>6.15*2.50*2+1.50*2.50+1.96*2.50+0.4* 2.50+1.50*2.50*2+1.96*2.50*2-0.9*2.05*2	m ²	54.010	
		<świetlica ściany>9.50*3.10*2+6.15*3.10*2	m ²	97.030	
		<pom 1,5 >3.04*3.10+1.9*3.10-<płytki>(1.91*1.5+0.6*1.5)	m ²	11.549	
				RAZEM	162.589
86	KNR-W 2- d.1. 02 1510-05 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<pom 1,1 1,2 1,3>4.85+2.74+2.74	m ²	10.330	
		<pom 1,5>3.04*3.10*2+1.91*3.10*2	m ²	30.690	
		<ścianki drewniane z okładziną GK poddasze>28.464*2	m ²	56.928	
				RAZEM	97.948
87	KNR-W 2- d.1. 02 1510-05 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		<sufity pom 1.4 ,1.5>6.8+9.5*6.15+0.25*6.15*4	m ²	71.375	
				RAZEM	71.375
1.13 Uszczelnienie istniejącego szamba					
88	Pozycja d.1. opisowa 13	Według Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1446/2012 z dnia 09.03.2012 udział Gminy Mirsk w nieruchomości wynosi 45 % i w takim udziale Gmina Mirsk ponosi koszty uszczelnienia istniejącego osadnika gnilnego. 45	%		
			%	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1. 0212-03					
13		<pokrywa szamba>15.4*0.15*45%	m ³	1.040	
				RAZEM	1.040
90	TZKNBK VII	Oczyszczanie ścian szczerkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych	m ²		
d.1. -232		- powierzchnia do 5 m2			
13	analogia	20*45%	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
91	KNR-W 2-	Uszczelnienie zbiornika wypełnienie ubytków	m ²		
d.1. 02 0603-01					
13		20*45%	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
92	KNR-W 2-	Uszczelnienie zbiornika - izolacja wewnętrzna	m ²		
d.1. 02 0603-02					
13		(2.20*1.5*2+7*1.5*2+7.0*2.20)*45%	m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
93	KNR-W 2-	Uszczelnienie zbiornika - izolacja styków elementów	m ²		
d.1. 02 0603-02					
13		11*45%	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
94	KNR-W 2-	Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie łącznie ze zbrojeniem	m ²		
d.1. 02 0217-02					
13		2.20*7.0*45%	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
1.14 Zagospodarowanie terenu plac utwardzony					
95	Pozycja	Całość powierzchni działki wynosi 1900 m2. Utwardzenie dotyczy 176 m2 powierzchni co stanowi 9,26 % ilości ogólnej. Według Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1446/2012 z dnia 09.03.2012 udział Gminy Mirsk w nieruchomości wynosi 45 % i jest większy niż udział remontowanego elementu w całości tego elementu.	m ²		
d.1. opisowa		1900	m ²	1900.000	
14				RAZEM	1900.000
96	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowcowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0201-01		88.0	m ³	88.000	
14				RAZEM	88.000
97	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1. 0104-03					
14		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
98	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm	m ²		
d.1. 0112-02					
14		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
99	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
d.1. 0401-01					
14		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
100	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1. 0502-04					
14		176	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
1.15 Ogrodzenie działki					
101	Pozycja	Całość ogrodzenia nieruchomości posiada długość 95 m. Remont dotyczy 42,75 mb ogrodzenia co stanowi 45 % ilości ogólnej. Według Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1446/2012 z dnia 09.03.2012 udział Gminy Mirsk w nieruchomości wynosi 45 % i jest równy udziałowi remontowanego elementu w całości tego elementu.	m		
d.1. opisowa		95	m	95.000	
15				RAZEM	95.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR-W 2- d.1. 02 1804-11 15	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		95*0.45	m	42.750	
				RAZEM	42.750
103	KNR-W 2- d.1. 02 1808-02 15	Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy około 6,4 m2 łącznie brama z furtka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45262500-6	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1	45262500-6	Kominy				
1	Pozycja d.1 opisowa .1	Całość kominów na nieruchomości posiada objętość 7,581 m3. Remont dotyczy 0,749 m3 kominów co stanowi 9,8 % ilości ogólnej. Według Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1446/2012 z dnia 09.03.2012 udział Gminy Mirsk w nieruchomości wynosi 45 % i jest większy niż udział remontowanego elementu w całości tego elementu.	m ³	9.2*(0.8*0.4+1.26*0.4) = 7.581	0.000	0.00
2	KNR 4-01 d.1 0310-02 .1	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	(2.18+0.3)*0.8*0.4<w tym 1,3*0,4*0,8 ponad dachem klin- kier> = 0.794	1581.055	1255.36
3	KNR-W 2- d.1 02 0515-01 .1	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m ²	<obróbka wokół komin>0.80*0.25*2+ (0.40+0.25+0.25)* 0.25*2 = 0.850	146.757	124.74
1.2	45261210-9	Pokrycia dachowe				
4	Pozycja d.1 opisowa .2	Całość pokrycia dachowego na nieruchomości posiada powierzchnię 277,8 m2. Remont dotyczy 34,8 m2 dachu co stanowi 12,5 % ilości ogólnej. Według Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1446/2012 z dnia 09.03.2012 udział Gminy Mirsk w nieruchomości wynosi 45 % i jest większy niż udział remontowanego elementu w całości tego elementu.	m ²	16.40*10.74*1.4+ 2.56*9.04*1.35 = 277.833	0.000	0.00
5	KNR-W 4- d.1 01 0509-03 .2	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	36.244	13.262	480.67
6	KNR-W 4- d.1 01 0501-02 .2	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę	m ²	<przy kominie> 0.40*0.80*2+0.40* 1.0*2 = 1.440	149.823	215.75
7	KNR-W 4- d.1 01 0441-04 .2	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie lat do 24 cm	m ²	<nad cześćcia nowego wezła sanitarnego>3.85*9.04 = 34.804	2.341	81.48
8	KNR-W 4- d.1 01 0610-03 .2	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrybiana ponad 2 m2	m ²	<nad cześćcia nowego wezła sanitarnego>3.85*9.04 = 34.804	1.821	63.38
9	KNR 4-01 d.1 0628-04 .2	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	<nad cześćcia nowego wezła sanitarnego>3.85*9.04 = 34.804	22.140	770.56
10	KNR-W 4- d.1 01 0545-04 .2	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	9.04+<front>16.20 = 25.240	3.902	98.49