

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.20*0.95*2.20	m ³ m ³	 2.508	
				RAZEM	2.508
2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1.20*0.95*2.20+1.20*0.60*0.30+6.50*0.60*0.30	m ³ m ³	 3.894	
				RAZEM	3.894
3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1.20*0.95*2.20+1.20*0.60*0.30+6.50*0.60*0.30	m ³ m ³	 3.894	
				RAZEM	3.894
4	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - wykop pod fundamentowanie kominka 1.20*0.60*0.30	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.216
5	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 1.20*0.60*0.30	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.216
6	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - wykop liniowy pod wentylację nawiewną do kominka 6.50*0.60*0.30	m ³ m ³	 1.170	
				RAZEM	1.170
7	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 6.50*0.30	m ² m ²	 1.950	
				RAZEM	1.950
8	KNR-W 2- 18 0408- 02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 6.50	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
9	KNR-W 2- 18 0421- 02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolana 45 stopni 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 6.50*0.30*0.60-0.60*0.10*6.5-6.50*3.14*0.08*0.08-6.50*0.60*0.10	m ³ m ³	 0.259	
				RAZEM	0.259
11	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m ² w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 6.50	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
12	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 6.50*0.60	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
13	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1.5 8	szt. szt.	 8.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
16	KNR 2-02 1305-09	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane z ogrzewaczem ty- pu KO-4 o 2 narożach kafle kwadratowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 2004-03	Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02. Analogia - obudowa ko- mory kominka 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
18	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 % 0.70	m ² m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
19	KNR 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 125 mm - udział kształtek do 35 % (5.50*2+5.60+4.6*2+2.90+1.25*2+3.30+1.20+3.20+1.60)*0.125* 3.14	m ² m ²	15.896	
				RAZEM	15.896
20	KNR 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wir- nikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator kominkowy KOM 800 III montowany na I pię- trze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do prze- wodów stalowych i aluminiowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (5.50*2+5.60+4.6*2+2.90+1.25*2+3.30+1.20+3.20+1.60+3.50)* 0.40*0.40	m ² m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - podłoży gipsowych z gruntowaniem (5.50*2+5.60+4.6*2+2.90+1.25*2+3.30+1.20+3.20+1.60+3.50)* 0.40*0.40	m ² m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
24	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za- prawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże beto- nowe) układany w tynku 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
27	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000