

PRZEDMIARY ROBÓT

ZADANIE I – droga 112707 D w Giebułtowie – likwidacja szkód powodziowych

- 1 Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m

275*0.5*2	m2	275.000
RAZEM		275.000
- 2 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm z odwozem na odległość do 3 km Krotność = 2 m

220 m	220.000	
RAZEM		220.000
- 3 Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 20 cm Krotność = 1.25 m2

220*3.0+(2*10)	m2	680.000
RAZEM		680.000
- 4 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki m2

55*3 m2	165.000	
RAZEM		165.000
- 5 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

55*3 m2	165.000	
RAZEM		165.000
- 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) m2

220*3.0+(2*10)+(2*10)+55.0*3	m2	865.000
RAZEM		865.000
- 7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) m2

220*3.0+(2*10)+(2*10)+55.0*3	m2	865.000
RAZEM		865.000
- 8 Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 7 cm m3

275*0.5*0.1*2	m3	27.500
RAZEM		27.500
- 9 Powierzchniowe utrwalenie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 m2

275 m2	275.000	
RAZEM		275.000

ZADANIE II – drogi wewnętrzne nr 347, 344 i 547 w Giebułtowie

- 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. km

0.120+0.0325	km	0.153
RAZEM		0.153
- 2 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.25 m2

30.0*3.0	m2	90.000
RAZEM		90.000
- 3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. m3

90.0*0.5	m3	45.000
RAZEM		45.000

4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
	120.0*2.7	m2	324.000
	RAZEM		324.000
5	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średnio 15 cm Krotność = 1.5	m3	
	(324-90+25)*0.15	m3	38.850
	RAZEM		38.850
6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	
	90	m2	90.000
	RAZEM		90.000
7	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	
	90	m2	90.000
	RAZEM		90.000
8	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2	
	90	m2	90.000
	RAZEM		90.000
9	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm ułożone na ławie betonowej z betonu B-15 w ilości 0,06m3 na 1 mb. m		
	22	m	22.000
	RAZEM		22.000
10	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	
	25	m	25.000
	RAZEM		25.000
11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75	m2	
	324+25	m2	349.000
	RAZEM		349.000
12	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	
	324+25	m2	349.000
	RAZEM		349.000
13	Wyrównanie poboczy niesprtem kamiennym zagęszczanym mechanicznie o grubości średnio 7 cm	m3	
	(100+8)*0.5*2*0.07	m3	7.560
	RAZEM		7.560
14	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2	
	(100+8)*0.5*2	m2	108.000
	RAZEM		108.000
15	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu na odcinku drogi 547	m2	
	55*2.5+32.5*3	m2	235.000
	RAZEM		235.000
16	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na odcinku drogi 547	m2	
	55*2.5+32.5*3	m2	235.000
	RAZEM		235.000
17	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) na odcinku drogi 547	m2	
	55*2.5+32.5*3	m2	235.000
	RAZEM		235.000

ZADANIE III – droga wewnętrzna 317 w Krobicy

- 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km
0.206 km 0.206
RAZEM 0.206
- 2 Plantowanie, ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu przy średniej szerokości pobocza 0,50 m m2
202.0*0.5*2 m2 202.000
RAZEM 202.000
- 3 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm z odwozem na odległość do 3 km Krotność = 2 m
220 m 220.000
RAZEM 220.000
- 4 Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. 15 cm m2
202*2.70+15 m2 560.400
RAZEM 560.400
- 5 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu - płyta na przepuście m2
3.5*3.20 m2 11.200
RAZEM 11.200
- 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
3.50*3.20 m2 11.200
RAZEM 11.200
- 7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 0.75 m2
202.0*2.70+15+11.20 m2 571.600
RAZEM 571.600
- 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) m2
202.0*2.70+15+11.20 m2 571.600
RAZEM 571.600
- 9 Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 grubości 22 cm m3
202*0.5*0.22*2 m3 44.440
RAZEM 44.440
- 10 Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 m2
202 m2 202.000
RAZEM 202.000