

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich ha
 0.026 ha 0.026
 RAZEM 0.026
2. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
 42.50+29.30+60.00+51.50+21.20+20.00+32.00+18.00+75.00 m 349.500
 RAZEM 349.500
3. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
 Obmiar: 2,20x11,50):2+(10,0x1,95)+(1,35x38,50)+(2,10x10,0)+(1,25x31,50)+(20,0x2,10)+(7
 5,0x1,30) = 12,65+19,50+51,975+21,0+39,375+42,00+97,50=284 m2 m2
 12.65+19.50+51.975+21.0+39.375+42.00+97.50 m2 284.000
 RAZEM 284.000
4. Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm m3
 7.50*0.90*0.20 m3 1.350
 RAZEM 1.350
5. Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych krawężników betonowych, płytek chodnikowych i płyty betonowej na odległość do 1 km m3
 15.728+14.20+1.35 m3 31.278
 RAZEM 31.278
6. Rozebranie chodników z kostki betonowej STAROBRUK - kostka do przełożenia - na podsypce piaskowej m2
 18.0*1.8 m2 32.400
 RAZEM 32.400
7. Koryto gł. 0,30 cm wykonywane dla części gruntowej i terenów zielonych - parking
 11,50 x 4,70 +(1,2 x 4,70):2 = 56,87 m2 - chodniki: 5,8x2,20+(3,0x2,2):2 +(2,80 x 11,00) +
 (5,0 x 18,0) + (2,20 x 11,50):2 + (10,00 x 1,95) + (2,10 x 10,00 + (21,20 x 1,80) + (20,0 x
 2,1) = 310,78 Krotność = 2 m2
 56.87+310.78 m2 367.650
 RAZEM 367.650
8. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
 349,50 pod krawężnik kamienny 21,20 pod krawężnik betonowy na stojąco 28,80 pod
 krawężnik betonowy na leżąco m
 349.5+21.20+28.80 m 399.500
 RAZEM 399.500
9. Rowki pod obrzeża trawnikowe 20 x 20 cm m
 2.40+2.0+10.60+2.0+7.50+21.20+16+32 m 93.700
 RAZEM 93.700
10. Wywóz ziemi z korytowania, oraz rowków pod krawężniki i obrzeża samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV m3
 367.65*0.3+29.952+1.874 m3 142.121
 RAZEM 142.121
11. Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem m3
 399.50*0.4*0.2+93.70*0.2*0.1 m3 33.834
 RAZEM 33.834
12. Krawężniki kamienne(granitowe) wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - krawężnik granitowy m
 349.50 m 349.500
 RAZEM 349.500
13. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na leżąco na wjazdach oraz wystające parking. m
 50.00 m 50.000
 RAZEM 50.000
14. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z wyp.spoin zaprawą cem. m
 193.70 m 193.700
 RAZEM 193.700

15. Wzmocnienie podbudowy niesortem bazaltowym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm na odcinkach po istniejącym chodniku Krotność = 0.83
m³
284.00*0.10 m³ 28.400
RAZEM 28.400
16. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 0.75 m²
367.65 m² 367.650
RAZEM 367.650
17. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m²
367.65 m² 367.650
RAZEM 367.650
18. Regulacja pionowa 6 szt. studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m³ m³
6*0.2 m³ 1.200
RAZEM 1.200
19. Układanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej POLBRUK kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m² m²
56.87 m² 56.870
RAZEM 56.870
20. Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej STAROBRUK gr. 8 cm - 21-50 elementów/m² m²
310.78+284.00 m² 594.780
RAZEM 594.780
2. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej STAROBRUK gr. 8 cm - 21-50 elementów/m² kostka z odzysku m²
18.0*1.80 m² 32.400
RAZEM 32.400
22. Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na ławie z betonu B-15 grubości 20 cm, 2 rzędy kostki m
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
23. Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na ławie z betonu B-15 dalsze 2 rzędy ponad 2 Krotność = 2 m
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
24. Ułożenie ścieków ulicznych odwodnienia liniowego - odprowadzenie wody z rynien budynków ściekiem liniowym z kratą stalową w ilości 6 szt (odwodnienie liniowe typ lekki z rusztem stalowym) i terenowych z prefabrykatów betonowych grub. 15 cm na podsypce piaskowej m
6.0*1.30 m 7.800
RAZEM 7.800
25. Wykonanie przyłącza kanalizacji studzienki burzowej z rur PE średnicy 160 mm m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie nawierzchni przy krawężnikach na szerokości średnio 25 cm i przy głębokości ubytku 8 cm. 349,50 x 0,25 = 87,375 m x 200 kg t
17.475 t 17.475
RAZEM 17.475
27. Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 7/9 cm na podsypce cementowo-piaskowej m²
0.55*19.50 m² 10.725
RAZEM 10.725