

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

191.0+101.0 m
292.000

RAZEM
292.000
2. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

430.60 m
430.600

RAZEM
430.600
3. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie m2

650.94 m2
650.940

RAZEM
650.940
4. Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych krawężników betonowych, obrzeża betonowego, kostki kamiennej nieregularnej i nawierzchni bitumicznej i betonowej na odległość do 1 km m3

26.038+17.52+10.335 m3
53.893

RAZEM
53.893
5. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

292.0+16.5 m
308.500

RAZEM
308.500
6. Rowki pod obrzeża trawnikowe

430.6 m
430.600

RAZEM
430.600
7. Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem m3

(292.0+16.50)*0.4*0.2+430.60*0.2*0.1 m3
33.292

RAZEM
33.292
8. Krawężniki kamienne(granitowe) wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - krawężnik granitowy m

292 m
292.000

RAZEM
292.000
9. Krawężniki betonowe na leżąco na wjazdach o wymiarach 15x30 cm z na podsypce cementowo-piaskowej m

16.50 m
16.500

RAZEM
16.500
10. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowejz wyp.spoin zaprawą cem. m

430.60 m
430.600

RAZEM
430.600
11. Wzmocnienie podbudowy niesortem bazaltowym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm m3

650.94*0.10 m3
65.094

RAZEM
65.094
12. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 m2

650.94 m2
650.940

RAZEM
650.940
13. Regulacja pionowa 3 szt. studni telekomunikacyjnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 m3

3*0.2 m3
0.600

RAZEM
0.600
14. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie nawierzchni przy krawężnikach. średnio na szerokości 25 cm przy gr ubytku 8 cm 292,00 x 0,25 = 73 m2 x 200 kg t

14.6 t
14.600

RAZEM
14.600