

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej, której zawartość ma stanowić:

1. Przedmiar robót – 2 kpl
2. Specyfikacje techniczne – 2 kpl.
3. Kosztorys inwestorski szczegółowy – 2 kpl
4. Projekt budowlany – 5 kpl
5. Projekt wykonawczy – 5 kpl
6. Projekty specjalistyczne – branżowe – po 5 kpl.
7. Dwa komplety całej dokumentacji na płycie CD.

Powyższe wytyczne zastosować odrębnie dla każdego zadania.

Zadania objęte wykonaniem powyższej dokumentacji projektowej dotyczą: „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Grudzy”, „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Kamieniu”, „Modernizacji budynku głównego i pomocniczego Szkoły Podstawowej w Rębiszowie”, „Adaptacji poddasza budynku A UMiG Mirsk na Archiwum”, „Budowy studni głębinowej wraz z budową przyłącza sieci dla świetlicy wiejskiej w Grudzy”.

Projekty muszą zawierać branże specjalistyczne takie jak: projekt wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji CO, instalacji elektrycznych.

Specyfikacje techniczne muszą zostać opracowane również dla: projektu wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji CO, instalacji elektrycznych.

Oferent ma obowiązek uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia łącznie z ostatecznymi decyzjami - pozwoleniami na budowę (jeżeli prace tego wymagają).

Wybrany Oferent przedstawi pisemną informację o konieczności lub jego braku uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, uzgodnień wraz z uzasadnieniem.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

W zakres opracowania dokumentacji technicznej przewidziane są następujące roboty budowlane dla poszczególnych zadań:

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRUDZY

1. Remont więźby dachowej, pokrycia, instalacji odgromowej wraz z obróbkami i wykończeniem w tym wymurowanie nowych kominów.
2. Wymiana tynków
3. Wymiana podłóg
4. Częściowa wymiana stolarki okiennej
5. Wymiana stolarki drzwiowej
6. Wykonanie wentylacji
7. Wykonanie drenażu opaskowego
8. Wykonanie izolacji pionowych fundamentów
9. Wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego
10. Wykonanie instalacji wod-kan wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości (szambo).
11. Wykonanie ocieplenia i elewacji wraz z gankiem i schodami
12. Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu
13. Koncepcję zagospodarowania terenu przy obiekcie należy uzgodnić z zamawiającym.
14. Wykonanie kompleksowego systemu grzewczego
15. Wykonanie systemu alarmowego.
16. Rozbiórka budynków gospodarczych – przybudówki – .
17. Wykonanie nowej klatki schodowej przybudowanej do budynku świetlicy.

W celu prawidłowej oceny stanu technicznego należy dokonać odkrycia elementów zakrytych.

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIENIU

1. Remont więźby dachowej oraz pokrycia wraz z obróbkami i wykończeniem w tym wymurowanie nowych kominów.
2. Wykonanie instalacji odgromowej
3. Wykonanie drenażu opaskowego
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
5. Wymiana tynków oraz podłóg
6. Wykonanie ocieplenia i elewacji
7. Wykonanie kompleksowego systemu grzewczego
8. Wykonanie instalacji wod-kan, kanalizacja podłączona do sieci miejskiej. Wymagany remont wewnętrzny instalacji wod-kan. Wykonanie przyłącza instalacji wodnej i urządzeń.
9. Wykonanie izolacji pionowych fundamentów.
10. Przeróbka linii napowietrznej energetycznej na przyłączy podziemne.
11. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
12. Wykonanie systemu alarmowego
13. Wykonanie instalacji wentylacji
14. Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu. Koncepcję zagospodarowania terenu przy obiekcie należy uzgodnić z zamawiającym.

W celu prawidłowej oceny stanu technicznego należy dokonać odkrycia elementów zakrytych.

MODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO I POMOCNICZEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RĘBISZOWIE

1. Remont więźby dachowej oraz pokrycia wraz z obróbkami i wykończeniem w tym wymurowanie nowych kominów.
2. Wykonanie instalacji odgromowej.
3. Wymiana instalacji wod-kan.
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
5. Wykonanie ocieplenia i elewacji.
6. Modernizacja istniejących toalet.
7. Wymiana tynków.
8. Wymiana podłóg.
9. Remont klatki schodowej.
10. Instalacja CO wraz z kotłownią i z siecią ciepłowniczą do budynku pomocniczego.
11. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów.
12. Wykonanie systemu alarmowego.
13. Wykonanie drenażu opaskowego.
14. Zagospodarowanie terenu.
15. Adaptacja poddasza na salę lekcyjną.

ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU A UMIG MIRSK NA ARCHIWUM

1. Remont więźby dachowej.
2. Wykonanie ocieplenia dachu.
3. Wykonanie tynków.
4. Wymiana podłóg.
5. Instalacja elektryczna.
6. Instalacja CO.
7. Wykonanie instalacji alarmowej (uzupełnienie istniejącej).
8. Stolarka drzwiowa.
9. Klimatyzacja wraz z salą posiedzeń i pomieszczeniami nr 9,10 i 11.

**BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA SIECI DLA
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRUDZY**

**Wszelkie uszczegółowienia i zapytania co do zawartości opracowania dokumentacji technicznej
należy uzgodnić z zamawiającym na etapie przygotowywania oferty.**