

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tablice rozdzielcze			
1 KNNR 5 d.1 0404-01		montaż tablicy TB	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Prace przygotowawcze			
2 KNNR 5 d.2 1209-11		Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 70 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
	11		otw.	11.000	
				RAZEM	11.000
3 KNNR 5 d.2 1207-03		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
	70		m	70.000	
				RAZEM	70.000
4 KNNR 5 d.2 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	266		m	266.000	
				RAZEM	266.000
5 KNNR 5 d.2 1208-03		Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
	70		m	70.000	
				RAZEM	70.000
6 KNNR 5 d.2 0301-11		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
	33		szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
3		osprzęt instalacyjny			
7 KNNR 5 d.3 0302-01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
	41		szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
8 KNNR 5 d.3 0302-05		Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9 KNNR 5 d.3 0302-06		Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10 KNNR 5 d.3 0306-02		Łączniki podtynkowy IP-20 10A, 10AX 250V~ jedno biegunowy schodowy podświetlany WPt-5HS	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 KNNR 5 d.3 0306-03		Łączniki podtynkowy IP-20 10A, 10AX 250V~ dwu biegunowy podświetlany WPt-11HS	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 KNNR 5 d.3 0306-03		Łączniki podtynkowy IP-20 10A, 10AX 250V~ jedno biegunowy podświetlany WPt-1HS	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 KNNR 5 d.3 0308-05		Gniazdo podtynkowe IP-44 16A 250V~ z klapką przezroczystą przydymianą GWP-132PH	szt.		
	13		szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
14 KNNR 5 d.3 0308-05		Gniazdo 3P+Z 16A/380V n.f.2124-620 bryzg.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 KNNR 5 d.3 0308-05		Grzejnik stalowy pokojowy wersja GE, kolor biały GE-580/1400 o mocy 1010 W	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16 KNNR 5 d.3 0308-05		Wentylatory łazienkowe pom.o wyd.pow.100-200 m3/h	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 KNNR 5 d.3 0308-05		Podgrzewacz elektryczny przepływowy wody - trójfazowy, ze sterowaniem elektronicznym KDE bonus electronic o mocy 12 kW, zasilanie 400 V	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 KNNR 5 d.3 0308-05		Podgrzewacz elektryczny przepływowy wody - jednofazowy ciśnieniowy zasilanie 230 V, EPO.D - amicus o mocy 4 kW	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Oprawy oświetleniowe			
19	KNNR 5 d.4 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5 d.4 0510-05	Oprawa przemysłowa szczelna OPK TCW060 2xTL-D36W HF IP65 z kloszem poliwęglanowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.4 0503-03	Kinkiet CLASSIC oprawa energooszczędna IP44	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Przewody i kable zasilające			
22	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
23	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
24	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x2,5 mm2, 750 V	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
26	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x4 mm2, 750 V	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6		połączenia wyrównawcze			
27	KNNR 5 d.6 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
28	KNNR 5 d.6 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem miejscowe połączenia wyrównawcze	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7		Pomiary			
29	KNNR 5 d.7 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNNR 5 d.7 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNNR 5 d.7 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNNR 5 d.7 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000