

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453100-3	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych o pow. do 3,0 m ²	m ²		
d.1	1019-04	1,25x1,84=2,30 2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
2	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. do 2,0 m ²	m ²		
d.1	1019-03	1,00x2,02=2,02 2.02	m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
3	KNR 4-01	Rozebrawanie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.	m ³		
d.1	0349-02	0,87x1,25=1,09 1.09	m ³	1.090	
				RAZEM	1.090
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.35	m	1.350	
				RAZEM	1.350
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych z tworzywa sztucznego	m		
d.1	0354-11	1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
6	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej.	m		
d.1	0331-08	Otwór drzwiowy pod nowe wyjście z budynku 2x2,70=5,40 5.40	m	5.400	
				RAZEM	5.400
7	TZKNBK IV	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w koźły. Oczyszczenie cegły i przygotowanie do zamurowania otworu drzwiowego	szt.		
d.1	571	700	szt.	700.000	
				RAZEM	700.000
2	45453000-7	Roboty murowe			
8	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - materiały z rozbiórki. Zmniejszenie otworu pod projektowane drzwi na zewnątrz budynku.	m ²		
d.2	0306-02	0,56x2,70x2=3,02 3.02	m ²	3.020	
				RAZEM	3.020
9	KNR 19-01	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów. Wykonanie podkładu betonowego pod projektowane schody i uzupełnienie podłoża pod par- kiet.	m ³		
d.2	0203-18	1,1x0,25x0,10=0,028 1,10x0,25x0,10=0,028 0.056	m ³	0.056	
				RAZEM	0.056
3	45421000-4	Montaż drzwi			
10	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane do drzwi EI30 dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.3	1015-01	1. 2x2,00 + 1,00=5,00 5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone. Skrzydło systemowe EI30	m ²		
d.3	1017-02	1. 2,02x1,00 = 2,02 2.02	m ²	2.020	
				RAZEM	2.020
12	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia. Projektowane dodatkowe wyjście na zewnątrz budynku. 2,70x1,00x1 = 2,70	m ²		
d.3	1023-12	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
4	45410000-4	Uzupełnienie tynków			
13	KNR 4-01	Grunтовanie powierzchni ceglanych na ścianach i na ościeżach zaprawą cementową. Szpryc cementowy pod tynk właściwy.	m ²		
d.4	0704-02	0,25 x (4 x 2,70 + 2 x 1,00) = 3,20 3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm.	m		
d.4	0708-02	1. $2 \times (2 \times 2,70 + 1,00) = 12,80$ 12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
5 45214210-5 Fundamenty i ściany pod prefabrykaty betonowe					
15	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym.	m ³		
d.5	0122-01	$1,50 \times 2,30 \times 1,00 = 3,45$ 3.45	m ³	3.450	
				RAZEM	3.450
16	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
d.5	0307-02	3.45	m ³	3.450	
				RAZEM	3.450
17	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym.	m ³		
d.5	1101-07	$1,50 \times 2,30 \times 0,10 = 0,345$ 0.345	m ³	0.345	
				RAZEM	0.345
18	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Podłoże z zagęszczonego piasku.	m ³		
d.5	1101-01	0.345	m ³	0.345	
				RAZEM	0.345
19	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu. $1,50 \times 2,10 \times 0,20 = 0,63$	m ³		
d.5	0205-01	63. płyta fundamentowa pod prefabrykat schodowy 0.63	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
20	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm.	t		
d.5	0290-02	$2 \times (1,40 \times 22 + 2,00 \times 18) \times 0,617 \text{ kg} = 84,89 \text{ kg}$ 0.085	t	0.085	
				RAZEM	0.085
21	NNRNB	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.	m ³		
d.5	202 0136-02	$(1,40 + 1,40) \times 1,10 \times 0,24 = 0,740$ $1,40 \times 0,24 \times 0,75 = 0,252$ 0.992	m ³	0.992	
				RAZEM	0.992
22	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.	m ²		
d.5	0602-01	$1,50 \times 2,10 - (1,40 \times 0,24) \times 3 = 2,14$ 2.14	m ²	2.140	
				RAZEM	2.140
23	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.5	0602-02	2.14	m ²	2.140	
				RAZEM	2.140
24	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.	m ²		
d.5	0603-01	$(1,50 \times 2,10) \times 0,20 \times 2 + (1,4 + 0,24) \times 6 \times 0,75 = 7,38$ 7.38	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
25	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.5	0603-02	7.38	m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
26	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli - kat.gr.III. Zasypanie wykopu po wykonaniu fundamentu i ścian podziemia.	m ³		
d.5	0502-02	$1,70 \times 2,10 \times 0,67 = 2,392$ 2.392	m ³	2.392	
				RAZEM	2.392
27	KNR 2-02	element prefabrykowany firmy Buerkle - bieg schodowy	elem.		
d.5	0307-03	1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 45450000-6 Elementy ślusarskie					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.6	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane. $2,30 \times 2 = 4,60$ 4.60	m m	 4.600	 4.600
				RAZEM	4.600
7	45450000-6	Chodnik z kostki betonowej			
29 d.7	KNR 0-11 0320-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. $2,36 \times 5,00 = 11,80$ 11.80	m ² m ²	 11.800	 11.800
				RAZEM	11.800
8	45442100-8	Malowanie ścian i sufitów			
30 d.8	KNR-W 2-02 1505-03	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity. 52.44	m ² m ²	 52.440	 52.440
				RAZEM	52.440
31 d.8	KNR-W 2-02 1505-06	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany. $(5,94 + 8,39) \times 2 \times 3,10 = 88,85$ 88.85	m ² m ²	 88.850	 88.850
				RAZEM	88.850
9	45500000-2	Wywiezienie gruzu i odpadów			
32 d.9	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 3.80	m ³ m ³	 3.800	 3.800
				RAZEM	3.800
33 d.9	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 3.80	m ³ m ³	 3.800	 3.800
				RAZEM	3.800