

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek główny roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	(1.05+1.45)*2*0.90+(1.05*2+1.44)*0.90+(1.05*2+1.60)*0.90*2+(1.08*2+1.60)*0.90*2	m ²	21.114	
				RAZEM	21.114
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(1.05+1.45)*2*1.35+(1.05*2+1.44)*1.35+(1.05*2+1.60)*1.35*2+(1.08*2+1.60)*1.35*2	m ²	31.671	
				RAZEM	31.671
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	(1.20+0.20)*2.25*3	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	(1.05*1.45)+(1.05*1.44)+(1.05*0.83)*2+(0.70*1.08)*4+0.60*0.15*8+5.40*0.80*2	m ²	17.162	
				RAZEM	17.162
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
d.1	0233-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-02	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm ³	szt.		
d.1	0144-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-03	6*1.25*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1	0338-03	5.5+2.25	m	7.750	
				RAZEM	7.750
2		Budynek główny roboty budowlane			
14	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.2	0306-02	3.30*2.25*2-0.90*2.00*4	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
15	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.2	0803-02	(1.05*1.45)+(1.05*1.44)+(1.05*1.60)+5.38*0.80+0.80*0.12*3+(1.60*1.08)*2+5.38*0.80+0.80*0.12*2	m ²	17.259	
				RAZEM	17.259

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2 pod okładziny z glazury (1.05+1.45)*2*2.25+(1.05+1.44)*2*2.25+(1.05+1.60)*2*2.25+(1.08+1.60)*2*2.25*2-0.90*2.00*5	m ² m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
18	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 w na nowych ściankach w przedsionku wc 5.38*2.25+3.25*2.25-0.90*2.00*5	m ² m ²	10.418	
				RAZEM	10.418
19	NNRNKB d.2 202 2802-03	(z. VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm (1.05+1.45)*2*2.25+(1.05+1.44)*2*2.25+(1.05+1.60)*2*2.25+(1.08+1.60)*2*2.25*2-0.90*2.00*5	m ² m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
20	NNRNKB d.2 202 2805-03	(z. VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (1.05*1.45)+(1.05*1.44)+(1.05*1.60)+5.38*0.80+0.80*0.12*3+(1.60*1.08)*2+5.38*0.80+0.80*0.12*2	m ² m ²	17.259	
				RAZEM	17.259
21	KNR-W 2- d.2 02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane - obejmujące do ściany gr 16 cm 0.80*2.00*5	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR-W 2- d.2 02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 z klamką i zamkiem łazienkowym oraz kratką wentylacyjną fabrycznie wykończone 0.80*2.00*5+0.60*2.00	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
23	KNR 4-01 d.2 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) w szatni i przedsionkach Wc 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.38*2+3.97*2+4.10*2)*2.44+9.79*4.10	m ² m ²	105.775	
				RAZEM	105.775
25	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 105.75	m ² m ²	105.750	
				RAZEM	105.750
26	KNR-W 2- d.2 02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - zabudowa rur 0.15*2*(2.44+3.4)	m ² m ²	1.752	
				RAZEM	1.752
3		Budynek główny roboty sanitarne			
27	KNR-W 2- d.3 15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3.40*2	m m	6.800	
				RAZEM	6.800
28	KNR-W 2- d.3 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.40+2.44+0.60*4+1.50	m m	9.740	
				RAZEM	9.740
29	KNR-W 2- d.3 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR-W 2- d.3 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR-W 2- d.3 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 2- d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" w tym jedna dla małych dzieci przedszkolnych 5	kpl. kpl.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 2- d.3 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	5.000
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR-W 2- d.3 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5.40*2+2.44+1.00*5	m	18.240	
				RAZEM	18.240
35	KNR-W 2- d.3 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpialnych, baterii, podgrzewaczy elektrycznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5+5	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR-W 2- d.3 15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR-W 2- d.3 15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody podgrzewacz przepływowy	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR-W 2- d.3 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		105.775	m ²	105.775	
				RAZEM	105.775