

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budynek pomocniczy roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	(1.04+1.80)*2*2.40-0.70*2.50+(1.05+1.50)*2*2.74-0.70*2.05	m ²	24.421	
				RAZEM	24.421
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	(1.04*1.08)+(1.05*1.50)	m ²	2.698	
				RAZEM	2.698
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm	szt.		
d.1	0233-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-02	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm ³	szt.		
d.1	0144-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-03	1.03+1.50+1.05+1.80	m	5.380	
				RAZEM	5.380
10	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1	0338-03	1.00*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Budynek pomocniczy roboty budowlane			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.2	0803-02	(1.04*1.08)+(1.05*1.50)	m ²	2.698	
				RAZEM	2.698
12	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² pod okładziną z glazury	m ²		
d.2	0715-01	(1.04+1.80)*2*2.00-0.70*2.50+(1.05+1.50)*2*2.00-0.70*2.05	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
13	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² w na nowych ściankach w przedsionku wc	m ²		
d.2	0716-01	(1.04+1.80)*2*0.40+(1.05+1.50)*2*0.74	m ²	6.046	
				RAZEM	6.046
14	NNRNKB	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.2	202 2802-03	(1.04+1.80)*2*2.00-0.70*2.50+(1.05+1.50)*2*2.00-0.70*2.05	m ²	18.375	
				RAZEM	18.375
15	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
d.2	202 2805-03	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane regulowane - obejmujące do ściany gr 16 cm	m ²		
d.2	02 1026-01	0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
17	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² z klamką i zamkiem łazienkowym oraz kratką wentylacyjną fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	02 1022-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
18	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
d.2	1209-02	o powierzchni do 1.0 m ² 0.66*1.30*2*2.50	m ²	4.290	
				RAZEM	4.290
19	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.2	1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.38*2+3.97*2+4.10*2)*2.44+9.79*4.10	m ²	105.775	
				RAZEM	105.775
20	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.2	1202-08	(1.04*1.08)+(1.05*1.50)	m ²	2.698	
				RAZEM	2.698
21	KNR-W 2-	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym	m ²		
d.2	02 2005-01	pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - zabudowa rur (0.20+0.20)*2.40+2.74	m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
22	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.2	02 1510-01	tynków gładkich (1.04+1.80)*2*0.40+(1.05+1.50)*2*0.74+(1.04*1.08)+(1.05*1.50)	m ²	8.744	
				RAZEM	8.744
3		Budynek pomocniczy roboty sanitarne			
23	KNR-W 2-	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-	m		
d.3	15 0203-03	nątrz budynków o połączeniach wciskowych 3.40*2	m	6.800	
				RAZEM	6.800
24	KNR-W 2-	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.3	15 0208-01	mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.05+1.6+1.04+1.40	m	5.090	
				RAZEM	5.090
25	KNR-W 2-	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą-	podej.		
d.3	15 0211-03	czeniach wciskowych 2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-	podej.		
d.3	15 0211-01	czeniach wciskowych 2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
d.3	15 0230-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.3	15 0233-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	15 0137-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR-W 2-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o	m		
d.3	15 0112-01	połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.40+1.05+1.6+2.7+1.05+1.60	m	10.400	
				RAZEM	10.400
31	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do	szt.		
d.3	15 0116-01	zaworów czepalnych, baterii, podgrzewaczy elektrycznych o śr. zewnętrz- nej 20 mm 2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do	szt.		
d.3	15 0116-06	płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-	Urządzenia do podgrzewania wody podgrzewacz przepływowy	kpl.		
d.3	15 0143-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000