

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453100-8	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m ²	m ²		
d.1	1019-03	0,98x2,17=2,127 0,90x2,03=1,827 3.954	m ²	3.954	
				RAZEM	3.954
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wap1,00x2,	m ³		
d.1	0349-02	23x0,74=1,650 1.650	m ³	1.650	
				RAZEM	1.650
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² . drzwi do piwnicy oraz nieużywane drzwi do pom.1/1	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. do 3.0 m ² . Demontaż drzwi	m ²		
d.1	1019-04	0,98x2,17=2,127 0,90x2,03=1,827 3.954	m ²	3.954	
				RAZEM	3.954
5	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej.	m		
d.1	0331-08	Otwór drzwiowy pod nowe wyjście z budynku 2x2,23=4,46 4.46	m	4.460	
				RAZEM	4.460
6	TZKNBK IV -	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w koźły. Oczyszczenie cegły i przygotowanie do zamurowania otworu drzwiowego	szt.		
d.1	571	650	szt.	650.000	
				RAZEM	650.000
2	45453000-7	Roboty murowe			
7	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - materiały z rozbiórki, pod projektowane drzwi na zewnątrz budynku.	m ²		
d.2	0306-02	z.sz. 2.5.	m ²	3.300	
	9907-01	0,74x2,23x2=3,30 3.30			
				RAZEM	3.300
8	KNR 19-01	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów. Wykonanie podkładu betonowego pod projektowane schody i uzupełnienie podłoża pod terakotę.	m ³		
d.2	0203-18	1,1x0,25x0,10=0,028 1,10x0,42x0,10=0,046 0.074	m ³	0.074	
				RAZEM	0.074
3	45421000-4	Montaż drzwi			
9	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane do drzwi EI30 dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.3	1015-01	1.(2x2,00 + 0,90)x2=9,80. 9.80	m	9.800	
				RAZEM	9.800
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone. Skrzydło systemowe EI30	m ²		
d.3	1017-02	1, 2x2,00x0,90 = 3,60 3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
11	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia. Projektowane dodatkowe wyjście na zewnątrz budynku. 2,70x1,00x1 = 2,70	m ²		
d.3	1023-12	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
4	45410000-4	Uzupełnienie tynków			
12	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych na ścianach i na ościeżach zaprawą cementową. Szpryc cementowy pod tynk właściwy.	m ²		
d.4	0704-02	0,25 x (2 x 2,23 + 1,00) = 1,365 0,42 x (2 x 2,23 + 1,00) = 2,263 0,15x(2x2,00+0,90)x2x2=2,94 6.568	m ²	6.568	
				RAZEM	6.568

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm. 1. $2 \times (2 \times 2,23 + 1,00) = 10,9$ 2. $(2 \times 2,00 + 1,00) \times 2 \times 2 = 20,00$ 30,90	m m	 30.900	
				RAZEM	30.900
14	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości ponad 40 cm. ($2 \times 2,23 + 1,00$) = 5,46 5,46	m m	 5.460	
				RAZEM	5.460
5 45214210-5 Fundamenty i ściany pod prefabrykaty betonowe					
15	KNR 2-01 d.5 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym. $2,40 \times 4,60 \times 1,58 = 17,443$ 17,443	m ³ m ³	 17.443	
				RAZEM	17.443
16	KNR 2-01 d.5 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 17,443	m ³ m ³	 17.443	
				RAZEM	17.443
17	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. $1,70 \times 3,10 \times 0,10 = 0,527$ 0,527	m ³ m ³	 0.527	
				RAZEM	0.527
18	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Podłoże z zagęszczonego piasku. 0,527	m ³ m ³	 0.527	
				RAZEM	0.527
19	KNR 2-02 d.5 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu. $1,70 \times 3,10 \times 0,20 = 1,054$. płyta funadmentowa pod prefabrykat schodowy 1,054	m ³ m ³	 1.054	
				RAZEM	1.054
20	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm. $2 \times (1,60 \times 32 + 3,00 \times 18) \times 0,617 \text{ kg} = 129,82 \text{ kg}$ 0,130	t t	 0.130	
				RAZEM	0.130
21	NNRNKB d.5 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. ($1,50 + 1,40$) $\times 2,10 \times 0,24 = 1,462$ $1,40 \times 0,24 \times 1,58 = 0,531$ 1,993	m ³ m ³	 1.993	
				RAZEM	1.993
22	KNR 2-02 d.5 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. $1,60 \times 3,10 - 1,50 \times 0,24 - 1,4 \times 0,24 \times 2 = 3,93$ 3,93	m ² m ²	 3.930	
				RAZEM	3.930
23	KNR 2-02 d.5 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 3,93	m ² m ²	 3.930	
				RAZEM	3.930
24	KNR 2-02 d.5 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. ($1,70 \times 2 + 3,10 \times 2$) $\times 0,20 + (1,50 \times 2 + 0,24 \times 2 + 1,40 \times 2 + 0,24 \times 2) \times 1,58 + (1,40 \times 2 + 0,24 \times 2) \times 1,58 = 17,78$ 17,78	m ² m ²	 17.780	
				RAZEM	17.780
25	KNR 2-02 d.5 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 17,78	m ² m ²	 17.780	
				RAZEM	17.780
26	KNR 2-01 d.5 0502-02	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli - kat.gr.III. Zasypywanie wykopu po wykonaniu fundamentu i ścian $17,443 - 0,527 - 0,527 - 1,993 = 14,396$ 14,396	m ³ m ³	 14.396	
				RAZEM	14.396

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-02 d.5 0307-03	element prefabrykowany firmy Buerkle - bieg schodowy	elem.		
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	45450000-6	Elementy ślusarskie			
28	KNR 2-02 d.6 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami	m		
		1,65 + 3,35 + 1,60 + 0,20 = 6,80	m	6.800	
		6.80		RAZEM	6.800
7	45450000-6	Chodnik z kostki betonowej			
29	KNR 0-11 d.7 0320-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²		
		3,00x3,50=10,50	m ²	10.500	
		10.50		RAZEM	10.500
8	45442100-8	Malowanie ścian i sufitów			
30	KNR-W 2-02 d.8 1505-03	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity.	m ²		
		48,39+7,43 +6,51 +3,73+11,32+7,43 + 25,13=109,94	m ²	109.940	
		109.94		RAZEM	109.940
31	KNR-W 2-02 d.8 1505-06	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany.	m ²		
		(5,94 +4,40 +1,02 +4,55 +4,92 + 8,95)x3,20 =95,296	m ²	125.296	
		poprawki malarskie po osadzonych ościeżnicach 30,00			
		125.296		RAZEM	125.296
9	45500000-2	Wywiezienie gruzu i odpadów			
32	KNR-W 4-01 d.9 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.	m ³		
		14,396 + 1,50 = 15,896	m ³	15.896	
		15.896		RAZEM	15.896
33	KNR-W 4-01 d.9 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	615.896	
		615.896		RAZEM	615.896
10	45450000-6	Obłożenie stropów płytami G-K			
34	KNR 2-02 d.10 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		109.94	m ²	109.940	
				RAZEM	109.940
35	KNR 2-02 d.10 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych	m ²		
		- dodatek za drugą warstwę płyt	m ²	109.940	
		109.94		RAZEM	109.940