
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku przy pl. Wolności 13 w Mirsku
ADRES INWESTYCJI : Plac Wolności 13, 59-630 Mirsk
INWESTOR : Gmina Mirsk
ADRES INWESTORA : Pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Nowik
DATA OPRACOWANIA : 21 październik 2016

Poziom cen : III KW 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 październik 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Przy Placu Wolności 13 w Mirsku					
1		Wymiana pokrycia dachu (dachówka ceramiczna zakładkowa)			
1	KNR 202-0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 40 x 60 mm o rozstawie łat do 16 cm. 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2	KNR 202-0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 30 x 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm - kontrłaty 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNR 202-0607-01	Ułożenie wiatroizolacji z folii wiatrostop 1107000R na połaci dachu 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNNR d.1 N002-0403-010	Wykonanie podbitki okapów z desek struganych gr 19 mm - deski szerokości 15 cm, z zakładem 15 mm 54*0.38	m ²		
			m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
6	KNR 401-0627-05	Impregnacja grzybobójcza krawędziaków i desek metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi 20.52 + 15.00	m ²		
			m ²	35.520	
				RAZEM	35.520
7	PKZ 1915-d.1 0601-0510	Bejcowanie w kolorze wg projektu powierzchni drewnianych 20.52	m ²		
			m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
8	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm 8.00	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-02 d.1 0506-04	Obrobienie podpór(k)sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 d.1 0513-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm - obróbki kominów spalinowych i wentylacyjnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 d.1 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 45.00	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR-W 2-d.1 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 15.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR-W 2-d.1 02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 15.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	NNRNKB d.1 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną 15.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR K-05 d.1 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieznego z płotkiem 46.0	m		
			m	46.000	
				RAZEM	46.000