


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1 KNNR 5		demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1 1004-02		1682	szt.	1682.000	
				RAZEM	1682.000
2 KNNR 5		demontaż wysięgników rurowych	szt.		
d.1 1002-02		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3 KNNR 5		demontaż słupów oświetleniowych. Plac Wolności ul. Betleja i Al. Wojska	szt.		
d.1 1001-02		Polskiego	szt.	45.000	
		45		RAZEM	45.000


UWAGA DLA WYKONAWCY:

1. Demontowane oprawy z terenu sołectwa Przeczница oraz obwodów Rębiszów I i II w ilości 198 szt. – zostaną przekazane Zamawiającemu – magazyn ZGKiM w Mirsku ul. Mickiewicza 38.
2. Pozostałe oprawy Wykonawca zutylizuje na własny koszt.
3. Słupy ozdobne z ul. Betleja szt. 3 zostaną przekazane jak w pkt 1.
4. Pozostałe słupy zdemontowane z Pl. Wolności i Al. Wojska Polskiego – wykonawca dostarczy do skupu złomu w Mirsku – pozyskane środki stanowią dochód Gminy Mirsk.

INSPEKTOR
ds. drogownictwa

mgr Andrzej Domin



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MONTAŻ OPRAW LED			
1 KNNR 5		montaż opraw ledowych 28 W na wysięgniku	szt.		
d.1 1004-02		616	szt.	616.000	
				RAZEM	616.000
2 KNNR 5		montaż opraw ledowych 37 W na wysięgniku	szt.		
d.1 1004-02		755	szt.	755.000	
				RAZEM	755.000
3 KNNR 5		montaż opraw ledowych 55 W na wysięgniku	szt.		
d.1 1004-02		251	szt.	251.000	
				RAZEM	251.000
4 KNNR 5		montaż opraw ledowych parkowych 37 W	szt.		
d.1 1004-02		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
5 KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy stylizowa-	szt.		
d.1 1004-02		ne moc do 40 W	szt.	46.000	
		46		RAZEM	46.000

INSPEKTOR
 ds. drogownictwa

 mgr Andrzej Domin



N. 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PLAC WOLNOŚCI			
1	KNNR 5 d.1 0905-01	demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km.prz ew.		
		0.030	km.prz ew.	0.030	
				RAZEM	0.030
2	KNNR 5 d.1 0719-10	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 460	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
3	KNNR 5 d.1 0720-04	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 460	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
4	KNNR 5 d.1 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
5	KNNR 5 d.1 0720-02	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 460 x 0.4 x 0.7	m ³		
		129	m ³	129.000	
				RAZEM	129.000
7	KNNR 5 d.1 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		129	m ³	129.000	
				RAZEM	129.000
8	KNNR 5 d.1 0723-01	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych Arota KR 50	m		
		520	m	520.000	
				RAZEM	520.000
10	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		530	m	530.000	
				RAZEM	530.000
11	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli YAKY 4 X 25 mm ² w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		550	m	550.000	
				RAZEM	550.000
12	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
13	KNNR 5 d.1 0411-07	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m ³ pod słupy oświetleniowe	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNNR 5 d.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy stylizowane ozdobne	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
15	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
16	KNNR 5 d.1 1004-02	montaż opraw ledowych stylizowanych o mocy do 40 W	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
17	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 4 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	26.000	
		26			
				RAZEM	26.000
18	NZ201/03 d.1 cena zakładowa	Pomiary elektryczne	szt		
		46	szt	46.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NZ201/03	Inwentaryzacja geodezyjna	m	RAZEM	46.000
d.1	cena zakładowa	500	m	500.000	
				RAZEM	500.000

UWAGA DLA WYKONAWCY:

Oprawy oświetleniowe wycenione w przedmiarze nr 2 - należy przyjąć wartość 0,00 zł.

INSPEKTOR
ds. drogownictwa

mgr Andrzej Domin



N₄

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WOJSKA POLSKIEGO			
1 KNNR 5 d.1 1004-02		demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
	65		szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
2 KNNR 5 d.1 1002-02		demontaż wysięgników rurowych	szt.		
	22		szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3 KNNR 5 d.1 0904-01		demontaż przewodów niez izolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn	km/1 przew		
	2.600		km/1 przew	2.600	
				RAZEM	2.600
4 KNNR 5 d.1 0905-01		demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km.prz ew.		
	0.480		km.prz ew.	0.480	
				RAZEM	0.480
5 KNNR 5 d.1 0719-10		Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
	1150		m ²	1150.000	
				RAZEM	1150.000
6 KNNR 5 d.1 0720-04		Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
	1150		m ²	1150.000	
				RAZEM	1150.000
7 KNNR 5 d.1 0721-01		Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m		
	300		m	300.000	
				RAZEM	300.000
8 KNNR 5 d.1 0720-02		Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubości 3 cm	m ²		
	75		m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
9 KNNR 5 d.1 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 2530 x 0.4 x 0,7	m ³		
	708.4		m ³	708.400	
				RAZEM	708.400
10 KNNR 5 d.1 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
	708		m ³	708.000	
				RAZEM	708.000
11 KNNR 5 d.1 0723-01		Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
	80		m	80.000	
				RAZEM	80.000
12 KNNR 5 d.1 0705-01		Ułożenie rur osłonowych Arota KR 50	m		
	2600		m	2600.000	
				RAZEM	2600.000
13 KNNR 5 d.1 0907-06		Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
	2660		m	2660.000	
				RAZEM	2660.000
14 KNNR 5 d.1 0713-02		Układanie kabli YAKY 4 X 25 mm ² w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
	2820		m	2820.000	
				RAZEM	2820.000
15 KNNR 5 d.1 0726-10		Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
	152		szt.	152.000	
				RAZEM	152.000
16 KNNR 5 d.1 0411-07		Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m ³ pod słupy oświetleniowe	szt.		
	76		szt.	76.000	
				RAZEM	76.000
17 KNNR 5 d.1 1001-02		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 8 m.	szt.		
	69		szt.	69.000	
				RAZEM	69.000
18 KNNR 5 d.1 1001-02		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych	szt.		
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.		
		69	szt.	69.000	
				RAZEM	69.000
20	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych dwuramiennych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.1 1004-02	montaż opraw ledowych 55 W na wysięgniku	szt.		
		62	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
23	KNNR 5 d.1 1004-02	montaż opraw ledowych parkowych 37 W	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	69.000	
		69		RAZEM	69.000
25	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 4 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
26	NZ201/03 d.1 cena zakładowa	Pomiary elektryczne	szt		
		152	szt	152.000	
				RAZEM	152.000
27	NZ201/03 d.1 cena zakładowa	Inwentaryzacja geodezyjna	m		
		2600	m	2600.000	
				RAZEM	2600.000

UWAGA DLA WYKONAWCY:

Oprawy oświetleniowe wycenione w przedmiarze nr 2 - należy przyjąć wartość 0,00 zł.

INSPEKTOR
ds. drogownictwa

mgr Andrzej Domin



No 5

GMINA MIRSK
 39 - 630 Mirsk, Pl. Wolności 39
 woj. dolnośląskie
 tel. 647 04 40, fax 647 04 69
 REGON 220821693 NIP 616-10-08-487

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		UL.BETLEJA			
1 KNNR 5 d.1 0411-07		Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod słupy oświetleniowe	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2 KNNR 5 d.1 1001-02		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 8 m.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3 KNNR 5 d.1 1002-02		Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4 KNNR 5 d.1 1004-02		montaż opraw ledowych 55 W na wysięgniku	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5 KNNR 5 d.1 1003-02		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
6 NZ201/03 d.1 cena zakładowa		Pomiary elektryczne	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

UWAGA DLA WYKONAWCY:

Oprawy oświetleniowe wycenione w przedmiarze nr 2 - należy przyjąć wartość 0,00 zł.

INSPEKTOR
ds. drogownictwa

mgr Andrzej Domin



1/6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OGRODOWA KWIATOWA			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 20 x 0.4 x 0,7	m ³		
d.1	0701-02	6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych Arota KR 50	m		
d.1	0705-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNNR 5	Układanie kabli YAKY 4 X 25 mm ² w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0713-02	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-10	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn	szt.		
d.1	0906-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	NZ201/03	Pomiary elektryczne	szt		
d.1	cena zakładowa	20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
9	NZ201/03	Inwentaryzacja geodezyjna	m		
d.1	cena zakładowa	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000

INSPEKTOR
ds. drogownictwa

mgr Andrzej Domin