
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SUW na terenie gm. Mirsk - przedmiar
ADRES INWESTYCJI : Giebułtów
INWESTOR : Gmina Mirsk
ADRES INWESTORA : 59 630 Mirsk, Plac Wolności 39
WYKONAWCA ROBÓT : Biuro Projektów KANRYS
ADRES WYKONAWCY : 61-013Poznań, Ul. Rzeczna 14
BRANŻA : Stacja Uzdatniania Wody w Giebułtowie droga dojazdowa i drogi wewnętrzne - przedmiar

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Stacja Uzdatniania Wody w Giebułtowie droga dojazdowa i drogi wewnątrzbietkowe - przedmiar					
1		Roboty ziemne			
1	201 0114-d.1 0100	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.714	ha		
			ha	0.714	
				RAZEM	0.714
2	201 0113-d.1 0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim drogi 402,8 m ² + 255,1 m ² = 657,9 m ² chodniki 66,2 m ² Razem : 724,1 m ² 0.325	km		
			km	0.325	
				RAZEM	0.325
3	201 0421-d.1 0200	Wykopy rowów i kanałów po koparkach w gruncie kat.III, plantowanie dna i wyrównanie z grubsza skarp, przy szerokości dna do 2 m i grubości nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm 654,6 m ² x 0,6 m x 10 % x 0,5 = 19,64m ³ 19.64	m ³		
			m ³	19.640	
				RAZEM	19.640
4	201 0301-d.1 0200	Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III 19.64	m ³		
			m ³	19.640	
				RAZEM	19.640
5	201 0215-d.1 0600	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyzki 0,40 m ³ , w gruncie kategorii: III ; drogi 90 % x 654,6m ² x 0,6 m = 353,48m ³ chodniki 90 % x 59,75 m ² x 0,3 m = 16,13 m ³ Razem : 369,61m ³ x 50 % = 184,81m ³ 184.81	m ³		
			m ³	184.810	
				RAZEM	184.810
6	201 0206-d.1 0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III 184.81	m ³		
			m ³	184.810	
				RAZEM	184.810
2		Roboty konstrukcyjne			
7	228 0713-d.2 0200	Wykonanie trawników dywanowych siewem, przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia, grunt: kat.III 2100m ² - 1211 m ² = 889 1707	m ²		
			m ²	1707.000	
				RAZEM	1707.000
8	231 0104-d.2 0100	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 61,55m ² gr w-wy odsączającej 10 cm chodniki i schody 59.75	m ²		
			m ²	59.750	
				RAZEM	59.750
9	231 0104-d.2 0100	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 339,1 m ² gr w-wy odsączającej 40 cm drogi 339.1	m ²		
			m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
10	231 0105-d.2 0500	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm chodniki i schody 61,55 m ² gr. podsypki 5,0 cm 59.75	m ²		
			m ²	59.750	
				RAZEM	59.750
11	231 0105-d.2 0200	Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm 59.75	m ²		
			m ²	59.750	
				RAZEM	59.750
12	231 0502-d.2 0400	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. 59.75	m ²		
			m ²	59.750	
				RAZEM	59.750
13	231 0511-d.2 0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 339.1	m ²		
			m ²	339.100	
				RAZEM	339.100
14	231 0402-d.2 0400	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem [210m x 0,135 m ² = 28,35m ³ 28.35	m ³		
			m ³	28.350	
				RAZEM	28.350
15	231 0403-d.2 0300	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 210	m		
			m	210.000	
				RAZEM	210.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	231 0407- d.2 0200	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem chodniki dojścia do pomp głębinowych 2 x 22,5 m = 45 m schody 2 x 12 m = 24 m Razem 69 m 69	m m	 69.000	
				RAZEM	69.000
17	231 0204- d.2 0300	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm 255.5	m ² m ²	 255.500	
				RAZEM	255.500
18	231 0204- d.2 0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm 255.5	m ² m ²	 255.500	
				RAZEM	255.500
19	231 0204- d.2 0600	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm 255.5	m ² m ²	 255.500	
				RAZEM	255.500
20	231 0104- d.2 0100	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 339,1 m ² gr w-wy odsączającej 40 cm drogi 255.5	m ² m ²	 255.500	
				RAZEM	255.500