
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SUW na terenie gm. Mirsk - przedmiar
ADRES INWESTYCJI : Giebułtów
INWESTOR : Gmina Mirsk
ADRES INWESTORA : 59-630 Mirsk , ul. Plac Wolności 39
WYKONAWCA ROBÓT : Biuro Projektów KANRYS
ADRES WYKONAWCY : 61-013 Poznań , ul. rzeczna 14
BRANŻA : SUW Giebułtów AKPiA - przedmiar

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SUW Giebułtów AKPIA - przedmiar					
1	225 0610-0101	Ręczne układanie kabli energetycznych w ziemi z przykryciem folią - kable aluminiowe o masie do 1 kg/m: Unitronic Li2YCY[TP] 4x2x0,34 - 170 m 170	m		
			m	170.000	
				RAZEM	170.000
2	225 0615-0200	Montaż końcówek kablowych zaciskanych o przekroju żył kabla: ponad 16 do 50 mm2 25	szt		
			szt	25.000	
				RAZEM	25.000
3	225 0615-0100	Montaż końcówek kablowych zaciskanych o przekroju żył kabla: do 16 mm2 45	szt		
			szt	45.000	
				RAZEM	45.000
4	225 0618-0100	Ręczne układanie kabli energetycznych na uprzednio zmontowanych konstrukcjach - kable o masie: do 1 kg/m :Oflex Clasic 110CY 3 G0,75 - 150m 150	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
5	225 0618-0100	Ręczne układanie kabli energetycznych na uprzednio zmontowanych konstrukcjach - kable o masie: do 1 kg/m :Oflex Clasic 110 CY4G0,75 - 20 m 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	225 0618-0100	Ręczne układanie kabli energetycznych na uprzednio zmontowanych konstrukcjach - kable o masie: do 1 kg/m :Oflex Clasic 110 5 x0,75 - 160m 160	m		
			m	160.000	
				RAZEM	160.000
7	225 0618-0100	Ręczne układanie kabli energetycznych na uprzednio zmontowanych konstrukcjach - kable o masie: do 1 kg/m :Oflex Clasic 110 3 G 1,5 - 60 m 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	225 0618-0100	Ręczne układanie kabli energetycznych na uprzednio zmontowanych konstrukcjach - kable o masie: do 1 kg/m :Oflex Clasic 110 3 G 1,5 - 60 m 100	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	225 0615-0100	Montaż końcówek kablowych zaciskanych o przekroju żył kabla: do 16 mm2 85	szt		
			szt	85.000	
				RAZEM	85.000
10	508 0101-0600	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego i z umocowaniem uchwytów przez : przykręcenie do konstrukcji 55	m		
			m	55.000	
				RAZEM	55.000
11	508 0110-0200	Rury winidurkowe gładkie (sztywne) układane n.t. na gotowych uchwytach, średnica rur : od 20 do 28 mm 55	m		
			m	55.000	
				RAZEM	55.000
12	508 0205-0500	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do kanałów zamkniętych - przekrój przewodu: od 10 do 16 mm2 490	m		
			m	490.000	
				RAZEM	490.000
13	225 0622-0400	Ustawienie szafki rozdzielczej i rozdzielczosterowniczej prefabrykowanej, wolnostojącej - o masie: ponad 100 do 150 kg Szafa sterownicza automatyki z mikroprocesorowym sterownikiem PLC , programem sterowania i wyposażeniem . 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	225 0622-0100	Ustawienie szafki rozdzielczej i rozdzielczosterowniczej prefabrykowanej, wolnostojącej - o masie: do 20 kg ; Szafki automatyki ujęć wody G1 ; G2 ; G3 ; ze sterownikiem PLC i oprogramowaniem 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
15	Anal za własa	Panel operatorski ze sterowaniem dotykowym wyposażony w kolorowy monitor graficzny 6 " wraz z programem wizualizacyjnym 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	225 0615-0100	Montaż końcówek kablowych zaciskanych o przekroju żył kabla: do 16 mm2 [instalacje wewnętrzne] 155	szt		
			szt	155.000	
				RAZEM	155.000