

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie $32.00*6.00*2+34.60*7.50*2$	m ² m ²	 903.000	
				RAZEM	903.000
2	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku $10.00*6.00$	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 16 cm $32.00*6.00*2+34.60*7.50*2+10.00*6.00$	m ² m ²	 963.000	
				RAZEM	963.000
4	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe $6.0*3+7.5*4$	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 4-01 0615-11	Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m ² 903	m ² m ²	 903.000	
				RAZEM	903.000
6	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 80 m $32.00*6.00*2+34.60*7.5*2+10.00*6.00$	m ² m ²	 963.000	
				RAZEM	963.000
7	KNR-W 2- 02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej $32.00*6.00*2+34.60*7.5*2+10.00*6.00$	m ² m ²	 963.000	
				RAZEM	963.000
8	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w łuskę $32.00*6.00*2+34.60*7.5*2+10.00*6.00$	m ² m ²	 963.000	
				RAZEM	963.000
9	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior $32.00+34.60$	m m	 66.600	
				RAZEM	66.600
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynk - tytan $(1.90+0.60)*2*0.60+(1.10+0.60)*2*0.60+(0.80+0.55)*2*0.60+(2.00+0.80)*2*0.60+(2.00*2+1.25)*0.60*3$	m ² m ²	 19.470	
				RAZEM	19.470
11	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy cynk -tytan $(32.00+34.60)*2$	m m	 133.200	
				RAZEM	133.200
12	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy cynk tytan $7.20*3+7.60*3+4.00*3+3.60*3$	m m	 67.200	
				RAZEM	67.200
13	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy $32.00*2+1.00+36.40+24.7$	m m	 126.100	
				RAZEM	126.100
17	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m $(35.20+24.20)*7.5$	m ² m ²	 445.500	
				RAZEM	445.500
18	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km $903.00*0.05$	m ³ m ³	 45.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	45.150
19	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ- ny rozpoczęty 1 km Krotność = 20 903.00*0.05	m ³ m ³	 45.150	
				RAZEM	45.150
20	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1.40*0.60*2.00+0.80*0.60*1.60+0.55*0.55*1.60+1.40*0.80*2.00	m ³ m ³	 5.172	
				RAZEM	5.172
21	KNR-W 2- 02 2601-04	Docieplenie ścian lukarn z przyklejeniem styropianu gr 15cm i 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturą grysową (1.10*2.00*2)*3+1.10*1.25*3	m ² m ²	 17.325	
				RAZEM	17.325
22	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na da- chu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 6.00*6+7.50*6+32.00+34.60	m m	 147.600	
				RAZEM	147.600
23	KNR 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn- kach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm 4.00*3+3.60*3+7.20*3+7.60*3	m m	 67.200	
				RAZEM	67.200
24	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uzie- miającej i odgromowej 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000